

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ		งานเสริมผิวแอสฟัลต์	
ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควนคูม 0300 ตอน ปักพ้อ-ด่านประกอบ(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 3 ระหว่าง กม.205+136 - กม.208+075 LT,RT ปริมาณงาน 63004 ตร.ม.			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2(นาหม่อม)	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	30,000,000.00	บาท	
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	งานเสริมผิวแอสฟัลต์		
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่	19 พฤศจิกายน 2567	เป็นเงิน	30,000,000.00
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5.1	สรุปราคากลาง	จำนวน	2 หน้า
5.2	รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	12 หน้า
5.3	รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน	1 หน้า
5.4	แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการ	จำนวน	3 หน้า
5.5	แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า
5.6	ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน	1 หน้า
5.7	รายละเอียด คำชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
นายราวี บุญสอน	ผอ.ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	ประธานคณะกรรมการฯ	
นางสาวปริศนา โชติ	รองขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)(ว)	กรรมการฯ	
นางสาววิไล ลิตพงษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ	

รายละเอียดการคำนวณ Factor F

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควนชุม 0300 ตอน ปักพ้อ-ด่านประกอบ(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 3

กม.ต้นมีการ ระหว่าง กม.205+136 - กม.208+075 LT,RT

	เงินลงทุนน้ำจ่าย 15%	ดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี) 7%	เงินงบประมาณ 100%
	เงินประกันผลงานหัก 10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	เงินกู้ 0%
(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง			= 23,602,288.03 บาท
(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม			= - บาท
(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ			= - บาท
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝนชุก 2)			= 1.2771
	ค่างานทุนไม่เก็บ 20	ล้านบาท F =	1.2904
	ค่างานทุนไม่เก็บ 30	ล้านบาท F =	1.2537
(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม			= -

Factor F งานทางที่ใช้คำนวณราคากลาง

= 1.2771

Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยมที่ใช้คำนวณราคากลาง

= -

## สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0300 ตอน ปลักพ้อ-ด่านประกอบ(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 3

ระหว่าง กม.205+136 - กม.208+075 LT,RT ปริมาณงาน 63004 ตร.ม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	งานขุดไสผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK) (เป็นเงิน...สิบบาทห้าสิบลบาท...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	3,892.00	14.60	56,823.20	1.2771	18.65	-	18.50	72,002.00
2	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...ยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	67,288.00	16.83	1,132,457.04	1.2771	21.49	-	21.00	1,413,048.00
3	4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) (เป็นเงิน...สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตัน	24.00	2,496.98	59,927.52	1.2771	3,188.89	-	3,188.00	76,512.00
4	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	3,892.00	300.82	1,170,791.44	1.2771	384.18	-	384.00	1,494,528.00
5	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบบาทยี่สิบบาท...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	63,004.00	324.24	20,428,416.96	1.2771	414.09	-	413.25	26,036,403.00
6	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	882.00	331.43	292,321.26	1.2771	423.27	-	399.00	351,918.00
7	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	1,360.00	331.43	450,744.80	1.2771	423.27	-	399.00	542,640.00

สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0300 ตอน ปลักพ้อ-ด่านประกอบ(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 3


ระหว่าง กม.205+136 - กม.208+075 LT,RT ปริมาณงาน 63004 ตร.ม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
8	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	10,805.81	10,805.81	1.2771	13,800.10	-	12,949.00	12,949.00
รวมค่างานต้นทุน					23,602,288.03		รวมราคากลาง			30,000,000.00

ราคากลาง (ตัวอักษร)


(เงินสามสิบล้านบาทถ้วน)

  
(ลงนาม).....ประธานกรรมการ  
นายราวี บุญสอน ผอ.ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

  
(ลงนาม).....กรรมการ  
นางสาวปริศนา ไซติ รอ.ขท.สงขลาที่ 2(นาหม่อม)(ว)

  
(ลงนาม).....กรรมการ  
นางสาววิไล สิตพงศ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ



(นายศรีรัมย์รัฐ พวงพัฒน)  
ร.ส.ทล.๑๘.๑ รักษาราชการแทน  
ผส.ทล.๑๘