



ID Code 67027652

## รายละเอียดการประเมินราคากลาง

## ราคากลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ  
ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102/ตอน มะนังตಾಯ - จี๋มอ ตอน 1  
ระหว่าง กม.11+928- กม.12+008 ระยะทาง 0.08 กิโลเมตร

ราคากลาง = 5,513,530.40 บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(ห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบบาทสี่สิบสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ  
(นายธวัชชัย เพนานนท์) รอ.ขท.นราธิวาส (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
(นางสาวนารีมาลย์ สุกตดีเย้าะ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
(นายณพงษ์ อีสรรวงศ์)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
(นายปฏิเวศวุฒิศักย์ สุขชี)

รองฯ.นรา.นราธิวาส, งานบริหาร  
- ดำเนินการตามระเบียบ

(นายปฏิเวศวุฒิศักย์ สุขชี)  
ผอ.ขท.นราธิวาส ✓

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

2. ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคม 0102 ต่อม มะนังต่ายอ - จือมอ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+928 - กม.12+008 ระยะทาง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนราธิวาส / กรมทางหลวง

0.080 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027652 โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างสะพานทอเหลี่ยม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,502,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ระหว่าง กม.11+928 -  
กม.12+008 ระยะทาง 0.080 กม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 5,513,530.40 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย เสนานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นารีมัลย์ สุกดีเย๊ะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ณพงศธร อีสสรวงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ธวัชชัย เสนานนท์

19 พฤศจิกายน 2567 11:01:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนิงต่ายอ - จือมอ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+928 - กม.12+008 ระยะทาง 0.080 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027652 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	210.000	16.46	3,456.60	1.4029	23.09	4,849.26
2	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	210.000	140.72	29,551.20	1.4029	197.41	41,457.37
3	2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานถางป่าและขุดต่อ 2.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,400.000	1.83	4,392.00	1.4029	2.56	6,161.53
4	2.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 2.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,350.000	48.43	65,380.50	1.4029	67.94	91,722.30
5	2.2.2 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	500.000	53.28	26,640.00	1.4029	74.74	37,373.25
	2.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							

ธวัชชัย เพนานนท์

19 พฤศจิกายน 2567 11:01:44

หน้า 1 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตายอ - จือมอ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+928 - กม.12+008 ระยะทาง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง  
 0.080 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027652 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) /	ลบ.ม./	1,540.000	170.88	263,155.20	1.4029	239.72	369,180.43
7	2.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 2.4.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A) /	ลบ.ม./	32.000	199.01	6,368.32	1.4029	279.19	8,934.11
8	2.5 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.5.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 2.5.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) /	ลบ.ม./	32.000	202.21	6,470.72	1.4029	283.68	9,077.77
9	2.5.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.5.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) / 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม./	42.000	973.30	40,878.60	1.4029	1,365.44	57,348.58

ธวัชชัย เฒานานนท์

19 พฤศจิกายน 2567 11:01:44

หน้า 2 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนิงต่าย - จือมอ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+928 - กม.12+008 ระยะทาง 0.080 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027652 โดยวิธีคัดเลือก  
 แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	3.1 งานไพรม์โคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	210.000	16.84	3,536.40	1.4029	23.62	4,961.21
11	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.2.1 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	210.000	318.95	66,979.50	1.4029	447.45	93,965.54
12	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 4.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES) 4.1.1 งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน (BRIDGE APPROACH SLAB)	ตร.ม.	210.000	1,377.79	289,335.90	1.2775	1,760.12	369,626.61

ธวัชชัย เพนานนท์

19 พฤศจิกายน 2567 11:01:44

หน้า 3 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนิงตaylor - จอมอ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+928 - กม.12+008 ระยะทาง 0.080 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027652 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	4.2 5.3(5.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ชั้น 3 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 3)(วางท่อเดิม)	ม./	40.000	575.00	23,000.00	1.4029	806.66	32,266.70
14	4.3 5.3(5.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ชั้น 3 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 3) 5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)	ม./	20.000	4,172.80	83,456.00	1.4029	5,854.02	117,080.42
15	5.1.1 งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม./	1,856.000	71.86	133,372.16	1.4029	100.81	187,107.80
16	5.1.2 6.1(6.3) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม./	160.000	2,490.78	398,524.80	1.4029	3,494.31	559,090.44

ธวัชชัย เณรานนท์

19 พฤศจิกายน 2567 11:01:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนิงต่ายอ - จ้อมอ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+928 - กม.12+008 ระยะทาง 0.080 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027652 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	5.1.3 6.1(6.6) กล่องลวดตาข่ายบรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	240.000	1,936.60	464,784.00	1.4029	2,716.85	652,045.47
18	5.1.4 6.1(6.7) กล่องลวดตาข่ายบรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	160.000	1,938.58	310,172.80	1.4029	2,719.63	435,141.42
19	5.1.5 6.1(7) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้ RENO MATTRESS หนา 30 ซม. (RENO MATTRESS SLOPE PROTECTION 30 CM. THICK)	ลบ.ม.	192.000	3,332.53	639,845.76	1.4029	4,675.20	897,639.61
20	5.1.6 งานดาดคอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE ) 5.2 6.3(5) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL))	ลบ.ม.	110.000	5,286.98	581,567.80	1.4029	7,417.10	815,881.46

รัชชัย เณรานนท์

19 พฤศจิกายน 2567 11:01:44

หน้า 5 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนิงตaylor - จอมอ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+928 - กม.12+008 ระยะทาง 0.080 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027652 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	5.2.1 6.3(5.1) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE HEADWALL) / 5.3 6.5 งานแผ่นปูพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK)	ลบ.ม.	25.000	3,118.21	77,955.25	1.4029	4,374.53	109,363.42
22	5.3.1 งานพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเซาะร่อง ขนาด 40 x 40 ซม.หนา 7 ซม. (7 CM. THICK REINFORCE CONCRETE SLAB 40x40 CM. GROOVING) /	ตร.ม.	680.000	293.90	199,852.00	1.4029	412.31	280,372.37
23	5.3.2 งานรื้อแผ่นปูพื้นคอนกรีตขนาด 40x40x4 ซม. (CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40x40x4 CM.) / 6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	680.000	50.00	34,000.00	1.4029	70.14	47,698.60

ธวัชชัย เสนานนท์

19 พฤศจิกายน 2567 11:01:44

หน้า 6 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนิงตaylor - จอมอ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+928 - กม.12+008 ระยะทาง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง  
0.080 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027652 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
24	6.1.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	3.000	285.00	855.00	1.4029	399.82	1,199.47
25	6.1.2 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	6.000	285.00	1,710.00	1.4029	399.82	2,398.95
26	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	13,569.93	13,569.93	1.4029	19,037.25	19,037.25
<b>รวมราคากลาง</b>								5,250,981.34
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								5,513,530.40

ธวัชชัย เพนานนท์

19 พฤศจิกายน 2567 11:01:44

หน้า 7 จาก 8

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังต่ายอ - จือมอ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+928 - กม.12+008 ระยะทาง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง  
0,080 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027652 - โดยวิธีคัดเลือก

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5  
กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ธวัชชัย เชนานนท์

19 พฤศจิกายน 2567 11:01:44


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังต่ายอ - จือมอ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+928 - กม.12+008 ระยะทาง 0.080  
กม ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027652 โดยวิธีคัดเลือก

---


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง

---



( รัชชัย เพนานนท์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นารีมาลัย สกุสดีเยาะ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ณพงศธร อีสสรავงศ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง