



ID Code 67027610

## รายละเอียดการประเมินราคากลาง

## ราคากลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ  
ทางหลวงหมายเลข 4115/ตอนควบคุม 0101/ตอน สู้คริน - กรือซอ ตอน 5  
ระหว่าง กม.5+700 - กม.6+200 ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร

ราคาประเมิน = 9,857,313.97 บาท

ราคาประเมิน (ตัวอักษร)

(เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการฯ  
(นายธวัชชัย เฒ่านนท์) รอ.ขท.นราธิวาส (ว)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ - *อธิบดีกรมทางหลวง*  
(นายณพงษ์ อีสสรารวงศ์)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ  
(นางสาวนารีมาลย์ สุกุลดีเยื้อะ) (นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขชี)  
ผอ.ขท.นราธิวาส ✓

ลงชื่อ..... เห็นชอบ  
(นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขชี)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง/  
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ/

2. ทางหลวงหมายเลข 4115/ตอนควบคุม 0101 ตอน สุคริณ - กรือซอ ตอน 5/ระหว่าง กม.5+700 - กม.6+200/ระยะทาง 0.500/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงธนบุรี/กรมทางหลวง

กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027610/โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,641,200.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4115  
ตอนควบคุม 0101 ตอน สุคริณ - กรือซอ ตอน 5/ระหว่าง กม.5+700 - กม.6+200 ระยะทาง 0.500 กม./  
ปริมาณงาน 1 แห่ง /

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 9,857,313.97 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย เพนานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นาริมาลัย สุกดีเฒ่า กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ณพงศธร อีสสรวงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง  
 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4115 ตอนควบคุม 0101 ตอน สุคริน - กรือซอ ตอน 5  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง  
ระหว่าง กม.5+700 - กม.6+200 ระยะทาง 0.500 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027610 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานถางป่าและขุดต่อ 1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม./	900.000	3.90	3,510.00	1.3851	5.40	4,861.70
2	1.2 งานตัดคั่นทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.2.1 (2.2(1)) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม./	1,938.000	48.43	93,857.34	1.3851	67.08	130,001.80
3	1.2.2 งานตัดหินผุ (SOFT ROCK EXCAVATION)	ลบ.ม./	10.000	121.96	1,219.60	1.3851	168.92	1,689.26
4	1.2.3 (2.2(4))งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม./	10.000	53.28	532.80	1.3851	73.79	737.98
5	1.3 งานดินคั่นทาง (EMBANKMENT) 1.3.1 (2.3(1)) งานดินถมคั่นทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม./	1,023.000	210.00	214,830.00	1.3851	290.87	297,561.03
	1.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)							

รัชชัย เณรานนท์

19 พฤศจิกายน 2567 13:52:53

หน้า 1 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง  
 รายละเอียด: รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4115 ตอนควบคุม 0101 ตอน สุคริน - กรือซอ ตอน 5  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง  
 ระบุทาง กม.5+700 - กม.6+200 ระยะทาง 0.500 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027610 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	1.4.1 (2.4(2))งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A) / 1.5 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.5.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม./	2.000	345.33	690.66	1.3851	478.31	956.63
7	1.5.1.1 (3.1(1.1))งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) / 1.5.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม./	2.000	346.93	693.86	1.3851	480.53	961.06
8	1.5.2.1 (3.2(1))งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) / 1.6 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.6.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม./	2.000	1,257.88	2,515.16	1.3851	1,741.87	3,483.74
9	1.6.1.1 (4.1(2))งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK	ตร.ม./	1,600.000	16.84	26,944.00	1.3851	23.32	37,320.13

ธวัชชัย เฒานานท์

19 พฤศจิกายน 2567 13:52:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง  
 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4115 ตอนควบคุม 0101 ตอน สุคริน - กรือซอ ตอน 5  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง  
 ระหว่าง กม.5+700 - กม.6+200 ระยะทาง 0.500 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027610 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.6.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.6.2.1 (4.4(1))งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีแตกโค้ด) /	ตัน	24.000	2,797.11	67,130.64	1.3851	3,874.27	92,982.64
11	1.6.2.2 (4.4(4)) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) /	ตร.ม.	1,400.000	339.37	475,118.00	1.3851	470.06	658,085.94
12	2. งานโครงสร้าง 2.1 5.3(6.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 2) / 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)	ม.	16.000	5,337.07	85,393.12	1.3851	7,392.37	118,278.01

รัชชัย เพนานนท์

19 พฤศจิกายน 2567 13:52:53

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง  
 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4115 ตอนควบคุม 0101 ตอน สุคริน - กรือซอ ตอน 5  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง  
ระหว่าง กม.5+700 - กม.6+200 ระยะทาง 0.500 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027610 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	3.1.1 6.1(5) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	1,560.000	71.86	112,101.60	1.3851	99.53	155,271.92
14	3.1.2 6.1(6.2) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม.	113.000	2,535.00	286,455.00	1.3851	3,511.22	396,768.82
15	3.1.3 6.1(6.3) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม.	150.000	2,538.00	380,700.00	1.3851	3,515.38	527,307.57
16	3.1.4 6.1(6.6) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	450.000	2,012.00	905,400.00	1.3851	2,786.82	1,254,069.54

รัชชัย เณรานนท์

19 พฤศจิกายน 2567 13:52:53

หน้า 4 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง  
 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4115 ตอนควบคุม 0101 ตอน สุคริน - กรือซอ ตอน 5  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง  
 ระหว่าง กม.5+700 - กม.6+200 ระยะทาง 0.500 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027610 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	3.1.5 6.1(6.7) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	450.000	2,014.00	906,300.00	1.3851	2,789.59	1,255,316.13
18	3.1.6 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบขั้นบันได เพื่อป้องกันความเสียหายของคันทาง (R.C. STEPPED DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION) 3.2 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)	ม.	47.000	4,969.45	233,564.15	1.3851	6,883.18	323,509.70
19	3.2.1 งานดาดคอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE )	ลบ.ม.	53.000	5,286.98	280,209.94	1.3851	7,322.99	388,118.78
20	3.2.2 (6.3(7))รางรับน้ำคอนกรีตบนขานทางลาดดินตัด (CONCRETE INTERCEPTOR ON CUT 3.2.3 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING)	ม.	300.000	790.16	237,048.00	1.3851	1,094.45	328,335.18

รัชชัย เพนานนท์

19 พฤศจิกายน 2567 13:53:03

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง  
 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4115 ตอนควบคุม 0101 ตอน สุคริน - กรือซอ ตอน 5  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงราชวิถี/กรมทางหลวง  
 ระหว่าง กม.5+700 - กม.6+200 ระยะทาง 0.500 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027610 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	3.2.3.1 (6.3(12.2))รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (DWG.NO.DS-201) 3.3 งานขอบคันหินรางดินคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)	ตร.ม. /	1,260.000	323.24	407,282.40	1.3851	447.71	564,126.85
22	3.3.1 (6.4(1))ขอบคันหินรางดิน (BARRIER CURB AND GUTTER) / (DWG.NO.RS - 508)	ม. /	200.000	715.55	143,110.00	1.3851	991.10	198,221.66
23	3.4 งานแผ่นใยสังเคราะห์คลุมดินชนิดที่มีเมล็ดพันซ์ พีช และปุ๋ย (ECM) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	ตร.ม. /	1,065.000	869.33	925,836.45	1.3851	1,204.10	1,282,376.06
24	3.5 SHEAR PIN & COMPACTION GROUT	แห่ง /	76.000	10,076.02	765,777.52	1.3851	13,956.29	1,060,678.44
25	3.6 ท่อ PVC ยาว 5 ม.  3.7 งานสีตีเส้นจราจร(MARKINGS)	แห่ง /	122.000	1,564.76	190,900.72	1.3851	2,167.34	264,416.58

รัชชัย เพนานนท์

19 พฤศจิกายน 2567 13:52:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง  
 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4115 ตอนควบคุม 0101 ตอน สุคริน - กรือซอ ตอน 5  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง  
 ระหว่าง กม.5+700 - กม.6+200 ระยะทาง 0.500 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027610 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
26	3.7.1 6.15(2) เส้นจากราชนิต THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม. ✓	20.000 ✓	285.00 ✓	5,700.00 ✓	1.3851 ✓	394.75 ✓	7,895.07 ✓
27	3.7.2 6.15(2) เส้นจากราชนิต THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม. ✓	40.000 ✓	285.00 ✓	11,400.00 ✓	1.3851 ✓	394.75 ✓	15,790.14 ✓
28	4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 4.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย ✓	1.000 ✓	13,569.93 ✓	13,569.93 ✓	1.3851 ✓	18,795.71 ✓	18,795.71 ✓
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>9,387,918.07</b>
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								<b>9,857,313.97</b>

รัชชัย เณรานนท์

19 พฤศจิกายน 2567 13:52:53

หน้า 7 จาก 8

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง  
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4115 ตอนควบคุม 0101 ตอน สุคริน - กรือซอ ตอน 5  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง  
ระหว่าง กม.5+700 - กม.6+200 ระยะทาง 0.500 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027610 โดยวิธีคัดเลือก

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้



รัชชัย เณรานนท์

19 พฤศจิกายน 2567 13:52:53

หน้า 8 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง  
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4115 ตอนควบคุม 0101 ตอน สุคริน - กรือซอ ตอน 5 ระหว่าง  
กม 5+700 - กม 6+200 ระยะทาง 0.500 กม ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027610 โดยวิธีคัดเลือก  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง



  
( รัชชัย เณานนท์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( นารีมาลย์ สุกดีเย้าะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ณพงษ์ธร อิศราววงศ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง