



ID Code 67027653

รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ
ทางหลวงหมายเลข 4207/ตอนควบคุม 0100/ตอน สุคริน - โตะโม๊ะ ตอน 2
ระหว่าง กม.17+500 - กม.17+750 ระยะทาง 0.25 กิโลเมตร

ราคากลาง = 9,690,316.29 บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นสามร้อยสิบหกบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการฯ
(นายธวัชชัย เฒ่านานนท์) รอ.ขท.นราธิวาส (ว)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นางสาวนารีมาลย์ สกุลดีเยื้อะ)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นายณพงษ์ธร อีสสรวงค์)

ลงชื่อ..... เห็นชอบ
(นายปฏิเวชญุฒิศักดิ์ สุขชัย)

รช.นท.นราธิวาส, งานบริหาร

- ลงนามเป็นประธาน

(นายปฏิเวชญุฒิศักดิ์ สุขชัย)
ผอ.ขท.นราธิวาส ✓

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

2. ทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควบคม 0100 ตอม สศริน - โตะโม๊ะ ตอน 2 ระหว่าง กม.17+500 - กม.17+750 ระยะทาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมา / กรมทางหลวง

0.250 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027653 โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,641,200.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ระหว่าง กม.17+500 -

กม.17+750 ระยะทาง 0.250 กม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 9,690,316.29 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย เฒานานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นาริมาลัย สกุลดีเย้า กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ณพงศธร อีสสรวงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ธวัชชัย เฒานานนท์

19 พฤศจิกายน 2567 14:38:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคริน - ไต่มะเีะ ตอน 2 ระหว่าง กม.17+500 - กม.17+750 ระยะทาง 0.250
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 กม. ประมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027653 โดยวิธีคัดเลือก

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 1 | 1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) | ตร.ม. | 2,250.000 | 16.89 | 38,002.50 | 1.3863 | 23.41 | 52,682.86 |
| 2 | 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 2.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) | ลบ.ม. | 1,405.000 | 48.43 | 68,044.15 | 1.3863 | 67.13 | 94,329.60 |
| 3 | 2.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 2.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) | ลบ.ม. | 1,890.000 | 210.00 | 396,900.00 | 1.3863 | 291.12 | 550,222.47 |
| 4 | 2.3 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 2.3.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A) | ลบ.ม. | 81.000 | 491.11 | 39,779.91 | 1.3863 | 680.82 | 55,146.88 |

ธวัชชัย เณรานนท์

19 พฤศจิกายน 2567 14:40:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควนคุ่ม 0100 ตอน สุคริน - ไต่มะเฒ่า ตอน 2 ระหว่าง กม.17+500 - กม.17+750 ระยะทาง 0.250
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 กม. ประมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027653 โดยวิธีคัดเลือก

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| | 2.4 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 2.4.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) | | | | | | | |
| 5 | 2.4.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) | ลบ.ม. | 77.000 | 492.71 | 37,938.67 | 1.3863 | 683.04 | 52,594.37 |
| | 2.4.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) | | | | | | | |
| 6 | 2.4.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) | ลบ.ม. | 95.000 | 1,361.46 | 129,338.70 | 1.3863 | 1,887.39 | 179,302.23 |
| | 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) | | | | | | | |
| 7 | 3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) | ตร.ม. | 2,250.000 | 38.72 | 87,120.00 | 1.3863 | 53.67 | 120,774.45 |
| | 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | | | | | | | |

ธวัชชัย เพนานนท์

19 พฤศจิกายน 2567 14:40:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคริน - ไต่ไม้ระ ตอน 2 ระหว่าง กม.17+500 - กม.17+750 ระยะทาง 0.250
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027653 โดยวิธีคัดเลือก

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 8 | 3.2.1 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) 4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION) | ตร.ม. / | 2,250.000 / | 345.53 / | 777,442.50 / | 1.3863 / | 479.00 / | 1,077,768.53 / |
| 9 | 4.1.1 งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION) / | ตร.ม. / | 675.000 / | 71.86 / | 48,505.50 / | 1.3863 / | 99.61 / | 67,243.17 / |
| 10 | 4.1.2 6.1(6.2) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X0.50 ม. / | ลบ.ม. / | 188.000 / | 2,749.35 / | 516,877.80 / | 1.3863 / | 3,811.42 / | 716,547.69 / |

ธวัชชัย เฒ่านานนท์

19 พฤศจิกายน 2567 14:40:46

หน้า 3 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคริน - ไต่มะเีะ ตอน 2 ระหว่าง กม.17+500 - กม.17+750 ระยะทาง 0.250
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 กม. ประมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027653 โดยวิธีคัดเลือก

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|---------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 11 | 4.1.3 6.1(6.3) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X0.50 ม. | ลบ.ม. | 250.000 | 2,753.19 | 688,297.50 | 1.3863 | 3,816.74 | 954,186.82 |
| 12 | 4.1.4 6.1(6.6) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X1.00 ม. | ลบ.ม. | 375.000 | 2,199.01 | 824,628.75 | 1.3863 | 3,048.48 | 1,143,182.83 |
| 13 | 4.1.5 6.1(6.7) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X1.00 ม. | ลบ.ม. | 750.000 | 2,200.99 | 1,650,742.50 | 1.3863 | 3,051.23 | 2,288,424.32 |
| 14 | 4.1.6 6.1(7) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้ RENO MATTRESS หนา 30 ซม. (RENO MATTRESS SLOPE PROTECTION 30 CM. THICK) | ลบ.ม. | 300.000 | 3,594.94 | 1,078,482.00 | 1.3863 | 4,983.66 | 1,495,099.59 |

รัชชัย เณนานนท์

19 พฤศจิกายน 2567 14:40:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคริน - ไต่ไม้ตะ ตอน 2 ระหว่าง กม.17+500 - กม.17+750 ระยะทาง 0.250
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 กรม งบประมาณ 1 แห่ง ID Code 67027633 โดยวิธีคัดเลือก

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|---------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 15 | 4.1.7 6.1(12) งานปลูกหญ้าแฝกบริเวณเชิงลาด (VETIVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION) / | ตร.ม. / | 400.000 | 55.26 | 22,104.00 | 1.3863 | 76.60 | 30,642.77 |
| 16 | 4.1.8 วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบขั้นบันได เพื่อป้องกันความเสียหายของคันทาง (R.C. STEPPED DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION) / | ม. / | 25.000 | 5,235.16 | 130,879.00 | 1.3863 | 7,257.50 | 181,437.55 |
| 17 | 4.2 6.4 งานขอบคันหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER) 4.2.1 6.4(1) ขอบคันหินรางต้น (BARRIER CURB AND GUTTER) / | ม. / | 80.000 | 715.55 | 57,244.00 | 1.3863 | 991.96 | 79,357.35 |
| 18 | 5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 5.1.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) / | ตร.ม. / | 60.000 | 285.00 | 17,100.00 | 1.3863 | 395.09 | 23,705.73 |

รัชชัย เณรานนท์

19 พฤศจิกายน 2567 14:40:46

หน้า 5 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคริน - ไต่ไม้ 2 ระหว่าง กม.17+500 - กม.17+750 ระยะทาง 0.250
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 กม. ประมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027653 โดยวิธีคัดเลือก

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|--|----------|---------|--------------|-----------|--------|----------------------|--------------|
| 19 | 5.1.2 6.15(2) เสนจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) | ตร.ม. | 120.000 | 285.00 | 34,200.00 | 1.3863 | 395.09 | 47,411.46 |
| 6. | งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) | | | | | | | |
| 20 | 6.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) | เหมาจ่าย | 1.000 | 13,569.93 | 13,569.93 | 1.3863 | 18,811.99 | 18,811.99 |
| รวมราคากลาง | | | | | | | | 9,228,872.66 |
| บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) | | | | | | | | 9,690,316.29 |

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5
 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ธวัชชัย เณรานนท์

19 พฤศจิกายน 2567 14:40:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคริน - ไต่ไม้ ระยะทาง กม.17+500 - กม.17+750 ระยะทาง 0.250
กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027653 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง

(ธีชชัย เพนานนท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นารีมาลัย สุกดีเฒ่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณพงษ์ธร อีสระวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีชชัย เพนานนท์

19 พฤศจิกายน 2567