

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

2. ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคม 0103 ตอน จี๋มอ - สคีริน ระหว่าง กม.64+880 - กม.65+100 ระยะทาง 0.220 กม.  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมา / กรมทางหลวง

ปริมาณงาน 1 แห่ง IP Code 67027614 โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,428,500.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ระหว่าง กม.64+880 - กม.65+100 ระยะทาง 0.220 กม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 14,433,202.14 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย เพนานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นารีมาลัย สุกดีเฒ่า กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ณพศธร อีสสรารวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง

รายละเอียดของโครงการ/งานก่อสร้าง : รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการผูกเงินหรือจ่ายเป็นเพื่อนเพื่อนที่โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควนคม 0103 ตอน จีอโมอ - สุคีริน ระหว่าง  
 กม.๑๕+๘๘๐ - กม.๑๖+๑๐๐ ระยะทาง 16.220 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027614 โดยวิธีคิดเหิน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานวางป่าและชุดท่อ	ตร.ม.	840.000	16.46	13,826.40	1.3518	22.25	18,690.52
2	2.1.1 งานวางป่าและชุดท่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING) 2.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	660.000	3.90	2,574.00	1.3518	5.27	3,479.53
3	2.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,176.000	48.43	56,953.68	1.3518	65.46	76,989.98
4	2.2.2 งานชุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION) 2.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ลบ.ม.	10.000	53.28	532.80	1.3518	72.02	720.23
5	2.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	384.000	210.00	80,640.00	1.3518	283.87	109,009.15

จิวชัย เหนามนท

11 พฤศจิกายน 2567 08:52:42



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างจ้างก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง

รายละเอียดของโครงการ/งานก่อสร้าง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0103 ตอน จีอมอ - สุคีริน ระหว่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทุ่งหลวง 4055 ตอนควบคุม 0103 ตอน จีอมอ - สุคีริน ระยะทาง 0.220 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027614 โดยมีวิธีคิดคือ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นที่ถนนคด)	ตร.ม.	840.000	38.72	32,524.80	1.3518	52.34	43,967.02
11	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.2.1 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทน 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	840.000	339.70	285,348.00	1.3518	459.20	385,733.42
12	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 4.1 5.3(5.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2) 5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ม.	16.000	4,013.70	64,219.20	1.3518	5,425.71	86,811.51

จิวชัย เณนานนท์

11 พฤศจิกายน 2567 08:52:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เจ้าพนักงานรายงานราคาตามแบบรายการประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควนเทียม - สุคีริน ระหว่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง และช่วงทางหลวงหมายเลข (กรมทางหลวง) 644+880 - กม.65+100 ระยะทาง 0.220 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID-Code 67027614 โดยมีวิธีคิดคือ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	5.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION) 5.1.1 งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	4,420.000	71.86	317,621.20	1.3518	97.14	429,360.33
14	5.1.2 6.1(6.2) ก่อสร้างตบท้ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม.	255.000	2,687.33	685,269.15	1.3518	3,632.73	926,346.83
15	5.1.3 6.1(6.3) ก่อสร้างตบท้ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม.	340.000	2,691.17	914,997.80	1.3518	3,637.92	1,236,894.02
16	5.1.4 6.1(6.6) ก่อสร้างตบท้ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	690.000	2,136.99	1,474,523.10	1.3518	2,888.78	1,993,260.32

รัชนีชัย เสนานนท์

11 พฤศจิกายน 2567 08:52:42



**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

แจ้งจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แจ้งจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0103 ตอน ล้อม - สุคริณ ระหว่าง กม.64+880 - กม.65+100 ระยะทาง 0.220 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID-Code 67027614 โดยมีขีดเดียว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	5.2.1 6.3(7) วางรับน้ำคอนกรีตบนถนนทางลาดดินตัด (CONCRETE INTERCEPTOR ON CUT BERM) 5.3 6.3(12) วางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING)	ม.	120.000	790.16	94,819.20	1.3518	1,068.13	128,176.59
22	5.3.1 6.3(12.2) วางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) 5.4 6.4 งานขอบคันหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)	ตร.ม.	630.000	317.28	199,886.40	1.3518	428.89	270,206.43
23	5.4.1 6.4(1) ขอบคันหินรางต้น (BARRIER CURB AND GUTTER)	ม.	120.000	715.55	85,866.00	1.3518	967.28	116,073.65
24	5.5 งานแผ่นยึดเกาะที่คลุมดินชนิดที่ไม่มีเม็ดพันธ์พืช และปุ๋ย (ECM) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	ตร.ม.	468.000	869.33	406,846.44	1.3518	1,175.16	549,975.01
25	5.6 SHEAR PIN & COMPACTION GROUT	แห่ง	61.000	9,595.37	585,317.57	1.3518	12,971.02	791,232.29

รัชชัย เณรานนท์

11 พฤศจิกายน 2567 08:52:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0103 ตอน จอมอ - สุคริณ ระหว่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์/กรมทางหลวง

ณ.644880 - กม.65+100 ระยะทาง 6.220 กม. ปริมาณแบบ 1 แห่ง ID-Code 67027614 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
26	5.7 ท่อ PVC ยาว 5 ม.	แท่ง	98.000	759.76	74,456.48	1.3518	1,027.04	100,650.26
	6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
27	6.1.1 6.1.5(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	19.000	285.00	5,415.00	1.3518	385.26	7,319.99
28	6.1.2 6.1.5(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	44.000	285.00	12,540.00	1.3518	385.26	16,951.57
29	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างกรก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	13,569.93	13,569.93	1.3518	18,343.83	18,343.83

ธวัชชัย เฒ่านานท

11 พฤศจิกายน 2567 08:52:42

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0103 ตอน จอมอ - สุคีริน ระหว่าง  
ณ 164±880 - กม. 65±100 ระยะทาง 0.220 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027614 โดยวิธีคัดเลือก

รวมราคากลาง	13,745,906.80
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	14,433,202.14

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ธวัชชัย เชนานนท์

11 พฤศจิกายน 2567 08:52:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างจ้างก่อสร้างตามแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอน จีอมอ - สุคิริน ระหว่าง

กม.64+880 - กม.65+100 ระยะทาง 0.220 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID.Code 6Z027614 โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง



ศิริกมลย์ สกลดีไชยะ  
( นารีมาลัย สกลดีไชยะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

( ธวัชชัย เสนานนท์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ณพงศธร อีสสว่างค์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

( นายศรัณย์รัฐ พวงพันธ์ )  
รศ.พล.๑๘.๑ รักษาการแทน  
ศส.ทอ.๑๘