



งานพัสดุและสัญญา
เลขรับ 1119
วันที่ 24 ธ.ค. 2567
เวลา 16.33 น.

บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงปัตตานี
เลขรับ 12223
วันที่ 24 ธ.ค. 2567
เวลา 16.22

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงปัตตานี โทร. ๐-๗๓๓๓-๖๐๕๑ โทรสาร. ๐-๗๓๓๓-๑๘๘๔

ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี (วผ.) / ๕๙๓ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง

๑) เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

งานวางแผน แขวงฯ ปัตตานี ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน บางเก่า - ปะนาเระ ระหว่าง กม.๒๓+๗๑๐ - กม.๒๓+๗๕๐ วงเงินงบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท (เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) แล้วนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงฯปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (พ.๑)/๔๙๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้พิจารณาและดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และกำหนดวงเงินราคากลางเท่ากับ ๔๖๙,๘๘๑.๐๐ (เงินสี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดราคากลางของแขวงทางหลวงปัตตานี ในการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในอำนาจ ผอ.ขท.ปัตตานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายวิทยา หนีเจริญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒) รอ.ทท.คม)

คุณณัฐริดาฯ (งานพัสดุและสัญญา)

- เห็นสมควรให้ใช้ราคากลางตามข้อเสนอ

๐๖/เงิน 469,981.00 บาท

(สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

- ลงนามตามหนังสือต่อไป



(นายประภาศ หอมสุวรรณ)
ร.อ.ขท.ปัตตานี (ว) รักษาการในตำแหน่ง

ผอ.ขท.ปัตตานี

๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมา งานฟื้นฟูทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4157 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางเก่า - ปะนาเระ

ระหว่าง กม.23+710 - กม.23+750

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 470,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานซ่อม Concrete Slope Protection

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 469,981.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1	สรุปราคากลาง	จำนวน	1	หน้า
5.2	รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	4	หน้า
5.3	รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน	1	หน้า
5.4	แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน	2	หน้า
5.5	แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน		หน้า
5.6	ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน	1	หน้า
5.7	รายละเอียด คำชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน		หน้า

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายประกาศ พุ่มสุวรรณ	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
นายวิทยา หนีเจริญ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
นายรอชาติ ลือแมะ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
นายแวอาหามะ แวนาแว	พนักงานโยธา	กรรมการและเลขานุการ



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4157 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางเก่า - ปะนาเระ

ระหว่าง กม.23+710 - กม.23+750

ราคากลาง =

469,981.00

 .- บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงปัตตานี สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

วันที่ 24 ธันวาคม 2567

สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2568

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4157 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางเก่า - ปะนาเระ

ระหว่าง กม.23+710 - กม.23+750

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	งานรื้อคอนกรีตป้องกันเชิงลาดเดิม (เป็นเงิน...เจ็ดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	434.00	49.05	21,287.70	1.3616	66.79	70.13	70.00	30,380.00
2	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สองร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	265.00	205.07	54,343.55	1.3616	279.22	293.18	293.00	77,645.00
3	6.1(1) งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน (CONCRETE SLOPE PROTECTION) (เป็นเงิน...แปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	434.00	584.82	253,811.88	1.3616	796.29	836.10	834.00	361,956.00
รวมค่างานต้นทุน						329,443.13	รวมราคากลาง			469,981.00

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เงินสี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

หมายเหตุ

- เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
 - เงินประกันผลงานหัก 10% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
 - อยู่ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ใช้ Factor F ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 33.38 บาท/ลิตร
- เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567

FACTOR F (ROAD WORKS)

ค่างานทุนไม่เกิน	-	ล้านบาท	F =	-
ค่างานทุนไม่เกิน	5.0000	ล้านบาท	F =	1.3616
ค่างานทุน	0.32944	ล้านบาท	F =	1.3616

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

(ลงนาม) ประธานกรรมการ
(นายประภาศ พุ่มสุวรรณ)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงนาม) กรรมการ
(นายวิทยา ทินเจริญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม) กรรมการ
(นายรอชาติ ลือเมฆะ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการฯ

แขวงฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ

(ลงนาม) กรรมการและเลขานุการ
(นายแวอาทมะ แวนาแว)
พนักงานโยธา

(นายประภาศ พุ่มสุวรรณ)
ร.อ.พ.ปัตตานี (ว) รักษาการกรรมการแทน
ผ.อ.พ.ปัตตานี 