



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 จ้างงานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0100 ตอน สายบุรี - กระจับปี่ ตอน 1 ระหว่าง  
 กม.5+500 - กม.6+730 ระยะทาง 1.230 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,880 ตร.ม.) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีคัดเลือก /  
 งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0100 ตอน สายบุรี - กระจับปี่ ตอน 1 ระหว่าง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง  
 กม.5+500 - กม.6+730 ระยะทาง 1.230 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,880 ตร.ม.) จำนวน 22 รายการ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 20,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป ทำการก่อสร้างขยายผิวทางจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้น 1 (7/12)  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **16 ธ.ค. 2567** เป็นเงิน ..... 19,993,622.69 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 7.1 สมัคร เลือดวงหัด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี  
 7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 7.3 แวอาหามะ แวนาแว กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา  
 7.4 ประกาศ พุ่มสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม  
 7.5 ทศนีย์ สะนาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สะนาวี

16 ธันวาคม 2567 10:42:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0100 ตอน สายบุรี - กะบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.5+500 - กม.6+730 ระยะทาง 1.230 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,880

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : จำนวน 22 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
 แขวงทางหลวง/ปริมาณทางหลวง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานขุดเสี้ยวทางเดิม ลึก 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE )	ตร.ม.	9,350.000	24.96	233,376.00	1.2821	32.00	299,211.36
2	1.2 2.1 งานคางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	9,840.000	1.77	17,416.80	1.2821	2.26	22,330.07
3	1.3 2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	2,540.000	47.07	119,557.80	1.2821	60.34	153,285.05
4	1.4 2.2(4) งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	50.000	51.76	2,588.00	1.2821	66.36	3,318.07
5	1.5 2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	50.000	51.76	2,588.00	1.2821	66.36	3,318.07
6	1.6 2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	350.000	203.20	71,120.00	1.2821	260.52	91,182.95
7	1.7 2.4(2) งานวัสดุตัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	1,090.000	405.85	442,376.50	1.2821	520.34	567,170.91

ทัศนีย์ สະนาวิ

16 ธันวาคม 2567 10:42:18

หน้า 1 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาก่อสร้างทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควนชุม 0100 ตอน สายบุรี - กะบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.5+500 - กม.6+730 ระยะทาง 1.230 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,880

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : (ตร.ม.) จำนวน 22 รายการ โดยวัดคัดเลือก  
 แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.8 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.8.1 3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 1.8.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	1,050.000	409.05	429,502.50	1.2821	524.44	550,665.15
9	1.8.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	2,280.000	1,069.49	2,438,437.20	1.2821	1,371.19	3,126,320.33
10	1.8.3 3.5 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม.(ชั้นพื้นทางหินคลุก) (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานเพร็มโคต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT) กษา / กษา 2.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	9,100.000	14.50	131,950.00	1.2821	18.59	169,173.09

ทัศนีย์ สนะนวิ

16 ธันวาคม 2567 10:42:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหม่าทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนครบคุม 0100 ตอน สายบุรี - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.5+500 - กม.6+730 ระยะทาง 1.230 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,880

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : (ตร.ม.) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	2.1.1.1.1 งานไพรมโคต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT) <sup>ค่า</sup>	ตร.ม.	14,880.000	37.68	560,678.40	1.2821	48.30	718,845.77
12	งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคต (PRIME COAT) (TACK COAT) <sup>ค่า</sup>	ตร.ม.	14,800.000	16.37	242,276.00	1.2821	20.98	310,622.05
13	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) <sup>ค่า</sup>	ตัน	10.000	2,638.19	26,381.90	1.2821	3,382.42	33,824.23
14	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) <sup>ค่า</sup>	ตร.ม.	14,880.000	320.69	4,771,867.20	1.2821	411.15	6,118,010.93
	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5 ขม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70) <sup>ค่า</sup>							

ทัศนีย์ สนะนวิ

16 ธันวาคม 2567 10:42:18

หน้า 3 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างจัดหาที่ทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0100 ตอน สายบุรี - กะบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.5+500 - กม.6+730 ระยะทาง 1.230 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,880

หน่วยรายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : (ตร.ม.) จำนวน 22 รายการ โดยวัดคิดได้เอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	2.2.3 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ตร.ม.	14,800,000	316.71	4,687,308.00	1.2821	406.05	6,009,597.58
16	3.1 5.3(5.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2)	ม.	6,000	3,337.73	20,026.38	1.2821	4,279.30	25,675.82
17	3.2 6.3(5.1) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE HEADWALL)	ลบ.ม.	3,000	2,764.00	8,292.00	1.2821	3,543.72	10,631.17
18	3.3 6.6(2) งานปลูกหญ้าแบบเป็นแถบ (STRIP SODDING)	ตร.ม.	240,000	9.97	2,392.80	1.2821	12.78	3,067.80

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0100 ตอน สายบุรี - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.5+500 - กม.6+730 ระยะทาง 1.230 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,880

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง (ตร.ม.) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	3.4 6.12(3.1) งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิมแบบกึ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT ) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET) 3.5 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ต้น	23,000	21,453.29	493,425.67	1.2821	27,505.26	632,621.05
20	3.5.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW)	ตร.ม.	70,000	311.15	21,780.50	1.2821	398.92	27,924.77
21	3.5.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE) 4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทำการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	370,000	311.15	115,125.50	1.2821	398.92	147,602.40

ทัศนีย์ สะนาวิ

16 ธันวาคม 2567 10:42:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาก่อสร้างทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0100 ตอน สายบุรี - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.5+500 - กม.6+730 ระยะทาง 1.230 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,880

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : (ตร.ม.) จำนวน 22 รายการ โดยวัดคิดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	4.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	13,374.00	13,374.00	1.2821	17,146.80	17,146.80
<b>รวมราคากลาง</b>								19,041,545.42
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								19,993,622.69

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ทัศนีย์ สะมาวี

16 ธันวาคม 2567 10:42:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง       สำนักงานเจ้าพนักงานวิทยุทางอากาศ 4060 ตอนควบคุม 0100 ตอน สายบุรี - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.5+500 - กม.6+730 ระยะทาง 1.230 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,880 ตร.ม.) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง       แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

  
( สมัคร เลือดวงหัต )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( วิทยา พันเจริญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ทศนีย์ สะนาวี )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( แวอาหมะ แวนาแวน )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ประภาศ พงษ์สุวรรณ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

**เห็นชอบ**



( นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ )

ผส.ทล.๑๘