

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.103+120 - กม.104+380 ระยะทาง 1.260 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก /

2. จ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสตูล / กรมทางหลวง
ฉลุง ระหว่าง กม.103+120 - กม.104+380 ระยะทาง 1.260 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

.....

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 19,779,043.59 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จอมปวีร์ จันทร์ศิริ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล

7.2 อภินันท์ หัตถประดิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สำเร็จ นवलศรี กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สตูล(ว)

7.4 ภูวดล พลสินवल กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ฝั้งก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลูง ระหว่าง กม.103+120 - กม.104+380 ระยะทาง 1.260 กม. ปริมาณงาน 1
 ฝั้งโดยวิธีคัดเลือก
 หนัวยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ฝั้งทางหลวงสตุล/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อขอบคันหินรางต้น (REMOVAL OF EXISTING BARRIER CURB AND GUTTER)	ม.	700.000	21.09	14,763.00	1.3001	27.41	19,193.37
2	2. งานขุดไสผิวทางเดิมลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	26,145.000	15.90	415,705.50	1.3001	20.67	540,458.72
3	3. งานขุดไสผิวทางเดิมลึก 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK)	ตร.ม.	7,600.000	20.42	155,192.00	1.3001	26.54	201,765.11
4	4. งานดิน (EARTHWORK) 4.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 4.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,530.000	48.43	74,097.90	1.3001	62.96	96,334.67
5	4.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 4.2.1 งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND)	ลบ.ม.	135.000	329.63	44,500.05	1.3001	428.55	57,854.51
	5. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ฝั้งก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนคววม 0202 ตอน ละงู - ฉลูง ระหว่าง กม.103+120 - กม.104+380 ระยะทาง 1.260 กม. ปริมาณงาน 1
 หน้่ง,โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสตูล/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	5.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 5.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	760.000	1,032.37	784,601.20	1.3001	1,342.18	1,020,060.02
7	6. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 6.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT) 6.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	18,360.000	16.20	297,432.00	1.3001	21.06	386,691.34
8	6.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 6.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต AC 40/50 หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE AC 40/50 5 CM. THICK)	ตร.ม.	18,360.000	318.83	5,853,718.80	1.3001	414.51	7,610,419.81

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควมคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.103+120 - กม.104+380 ระยะทาง 1.260 กม. ปริมาณงาน 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

แขวงทางหลวงสตูล/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	6.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 6.3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 25 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	5,795.000	798.78	4,628,930.10	1.3001	1,038.49	6,018,072.02
10	6.3.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 25 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK)(ใช้ตะแกรงเหล็กและความหนา >25	ตร.ม.	1,745.000	919.77	1,604,998.65	1.3001	1,195.79	2,086,658.74
11	6.3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	765.000	238.47	182,429.55	1.3001	310.03	237,176.65
12	6.3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,670.000	84.19	140,597.30	1.3001	109.45	182,790.54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ฝั้งก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงุ - ฉลุง ระหว่าง กม.103+120 - กม.104+380 ระยะทาง 1.260 กม. ปริมาณงาน 1
 หนั้งโดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสตูล/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	6.3.5 รอยต่อถนนคอนกรีตกับรางดิน (DUMMY JOINT)	เมตร	700.000	47.25	33,075.00	1.3001	61.42	43,000.80
14	6.3.6 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง (EDGE JOINT)	เมตร	38.000	27.56	1,047.28	1.3001	35.83	1,361.56
15	7. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 7.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 7.1.1 ทาสีขอบค้้นหิน (CURB MARKINGS) 7.2 งานขอบค้้นหินรางดินคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)	ตร.ม.	250.000	55.00	13,750.00	1.3001	71.50	17,876.37
16	7.2.1 ขอบค้้นหินรางดิน (BARRIER CURB AND GUTTER) (DWG.NO.RS - 508)	ม.	700.000	677.14	473,998.00	1.3001	880.34	616,244.79
17	8. งานพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเซาะร่อง ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 7 ซม. (7 CM. THICK REINFORCE CONCRETE SLAB 40x40 CM. GROOVING)	ตร.ม.	270.000	290.68	78,483.60	1.3001	377.91	102,036.52

ภูวตล พลสีนวล

28 ธันวาคม 2567 19:49:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.103+120 - กม.104+380 ระยะทาง 1.260 กม. ปริมาณงาน 1

แห่ง,โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสตูล/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	9. 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	700.000	306.50	214,550.00	1.3001	398.48	278,936.45
19	10. 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	600.000	306.50	183,900.00	1.3001	398.48	239,088.39
20	11. 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	17,708.80	17,708.80	1.3001	23,023.21	23,023.21
							รวมราคากลาง	19,779,043.59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควนคูม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.103+120 - กม.104+380 ระยะทาง 1.260 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสตูล/กรมทางหลวง

(จอมปวีร์ จันทรศิริ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อภินันท์ หัตถประดิษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สำเร็จ นวลศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ภูวดล พลสินवल)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายจอมปวีร์ จันทรศิริ)

ผส.ทล.๑๘