

งานพัสดุฯ ขท.สงขลาที่ 2  
เลขรับ..... 125  
วันที่ 9 ม.ค 68 เวลา 09.47 น.

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ปลักพ้อ-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย มาเลเซีย) ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๒๓+๔๘๑-กม.๒๒๔+๙๕๐ LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๘,๓๖๖ ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ปลักพ้อ-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย มาเลเซีย) ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๒๓+๔๘๑-กม.๒๒๔+๙๕๐ LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๘,๓๖๖ ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ม.ค. 2568 เป็นเงิน 9,417,110.38 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปรีศนา โชติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 ศักดิ์ทวี ศรีเย่า กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 วรจักร แซ่ล่อง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

ปรีศนา โชติ

09 มกราคม 2568 07:47:12

(นางสาว ปรีศนา โชติ)  
ผอ.ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

๙ ม.ค. 2568

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างถนนแบริยประมวณการ กิจกรมบปำรุงรักษาทางหลวง ประจำบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๓๒๐ งานซ่อมทางผิวบดอัดดี ทางหลวงหมายเลข ๕๐๘ ตอนควนคูม ๐๓๐๐ ตอน  
 วัตถุประสงค์-ดาบรระกอบ (เขตแดนไทย มาเลเซีย) ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๒๓+๕๕๑-๕๕๑+๕๕๑ LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๘,๓๖๖ ตร.ม.) โดยวัดคิดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลสารที่ 2 (นพท.อบม./กรมทางหลวง)

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานขุดผิวทางเดิม ลึก 5 ซม.(MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK) 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	1,34๙,๐๐0	18.51	24,877.44	1,3849	25.53	34,452.76
2	2.1.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) 3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	263,๐00	52.87	13,904.81	1,3849	73.21	19,256.77
3	3.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไปทรมิ๊ต และแบทคิ๊ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	210,000	771.46	162,006.60	1,3849	1,068.39	224,362.94

บริษัท นา โซติ

09 มกราคม 2568 07:47:17

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างถนนแบริยประมาถการ กิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๕๐๘ ตอนควนคูม ๐๓๐๐ ตอน  
 ภูเก็ต-สามพระยา (เขตแดนไทย มาเลเซีย) ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๒๓+๕๕๑-กม.๒๒๔+๕๕๐ LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๘,๓๖๖ ตร.ม.) โดยวัดตติเยก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์พรมโศด (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก ใซ้ยวง CSS-1)	ตร.ม.	1,050,000	37.42	39,291.00	1.3849	51.82	54,414.10
5	4.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคค (TACK COAT) 4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	19,965,000	16.37	325,844.85	1.3849	22.67	451,262.53
6	4.2.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	คัน	12,000	2,406.93	28,883.16	1.3849	3,333.95	40,000.28
7	4.2.2 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลคอนกรีต หน้า 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK)	ตร.ม.	2,394,000	290.01	694,283.94	1.3849	401.63	961,513.82
8	4.2.3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลคอนกรีต หน้า 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK) 5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ตร.ม.	18,366,000	288.94	5,306,672.04	1.3849	400.15	7,349,210.10

ปริตนา โชติ

09 มกราคม 2568 07:47:17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายปีงบประมาณการ กิจการงบประมาณรักษาสภาพหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๓๒๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควนชุม ๐๓๐๐ ตอน  
 ภูเก็ต-ตำบลปริงกะออบ (เขตตำบลไทย มาเลเซีย) ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๒๓+๕๕๘-กม.๒๒๔+๙๕๐ LT,RT (เป็นคอนกรีต) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๘๖๖ ตร.ม.) โดยวัดคดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 5.1.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	303,000	288.11	87,297.33	1.3849	399.00	120,898.07
10	5.1.2 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) 6. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	373,600	286.11	106,041.25	1.3849	399.00	149,626.32
11	6.1 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ทะมาจาบ	1,000	8,746.26	8,746.26	1.3849	12,112.69	12,112.69
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>9,417,110.38</b>

ปริศนา โชติ

09 มกราคม 2568 07:47:17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๕๐๘ คอนคาบคุม ๐๓๐๐ คอน บล็อกพอคาบประกอบ (เขตแดนไทย มาเลเซีย) ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๒๓+๕๘๑-กม.๒๒๕+๙๕๐ L.T.M (เป็นคอกๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๘.๓๖๖ ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

  
( สุกีพิชรี ศรีเยา )  
กรมการกำกับดูแลราคากลาง

