



# บันทึกข้อความ

สำนักงานทางหลวงที่ 18
รับที่ 21358
วันที่ 85 ค.ค. 67
เวลา 14.21 น.

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงปัตตานี งานวางแผน โทร. 0-73333-6051 โทรสาร 0-73333-1555

ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (ง.๓) / ๒๓๐๘ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ส่วนแผนงาน

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

เลขรับ 2132

วันที่ 29 ค.ค. 67

เวลา 16.23

๑) เรียน ผส.ทล.๑๘

ตามคำสั่งแขวงฯปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (พ.๑)/๔๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน งามแม่ - ยูโป ตอน ๓ บริเวณ กม.๑๙+๕๕๓ (Ramp) วงเงินงบประมาณ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เงินสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) นั้น

แขวงฯ ปัตตานี ขอเสนอราคากลางของงานดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือกในอำนาจ ผส.ทล.๑๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางงานดังกล่าว เพื่อแขวงทางหลวงปัตตานี จะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

๒) คณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง (คก)

- ๓๓๖๓๐๖ / ดำเนินการต่อไป

(นายสมัคร เลือดวงหัด)

ผอ.ขท.ปัตตานี

(นายจอมปรีร์ จันทร์หิรัญ)

ผส.ทล.๑๘

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0100 ตอน งาแม่ - ยูโป ตอน 3 บริเวณ  
กม.19+593 (Ramp) ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,085 ตร.ม.) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีคัดเลือก /

2. งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0100 ตอน งาแม่ - ยูโป ตอน 3 บริเวณ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง

กม.19+593 (Ramp) ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,085 ตร.ม.) จำนวน 13 รายการ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงชั้นทางเดิม โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING และเสริมผิว

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2567 เป็นเงิน 10,410,057.39 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมัคร เลือดวงหัด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี

7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ประกาศ พุ่มสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม

7.4 ทศนีย์ สะนาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สะนาวี

23 ธันวาคม 2567 16:19:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหม้างานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควนคูม 0100 ตอน แม่ - ยูโป ตอน 3 บริเวณ กม.19+593 (Ramp) บริเวณงาน 1 แห่ง (9,085 ตร.ม.) จำนวน 13 รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานดิน 1.1.1 2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) 1.1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 1.1.2.1.1 3.1(1) 1.1.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.1.2.2.1 3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	108.000	51.80	5,594.40	1.3369	69.25	7,479.15
2	งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 1.1.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.1.2.2.1 3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	40.000	252.00	10,080.00	1.3369	336.89	13,475.95
3	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	67.000	861.75	57,737.25	1.3369	1,152.07	77,188.92

ทัศนีย์ สะนวนวี

23 ธันวาคม 2567 16:20:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควนคูม 0100 ตอน แม่ - ยูโป ตอน 3 บริเวณ กม.19+593 (Ramp) ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,085 ตร.ม.) จำนวน 13 รายการ

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.1.2.2.2 3.2(2) งานหินคลุกปรับระดับ (หวลม)	ลบ.ม. หวลม	900.000	497.50	447,750.00	1.3369	665.10	598,596.97
5	1.1.2.2.3 3.2(5) งานปรับปรุงชั้นทางเดิมใหม่ที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. (PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานไพรอิมโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1 4.1(1)	ตร.ม.	8,815.000	88.80	782,772.00	1.3369	118.71	1,046,487.88
6	งานลาดแอสฟัลต์ไพรอิมโคท (PRIME COAT) (พื้นที่ทาง Recycling ไซยาง EAP) 2.1.1.2 4.1(1)	ตร.ม.	8,815.000	33.50	295,302.50	1.3369	44.78	394,789.91
7	งานลาดแอสฟัลต์ไพรอิมโคท (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก ไซยาง CSS-1) 2.1.1.3 4.1(2)	ตร.ม.	270.000	37.70	10,179.00	1.3369	50.40	13,608.30
8	งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT)	ตร.ม.	9,085.000	16.37	148,721.45	1.3369	21.88	198,825.70

ทัศนีย์ สะนาวี

23 ธันวาคม 2567 16:20:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควนคูม 0100 ตอน งามแม่ - ยูโป้ ตอน 3 บริเวณ กม.19+593 (Ramp) ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,085 ตร.ม.) จำนวน 13 รายการ

โดยผู้คัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.1 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70)	ตร.ม.	9,085.000	308.39	2,801,723.15	1.3369	412.28	3,745,623.67
10	2.2.2 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70)	ตร.ม.	9,085.000	304.40	2,765,474.00	1.3369	406.95	3,697,162.19
11	3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 3.1.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	70.000	298.00	20,860.00	1.3369	398.39	27,887.73
12	3.1.2 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	188.000	298.00	56,024.00	1.3369	398.39	74,898.48

ทัศนีย์ สະนาวี

23 ธันวาคม 2567 16:20:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานงานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควม 0100 ตอน แม่ - ยูโป ตอน 3 บริเวณ กม.19+593 (Ramp) ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,085 ตร.ม.) จำนวน 13 รายการ

โดยผู้คัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 4.1.7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	หน่วยจ่าย	1.000	13,700.00	13,700.00	1.3369	18,315.53	18,315.53
<b>รวมราคากลาง</b>								9,914,340.38
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								10,410,057.39

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่กำหนด

ทัศนีย์ สะนาวิ

23 ธันวาคม 2567 16:20:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง       สำนักงานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควนคูม 0100 ตอน งามแม่ - ยูโป ตอน 3 บริเวณ กม.19+593 (Ramp) ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,085 ตร.ม.) จำนวน 13 รายการ  
โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง       แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง



( สมัคร เลือดวงทัต )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( วิทยา หนิเจริญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ประภาศ พุมสุรณ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ทศนีย์ สะนาวี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



( นายจอมปรีร์ จันทร์พิริญ )

ผ.ส.ทล.๑๘