



ID Code 67027612

รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ
ทางหลวงหมายเลข 4266 ตอนควบคุม 0100 ตอน สากอ - บ้านเกียร์ ตอน 1
ระหว่าง กม.11+507 - กม.12+376 ระยะทาง 1,319 กิโลเมตร

ราคากลาง = 9,533,465.02 บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เก้าล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทสองสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายธวัชชัย เฒ่านนท์) รอ.ขท.นราธิวาส (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวนารีมาลย์ สกุดดีเยาะ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวินัย บิลหมุด)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี)

รอ.ขท.นราธิวาส (ว), งานก่อสร้าง,
- สำนักบริหารทางหลวงที่ 18(นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี)
รอ.ขท.นราธิวาส ✓

วันที่

26 ธันวาคม 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

2. ทงหลวงหมายเลข 4266 ตอนควบคุม 0100 ตอม สากอ - บ้านเกียร์ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+507 - กม.12+376 ระยะทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมา / กรมทางหลวง

1.319 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID/Code 67027612 โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างสะพานทอเหลี่ยม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,643,400.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ระหว่าง กม.11+507 - กม.12+376 ระยะทาง 1,319 กม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 9,533,465.02 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย เฒานานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นาริมาลย์ สุกุลดีเฒ่า กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 วินัย บิลหมุด กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าหมวดทางหลวงร้อยเอ็ด แขวงทางหลวงนครราชสีมา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4266 ตอนควบคุม 0100 ตอน สากอ - บ้านเกียร์ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+507 - กม.12+376 ระยะทาง 1.319
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 กม. งบประมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027612 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	360.000	16.46	5,925.60	1.3864	22.82	8,215.25
2	1.2 1.5 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS)	ม.	93.000	128.33	11,934.69	1.3864	177.91	16,546.25
	2. งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ							
3	2.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	6,000.000	3.90	23,400.00	1.3864	5.40	32,441.76
	2.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
4	2.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	984.000	48.43	47,655.12	1.3864	67.14	66,069.05
	2.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
5	2.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	392.000	210.00	82,320.00	1.3864	291.14	114,128.44

ธวัชชัย เพนานนท์

26 ธันวาคม 2567 13:38:44

หน้า 1 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4266 ตอนควบคุม 0100 ตอน สากอ - บ้านเกียร์ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+507 - กม.12+376 ระยะทาง 1.319 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027612 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 2.4.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	66,000	339.52	22,408.32	1.3864	470.71	31,066.89
7	2.5 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.5.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 2.5.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	62,000	341.12	21,149.44	1.3864	472.92	29,321.58
8	2.5.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.5.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	500,000	1,246.59	623,295.00	1.3864	1,728.27	864,136.18
9	2.5.3 3.5 งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK)	ตร.ม.	3,960,000	15.37	60,865.20	1.3864	21.30	84,383.51

รัชชัย เณรานนท์

26 ธันวาคม 2567 13:38:44

หน้า 2 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4266 ตอนควบคุม 0100 ตอน สากอ - บ้านเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+507 - กม.12+376 ระยะทาง 1.319 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027612 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
10	3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)	ตร.ม.	3,960.000	37.89	150,044.40	1.3864	52.53	208,021.55
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
11	3.2.1 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	3,960.000	332.10	1,315,116.00	1.3864	460.42	1,823,276.82
	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	4.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERTS)							
	4.1.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (NEW R.C.BOX CULVERTS)							

ธวัชชัย เพนานนท์

26 ธันวาคม 2567 13:38:44

หน้า 3 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4266 ตอนควบคุม 0100 ตอน สากอ - บ้านเกียร้ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+507 - กม.12+376 ระยะทาง 1.319
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027612 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	4.1.1.1 5.2(1.2) งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ กม.11+562 SIZE 1-(1.50x1.50) X15 m	ม.	15.000	18,181.33	272,719.95	1.2663	23,023.01	345,345.27
13	4.1.1.2 5.2(1.2)งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้าง ใหม่ กม 11+759 SIZE 1-(1.5x1.50)x15 m.	ม.	15.000	18,181.33	272,719.95	1.2663	23,023.01	345,345.27
14	4.1.1.3 5.2(1.2)งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้าง ใหม่ กม 12+002 SIZE 1-(1.5x1.50)x 15	ม.	15.000	18,181.33	272,719.95	1.2663	23,023.01	345,345.27
15	4.1.1.4 5.2(1.2)งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้าง ใหม่ กม 12+321 SIZE 1-(1.5x1.50)x 15 5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)	ม.	15.000	18,181.33	272,719.95	1.2663	23,023.01	345,345.27

ธวัชชัย เณรานนท์

26 ธันวาคม 2567 13:38:44

หน้า 4 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ฝายก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4266 ตอนควบคุม 0100 ตอน สากอ - บ้านเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+507 - กม.12+376 ระยะทาง 1.319
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027612 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	5.1.1 งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	1,071.000	71.86	76,962.06	1.3864	99.62	106,700.19
17	5.1.2 6.1(6.3) กล่องลดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม.	228.000	2,687.60	612,772.80	1.3864	3,726.08	849,548.20
18	5.1.3 6.1(6.6) กล่องลดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	342.000	2,133.42	729,629.64	1.3864	2,957.77	1,011,558.53
19	5.1.4 6.1(6.7) กล่องลดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	417.000	2,135.40	890,461.80	1.3864	2,960.51	1,234,536.23

รัชชัย เสนานนท์

26 ธันวาคม 2567 13:38:44

หน้า 5 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4266 ตอนควบคุม 0100 ตอน สากอ - บ้านเกียรย์ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+507 - กม.12+376 ระยะทาง 1.319
 แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027612 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	5.1.5 6.1(7) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้ RENO MATTRESS ทน 30 ซม. (RENO MATTRESS SLOPE PROTECTION 30 CM. THICK)	ลบ.ม.	58.000	3,529.35	204,702.30	1.3864	4,893.09	283,799.26
21	5.1.6 งานแผ่นใยสังเคราะห์คลุมดินชนิดที่มีเมสตีพันซ์ พีช และนุ่ย (ECM) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด 5.2 6.3(12) รังระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING)	ตร.ม.	315.000	748.33	235,723.95	1.3864	1,037.48	326,807.68
22	5.2.1 6.3(12.2) รังระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) 6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	1,323.000	315.96	418,015.08	1.3864	438.04	579,536.10
23	6.1.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	8.000	285.00	2,280.00	1.3864	395.12	3,160.99

ธวัชชัย เพนานนท์

26 ธันวาคม 2567 13:38:44

หน้า 6 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4266 ตอนควบคุม 0100 ตอน สากอ - บ้านเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+507 - กม.12+376 ระยะทาง 1.319
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027612 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
24	6.1.2 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	10.000	285.00	2,850.00	1.3864	395.12	3,951.24
25	7.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาราย	1.000	15,077.70	15,077.70	1.3864	20,903.72	20,903.72
รวมราคากลาง								9,079,490.50
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								9,533,465.02

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5
 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ธวัชชัย เผนานนท์

26 ธันวาคม 2567 13:38:44

หน้า 7 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4266 ตอนควบคุม 0100 ตอน สากอ - บ้านเกียร์ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+507 - กม.12+376 ระยะทาง 1.319
กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027612 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง

(รัชชัย เพนานนท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วินัย บิลหมุด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นารีมาลย์ สกุดดีเฒ่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รัชชัย เพนานนท์

26 ธันวาคม 2567