

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 จ้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน ที่ กม.50+500 โดยวิธีคัดเลือก /
 โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ปรับปรุงจุดเสี่ยง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 4,999,712.80 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ศิวพร เหมือนสีเลา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ร้อยเอ็ด.(ว)
 - 7.2 อรุณ ศรีเมืองเดช กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 - 7.3 วรสิทธิ์ สุธมมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - 7.4 ยุทธศักดิ์ สอนสุภาพ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ศิวพร เหมือนสีเลา

28 มกราคม 2568 16:33:40

ข้อมูลงานคอนกรีต
ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

หน่วย : กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Special A	A&B สะพาน	A&B โครงสร้างอื่น ๆ	C	Lean 1:3:6	Motar 1:3
ส่วนผสมคอนกรีต	400 : 432 : 737	350 : 502 : 716	350 : 481 : 706	320 : 510 : 722	220 : 393 : 843	500 : 749
1. ค่าแรงเท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ซีเมนต์ 1.05 x 2284.73	959.58	839.63	839.63	767.66	527.77	1,199.48
3. ทราย 1.20 x 412.13	213.64	248.26	237.88	252.22	194.36	370.42
4. หิน 1.15 x 831.06	704.36	684.29	674.73	690.02	805.67	0.00
5. ค่าแรงผสม	532.00	532.00	532.00	466.00	426.00	114.00
รวม	2,409.58	2,304.18	2,284.24	2,175.90	1,953.80	1,683.90

โครงการ : จ้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน รอยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน ที่ กม.50+500 โดยวิธีคัดเลือก

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน รอยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน ที่ กม.50+500 โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง

สาย	ทางหลวงหมายเลข 214												
ตอน	รอยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน												
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ร้อยเอ็ด	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	33.46	บาท/ลิตร							
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าขาย		15.00%								
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%								

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	พอลล.Ø0.80เมตรชั้น2	ทอน	1,710.00	60.00	157.45	0.00	0.00	0.00	1,867.45	ม.ค. 2568	บ้านทักสิป
2	พอลล.Ø0.80เมตรชั้น3	ทอน	1,300.00	60.00	157.45	0.00	0.00	0.00	1,457.45	ม.ค. 2568	บ้านทักสิป
3	ดินถม	ลบ.ม.	25.00	5.00	22.43	0.00	0.00	0.00	47.43	ม.ค. 2568	บ้านทักสิป
4	วัสดุตัดเลือก.	ลบ.ม.	37.00	10.00	38.20	0.00	0.00	0.00	75.20	ม.ค. 2568	บ้านทักสิป
5	อิฐกรัง	ลบ.ม.	58.00	20.00	74.65	0.00	0.00	0.00	132.65	ม.ค. 2568	บ้านทักสิป
6	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกปูนถุงบรรจุ50กก./ถุงตราที่โอ ปูนแดง299	ตัน	2,224.30	5.00	10.43	50.00	0.00	0.00	2,284.73	ธ.ค. 2567	บ้านทักสิป

โครงการ : งานโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน รอยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน ที่ กม.50+500 โดยวิธีตัดเลือก

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน รอยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน ที่ กม.50+500 โดยวิธีตัดเลือก / โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง

สาย ทางหลวงหมายเลข 214

ตอน รอยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน

อยู่ในท้องที่จังหวัด รอยเอ็ด

เขตฝนตก

ปกติ

ราคามันโซลา

33.46 บาท/ลิตร

15.00%

เงินล่วงหน้าขาย

7.00%

10.00%

7.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
7	ยางมะตอยขมดอชนิดเอเอ็นเจ็ทเร็ว เกรดEAPบรรจุBULKและตรา	ตัน	30,466.67	516.00	845.43	25.00	0.00	31,337.10	ธ.ค. 2567	
8	ยางมะตอยชนิดเอเอ็นเจ็ทเร็วเกรดCFS- 2บรรจุBULK	ตัน	27,933.33	516.00	845.43	25.00	0.00	28,803.76	ธ.ค. 2567	
9	ยางมะตอยชนิดเอเอ็นเจ็ทเกรดAC- 60/70บรรจุBULK	ตัน	31,400.00	535.00	876.59	35.00	0.00	32,311.59	ธ.ค. 2567	
10	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต(WearingCourse e)หิน(Limestone)	ลบ.ม.	247.48	224.00	513.03	0.00	0.00	760.51	ม.ค. 2568	บันทึกสืบ
11	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต(BinderCourse) หินปูน(Limestone)	ลบ.ม.	247.48	224.00	513.03	0.00	0.00	760.51	ม.ค. 2568	บันทึกสืบ

ศิวพร เหมอินสีเตา

28 มกราคม 2568 16:34:23

โครงการ : จ้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน รอยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน ที่ กม.50+500 โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน รอยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน ที่ กม.50+500 โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง

สาย	ทางหลวงหมายเลข 214	ชื่อย่อ	จตุรพักตรพิมาน	ชนิด	ราคา	บาท/เมตร				
ตอน	รอยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชนิด	ราคา	บาท/เมตร				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	รอยเอ็ด	ชื่อย่อ	ชื่อย่อ	ชนิด	ราคา	บาท/เมตร				
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		เงินลงทุนภายใน		ภาษีมูลค่าเพิ่ม						
		7.00%		10.00%		7.00%				
						15.00%				
						7.00%				
ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	ตัน	19,600.00	516.00	845.43	80.00	4,400.00	24,925.43	ธ.ค. 2567	
13	ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กเหล็ก.1.25มม.(เงอ.ร18)	กก.	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	25.83	มิ.ย. 2567	
14	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	250.00	44.00	162.13	0.00	0.00	412.13	ม.ค. 2568	บันทึกสืบ
15	ดินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	443.92	169.00	387.14	0.00	0.00	831.06	ม.ค. 2568	บันทึกสืบ
16	ไม้กระดานไม้กระดานไม้ขนาด1x6นิ้วยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	794.39	0.00	0.00	0.00	0.00	794.39	ธ.ค. 2567	
17	ไม้ยางไม้ยางไม้ขนาด1x6นิ้วยาว4-4.50	ลบ.ฟ.	817.76	0.00	0.00	0.00	0.00	817.76	ธ.ค. 2567	

ศิวพร เหมือนสีเลา

28 มกราคม 2568 16:34:23

โครงการ : จ้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน รอยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน ที่ กม.50+500 โดยวิธีคัดเลือก

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน รอยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน ที่ กม.50+500 โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง

สาย ทางหลวงหมายเลข 214

ตอน รอยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน

อยู่ในท้องที่จังหวัด รอยเอ็ด

เขตฝนตก

ปกติ

ราคาน้ำมันโซลา

33.46

บาท/ลิตร

15.00%

เงินลงทุนวิจัย

7.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงินประกันผลงาน

10.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
17	เมตร	ลบ.ฟ.	817.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.76	ธ.ค. 2567	
18	ไม้ยูคาลิปตัส	ต้น	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	ม.ค. 2568	บันทึกสืบ
19	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดผสมขนาด3นิ้ว	กก.	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.86	ธ.ค. 2567	
20	น้ำมันทาสีไม้	บาท/ตร.ม.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ม.ค. 2568	บันทึกสืบ
21	ไม้อัดยางหนา4มม.	บาท/ตร.ม.	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.97	ม.ค. 2568	บันทึกสืบ
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,350.00	516.00	845.43	80.00	4,400.00	0.00	25,675.43	ธ.ค. 2567	
23	ทรายหยาบทรายหยาบราคาถมที่ทราย(เอา	ลบ.ม.	280.37	5.00	22.43	0.00	0.00	0.00	302.80	ธ.ค. 2567	
	กองใหม่โพรงจังหวัดร้อยเอ็ด)										

ศิวพร เหมอินสีเตา

28 มกราคม 2568 16:34:23

โครงการ : จ้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน รอยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน ที่ กม.50+500 โดยวิธีคัดเลือก
แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน รอยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน ที่ กม.50+500 โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง

สาย ทางหลวงหมายเลข 214
 ตอน รอยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน
 อยู่ในท้องที่จังหวัด รอยเอ็ด เขตฝนตก ปกติ รากน้ำมันโหล 33.46 บาท/เมตร
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%
 เงินประกันผลงานหัก 10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
24	สายไฟVCV3x10mm.2	ม้วน	15,600.00	516.00	329.64	0.00	0.00	15,929.64	ม.ค. 2568	บันทึกสืบ
25	สายส่งกำลังไฟฟ้า60227IEC10ชนิดกลมฝังใต้ดินแบบคู่สายส่งกำลังไฟฟ้า60227IEC10ชนิดกลมฝังใต้ดินแบบคู่แรงดัน300/500โวลต์ขนาด2x2.5ตร.มม.ยาว100ม.ตราไทยชากิ	ม้วน	4,550.40	516.00	329.64	0.00	0.00	4,880.04	ธ.ค. 2567	
26	สายเคเบิลดินภายในอาคารTHWสายกลมแกนเดี่ยวสายเคเบิลTHWขนาด1x2.5ตร.มม.แรงดัน750โวลต์ยาว100ม.ตรา.....	ม้วน	790.65	55.00	90.40	0.00	0.00	881.05	ธ.ค. 2567	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ข้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน รอยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน ที่ กม.50+500 โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานวางป่าและขุดต่อ 1.1.1 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	600.000	1.77	1,062.00	1.3616	2.41	1,446.01
2	1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.2.1 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	450.000	50.53	22,738.50	1.3616	68.80	30,960.74
3	1.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 1.3.1 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	600.000	159.03	95,418.00	1.3616	216.53	129,921.14
4	1.3.2 EARTH FILL MEDIAN & ISLAND 1.4 งานวัสดุตัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 1.4.1 SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	150.000	133.24	19,986.00	1.3616	181.41	27,212.93
5	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	180.000	229.85	41,373.00	1.3616	312.96	56,333.47

ศิวพร เหมือนสีเตา

28 มกราคม 2568 16:33:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ข้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน รอยเอ็ด - จุดตรวจค่าธรรมเนียม ที่ กม.50+500 โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงรอยเอ็ด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.1.1 SOIL CEMENT SUBBASE	ลบ.ม.	180.000	517.93	93,227.40	1.3616	705.21	126,938.42
7	2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.2.1 SOIL CEMENT BASE	ลบ.ม.	180.000	634.45	114,201.00	1.3616	863.86	155,496.08
8	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานโพร้มโค้ด และแท็คโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	820.000	32.73	26,838.60	1.3616	44.56	36,543.43
9	3.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	820.000	11.73	9,618.60	1.3616	15.97	13,096.68
10	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.2.1 ASPHALT CONCRETE	ตัน	10.000	2,702.70	27,027.00	1.3616	3,679.99	36,799.96
11	LEVELING COURSE 3.2.2 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT	ตร.ม.	820.000	291.84	239,308.80	1.3616	397.36	325,842.86
12	3.2.3 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	820.000	290.50	238,210.00	1.3616	395.54	324,346.73

ศิวพร เหมอินสีเตา

28 มกราคม 2568 16:33:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน รอยเอ็ด - จุดตรวจศรพินาน ที่ กม.50+500 โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 4.1 R.C. PIPE CULVERT Ø 0.80 M. CLASS 2	ม.	123.000	2,261.38	278,149.74	1.3616	3,079.09	378,728.68
14	4.2 R.C. PIPE CULVERT Ø 0.80 M. CLASS 3 5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 5.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)	ม.	87.000	1,851.38	161,070.06	1.3616	2,520.83	219,312.99
15	5.1.1.1 R.C. MANHOLE TYPE "D" FOR R.C. PIPE CULVERT Ø 0.80 M. WITH STEEL COVER ขนาด 1.30 x 1.30 ม. สูงเฉลี่ย 2.00 ม. 5.1.2 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING)	EACH	12.000	29,262.65	351,151.80	1.3616	39,844.02	478,128.29

ศิวพร เหมอินสีเลา

28 มกราคม 2568 16:33:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน รอยแฉก - จตุรพักตรพิมาน ที่ กม.50+500 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	5.1.2.1 R.C. DITCH LINING TYPE II (REINFORCED CONCRETE DITCH LINING)	ตร.ม.	150.000	305.83	45,874.50	1.3616	416.41	62,462.71
17	5.1.2.2 MODIFIED CONCRETE BARRIER CURB	ม.	1,630.000	292.38	476,579.40	1.3616	398.10	648,910.51
18	5.1.2.3 PLAIN CONCRETE 5 CM. THICK WITH 5 CM. SAND CUSHION	ตร.ม.	830.000	110.51	91,723.30	1.3616	150.47	124,890.44
19	5.2 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS) 5.2.1 SIGN PLATE	ตร.ม.	8.000	3,087.55	24,700.40	1.3616	4,204.00	33,632.06
20	ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภทชนิด HIGH INTENSITY GRADE แทนหลักขูบสังกะสีหนา 1.2 มม.(ไม่มีเฟรม) 5.2.2 เสาป้าย (SIGN POST) 5.2.2.1 R.C. SIGN POST SIZE 0.12 X 0.12 M. 5.3 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)	ม.	42.000	338.83	14,230.86	1.3616	461.35	19,376.73

ศิวพร เหมอินดีเตา

28 มกราคม 2568 16:33:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน รอยเอ็ด - จุดรูกักตราบาน ที่ กม.50+500 โดยวิธีตัดเดือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงรอยเอ็ด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	5.3.1 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT - OFF	ตม	19.000	40,697.73	773,256.87	1.3616	55,414.02	1,052,866.55
22	5.4 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 5.4.1 งานกะเทาะสีจราจรเดิม	ตร.ม.	600.000	7.64	4,584.00	1.3616	10.40	6,241.57
23	5.4.2 THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	405.000	293.00	118,665.00	1.3616	398.94	161,574.26
24	5.4.3 THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	435.000	293.00	127,455.00	1.3616	398.94	173,542.72
25	5.4.4 UNI - DIRECTION ROAD STUD (YELLOW)	อัน	200.000	205.64	41,128.00	1.3616	279.99	55,999.88
26	5.4.5 BI - DIRECTION ROAD STUD (YELLOW)	อัน	50.000	205.64	10,282.00	1.3616	279.99	13,999.97
27	5.4.6 CURB MARKING	ตร.ม.	515.000	120.00	61,800.00	1.3616	163.39	84,146.88

ศิวพร เหมือนดีเตา

28 มกราคม 2568 16:33:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน ที่ กม.50+500 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
28	6. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 6.1 งานบริหารการจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ 4 7. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	ชุด	1,000	8,049.44	8,049.44	1.3616	10,960.11	10,960.11
รวมราคากลาง								4,999,712.80

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงจุดเสียง ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน รอยเอ็ด - จุดพิกัดพิกमान ที่ กม.50+500 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงรอยเอ็ด/กรมทางหลวง

นค
(ศิวพร เหมือนสีเลา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ศิริวัชร
(วริทธิ์ธร สุธรรมมาตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อรุณศรีเมืองเดช
(อรุณศรีเมืองเดช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ยพธศักดิ์ สอนสุภาพ
(ยพธศักดิ์ สอนสุภาพ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิวพร เหมือนสีเลา

28 มกราคม 2568