

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 จ้างงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 9 ระหว่าง กม.210+155 - กม.211+337 RT. ผลผลิต 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 9 ระหว่าง กม.210+155 - กม.211+337 RT. ผลผลิต 1 แห่ง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 6,200,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป งานปรับปรุงทางหลวง  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๒๖ ก.พ. ๒๕๖๘** เป็นเงิน ..... 6,138,687.61 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 7.1 ธรรมรงค์ ญาณวโร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส  
 7.2 วรชิตา วงษ์พาดกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 7.3 ณัฐวัฒน์ ปากหวาน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 9 ระหว่าง กม.210+155 - กม.211+337 RT. ผลผลิต 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	ตร.ม.	240.000	198.96	47,750.40	1.3822	275.00	66,000.60
2	1.2 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER	เมตร	112.000	16.50	1,848.00	1.3822	22.80	2,554.30
	1.3 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.3.1 งานถางป่าและขุดต่อ							
3	1.3.1.1 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	1,150.000	1.83	2,104.50	1.3822	2.52	2,908.83
	1.3.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
4	1.3.2.1 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	150.000	65.42	9,813.00	1.3822	90.42	13,563.52
5	1.3.2.2 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	400.000	171.14	68,456.00	1.3822	236.54	94,619.88
	1.3.3 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)							
6	1.3.3.1 SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	100.000	606.39	60,639.00	1.3822	838.15	83,815.22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 9 ระหว่าง กม.210+155 - กม.211+337 RT. ผลผลิต 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
7	2.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	160.000	622.39	99,582.40	1.3822	860.26	137,642.79
	2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
8	2.2.1 CRUSHED ROCK AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	180.000	934.53	168,215.40	1.3822	1,291.70	232,507.32
9	2.2.2 GEOTEXTILE FOR CONCRETE PAVEMENT	ตร.ม.	723.000	66.00	47,718.00	1.3822	91.22	65,955.81
10	2.3 SCARIFIED & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM.THICK	ตร.ม.	200.000	11.77	2,354.00	1.3822	16.26	3,253.69
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 9 ระหว่าง กม.210+155 - กม.211+337 RT. ผลผลิต 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	3.1.1 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, WIDTH ≤ 23.00 M.	ตร.ม.	723.000	829.44	599,685.12	1.3822	1,146.45	828,884.77
12	3.1.2 CONTRACTION JOINT	เมตร	82.000	315.81	25,896.42	1.3822	436.51	35,794.03
13	3.1.3 LONGITUDINAL JOINT	เมตร	125.000	93.29	11,661.25	1.3822	128.94	16,118.17
14	3.1.4 DUMMY JOINT	เมตร	116.000	45.00	5,220.00	1.3822	62.19	7,215.08
	3.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.2.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
15	3.2.1.1 SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	200.000	283.42	56,684.00	1.3822	391.74	78,348.62
	3.2.1.2 กำแพงกันดิน (RETAINING WALL)							
16	3.2.1.2.1 RETAINING WALL TYPE 4B	ม.	10.000	5,931.58	59,315.80	1.3822	8,198.62	81,986.29
17	3.2.1.2.2 RETAINING WALL TYPE 4C1	ม.	71.000	10,420.99	739,890.29	1.3822	14,403.89	1,022,676.35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 9 ระหว่าง กม.210+155 - กม.211+337 RT. ผลผลิต 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	3.2.1.2.3 RETAINING WALL TYPE 4C2	ม.	10.000	15,878.82	158,788.20	1.3822	21,947.70	219,477.05
19	3.2.1.2.4 RETAINING WALL TYPE 4D1	ม.	10.000	21,510.52	215,105.20	1.3822	29,731.84	297,318.40
	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1 งานขอบคันหินรางดินคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)							
	4.1.1 แผงกั้นคอนกรีตส่วนลู่วิ่ง (CONCRETE BARRIERS)							
20	4.1.1.1 CONCRETE BARRIER TYPE III	ม.	29.000	7,321.43	212,321.47	1.3822	10,119.68	293,470.73
21	4.1.1.2 APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE E	EACH	1.000	5,719.28	5,719.28	1.3822	7,905.18	7,905.18
22	4.2 SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIER TYPE I	ม.	70.000	2,958.44	207,090.80	1.3822	4,089.15	286,240.90
	4.3 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)							
	4.3.1 แผ่นป้ายจราจรเหนือศีรษะ (OVERHEAD SIGN BOARDS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      งานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 9 ระหว่าง กม.210+155 - กม.211+337 RT. ผลผลิต 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	4.3.1.1 OVERHANGING SIGN BOARDS	ตร.ม.	92.000	3,927.00	361,284.00	1.3822	5,427.89	499,366.74
24	4.3.2 เสาเหล็กสำหรับแผ่นป้ายจราจรชนิดแขวนสูง (STEEL POLE FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN)	EACH	8.000	83,008.96	664,071.68	1.3822	114,734.98	917,879.87
25	4.4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)	ต้น	10.000	33,894.54	338,945.40	1.3822	46,849.03	468,490.33
26	4.4.1 ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS , CUT - OFF	ต้น	4.000	12,880.28	51,521.12	1.3822	17,803.12	71,212.49
	4.4.2 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING (SINGLE BRACKET)	ต้น						
	4.5 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 9 ระหว่าง กม.210+155 - กม.211+337 RT. ผลผลิต 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
27	4.5.1 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	202.000	274.00	55,348.00	1.3822	378.72	76,502.00
28	4.5.2 CURB MARKING	ตร.ม.	132.000	81.46	10,752.72	1.3822	112.59	14,862.40
29	5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างกรก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 5.1 TRAFFIC MANAGEMAT DURING CONSTRUCTION 6. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	ชุด	1.000	12,383.34	12,383.34	1.3822	17,116.25	17,116.25 195,000.00
							รวมราคากลาง	6,138,687.61

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      งานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 9 ระหว่าง กม.210+155 - กม.211+337 RT. ผลผลิต 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง



( ธรรมรงค์ ญาณวโร )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( วรวิจิตา วงษ์พาดกลาง )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ณัฐวัฒน์ ปากหวาน )

กรรมการกำหนดราคากลาง