

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 319 ตอน
ไม้ชะเลียด - โคกไทย ระหว่าง กม.36+170 - กม.38+150 ผลผลิต 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก /

2. กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 319 ตอน ไม้ชะเลียด -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง
โคกไทย ระหว่าง กม.36+170 - กม.38+150 ผลผลิต 1 แห่ง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 6 มี.ค. 2568 เป็นเงิน 14,865,860.14 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วิชา ฉัตรมงคลพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

7.2 วุฒิชัย บุญสมจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.3 พีรพงศ์ ใจพุดชา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.4 อีร์วัฒน์ พีระพัฒน์พงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.5 วรรัชิตา วงษ์พาดกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ฝั้งก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 319 ตอน ฝั้ชะเลือด - โคไทโย ระหวั้ง กม.36+170 - กม.38+150 ผลผลิต 1 แห่ง

โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	ตร.ม.	670.000	193.18	129,430.60	1.3242	255.80	171,392.00
2	2. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 2.1 งานดิน (EARTHWORK) 2.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ 2.1.1.1 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	4,400.000	1.83	8,052.00	1.3242	2.42	10,662.45
3	2.1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 2.1.2.1 EARTH FILL UNDER SIDEWALK 2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	1,635.000	171.14	279,813.90	1.3242	226.62	370,529.56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 319 ตอน โผ้ชะเลือด - โคกไทย ระหว่าง กม.36+170 - กม.38+150 ผลผลิต 1 แห่ง

โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	150.000	355.20	53,280.00	1.3242	470.35	70,553.37
5	2.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	67.000	470.68	31,535.56	1.3242	623.27	41,759.38
6	2.2.2.1 SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	67.000	470.68	31,535.56	1.3242	623.27	41,759.38
7	2.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
6	2.3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	3,370.000	13.22	44,551.40	1.3242	17.50	58,994.96
7	2.3.1.1 TACK COAT	ตร.ม.	3,370.000	13.22	44,551.40	1.3242	17.50	58,994.96
8	2.3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7	2.3.2.1 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	20.000	2,467.64	49,352.80	1.3242	3,267.64	65,352.97
8	2.3.2.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	2,660.000	336.34	894,664.40	1.3242	445.38	1,184,714.59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ฝั้่งก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 319 ตอน ไผ่ชะเล็ด - โคกไทย ระหว่าง กม.36+170 - กม.38+150 ผลผลิต 1 แห่ง

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.3.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
9	2.3.3.1 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W< 23 M.	ตร.ม.	670.000	858.97	575,509.90	1.3242	1,137.44	762,090.20
10	2.3.3.2 CONTRACTION JOINT	เมตร	70.000	368.89	25,822.30	1.3242	488.48	34,193.88
11	2.3.3.3 LONGITUDINAL JOINT	เมตร	230.000	91.48	21,040.40	1.3242	121.13	27,861.69
	2.4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
12	2.4.1 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	เมตร	136.000	3,334.48	453,489.28	1.3242	4,415.51	600,510.50
13	2.4.2 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3	เมตร	700.000	2,634.48	1,844,136.00	1.3242	3,488.57	2,442,004.89
	2.5 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	2.5.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)							

วรรัชิตา วงษ์พาดกลาง

06 มีนาคม 2568 09:46:06

หน้า 3 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 319 ตอน ไม้ชะเลียด - โคกไทย ระหว่าง กม.36+170 - กม.38+150 ผลผลิต 1 แห่ง

โดยวิศวกรเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	2.5.1.1 CONCRETE SLOPE PROTECTION 2.5.2 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 2.5.2.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)	ตร.ม.	250.000	568.69	142,172.50	1.3242	753.05	188,264.82
15	2.5.2.1.1 R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH R.C. COVER	EACH	54.000	22,045.23	1,190,442.42	1.3242	29,192.29	1,576,383.85
16	2.5.2.1.2 R.C.MANHOLE TYPE G FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH CAST IRON COVER	EACH	9.000	40,270.94	362,438.46	1.3242	53,326.77	479,941.00
17	2.5.2.1.3 R.C. MANHOLE TYPE H FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH R.C. COVER	EACH	1.000	58,881.84	58,881.84	1.3242	77,971.33	77,971.33
18	2.5.2.2 MODIFICATION OF EXISTING MANHOLES	EACH	10.000	3,186.95	31,869.50	1.3242	4,220.15	42,201.59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 319 ตอน ไม้ชะเลือด - โคกไทย ระหว่าง กม.36+170 - กม.38+150 ผลผลิต 1 แห่ง

โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	2.5.2.3 R.C.RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	เมตร	80.000	1,638.10	131,048.00	1.3242	2,169.17	173,533.76
20	2.5.2.4 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING) 2.5.2.4.1 SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	1,300.000	315.50	410,150.00	1.3242	417.78	543,120.63
21	2.5.2.5 กำแพงกันดิน (RETAINING WALL) 2.5.2.5.1 RETAINING WALL TYPE 1B CONCRETE WALL	เมตร	1,075.000	1,127.31	1,211,858.25	1.3242	1,492.78	1,604,742.69
22	2.5.2.5.2 RETAINING WALL TYPE 2A	เมตร	200.000	2,526.76	505,352.00	1.3242	3,345.93	669,187.11
23	2.5.3 งานขอบคันหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER) 2.5.3.1 BARRIER CURB AND GUTTER 2.5.4 งานแผ่นปูพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK)	เมตร	1,275.000	637.18	812,404.50	1.3242	843.75	1,075,786.03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 319 ตอน ไม้ชะเลือด - โคกไทย ระหว่าง กม.36+170 - กม.38+150 ผลผลิต 1 แห่ง

โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
24	2.5.4.1 CONCRETE SLAB BLOCK 40 x 40 x 4 CM.	ตร.ม.	4,780.000	392.67	1,876,962.60	1.3242	519.97	2,485,473.87
25	2.5.5 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 2.5.5.1 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	90.000	287.00	25,830.00	1.3242	380.04	34,204.08
26	2.5.5.2 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	42.000	287.00	12,054.00	1.3242	380.04	15,961.90
27	2.5.5.3 CURB MARKING	ตร.ม.	390.000	81.46	31,769.40	1.3242	107.86	42,069.03
28	2.6 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 2.6.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	12,383.34	12,383.34	1.3242	16,398.01	16,398.01
รวมราคากลาง								14,865,860.14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 319 ตอน ไผ่ชะเลียด - โคกไทย ระหว่าง กม.36+170 - กม.38+150 ผลผลิต 1 แห่ง
โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง



(วิชชา ฉัตรมงคลพันธ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วุฒิชัย บุญสมจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พีรพงศ์ ใจพุดชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จีรวัดน์ พิระพัฒพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วรรณิศา

(วรรณิศา วงษ์พาดกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วรรณิศา วงษ์พาดกลาง

06 มีนาคม 2568