

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - ละง - ฉลุง อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละง อำเภอท่าแพ
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง (386.75 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างงานติดตั้งป้ายจราจร

2. ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - ละง - ฉลุง อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละง อำเภอท่าแพ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสตูล / กรมทางหลวง
ปริมาณงาน 1 แห่ง (386.75 ตร.ม.)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานติดตั้งป้ายจราจร
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2568 เป็นเงิน 2,528,995.09 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โกศล อรุณรังษี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ภูวดล พลสินवल กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 อภินันท์ หัตถประดิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างงานติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - ละงู - ฉลุง อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู อำเภอท่าแพ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง (386.75 ตร.ม.)
 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสตูล/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 1 | 1. 6.11(1) แผ่นป้ายจราจร มีเฟรม (SIGN PLATE) ใช้แผ่นอลูมิเนียม 2 มม. สติ๊กเกอร์พื้นสะท้อนแสงชนิด HIGH INTENSITY GRADE แบบที่ 3 และแบบที่ 4 ตัวอักษรสีดำ เส้นขอบหรือเครื่องหมาย (ทึบแสง) โดยวิธีการตัด-แปะ | ตร.ม. | 356.600 | 3,266.53 | 1,164,844.59 | 1.3822 | 4,514.99 | 1,610,048.19 |
| 2 | 2. 6.11(1) แผ่นป้ายจราจร ไม่มีเฟรม (SIGN PLATE) ใช้แผ่นอลูมิเนียม 2 มม. สติ๊กเกอร์พื้นสะท้อนแสงชนิด HIGH INTENSITY GRADE แบบที่ 3 และแบบที่ 4 ตัวอักษรสีดำ เส้นขอบหรือเครื่องหมาย (ทึบแสง) โดยวิธีการตัด-แปะ 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS) 3.1.1 เสาป้าย (SIGN POST) | ตร.ม. | 30.150 | 3,114.60 | 93,905.19 | 1.3822 | 4,305.00 | 129,795.75 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างงานติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - ละงู - ฉลุง อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู อำเภอท่าแพ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง (386.75 ตร.ม.)

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสตูล/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 3 | 3.1.1.1 เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST 0.12 x 0.12 M.) | ม. | 1,014.250 | 455.94 | 462,437.14 | 1.3822 | 630.20 | 639,180.61 |
| 4 | 3.1.1.2 เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.15 x 0.15 ม. R.C.SIGN POST 0.15 x 0.15 M. (DWG.NO.RS-101) | ม. | 174.000 | 512.74 | 89,216.76 | 1.3822 | 708.70 | 123,315.40 |
| 5 | 4. เสาป้ายเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 0.75 x 0.75 x 3.2 เซนติเมตร | ม. | 56.500 | 341.32 | 19,284.58 | 1.3822 | 471.77 | 26,655.14 |
| | | | | | | | รวมราคากลาง | 2,528,995.09 |

อภินันท์ หัตถประดิษฐ์

21 เมษายน 2568 20:37:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างงานติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - ละงู - ฉลุง อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู อำเภอท่าแพ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง (386.75 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสตูล/กรมทางหลวง


(ภูวตล พลสีนวล)
กรรมการกำหนดราคากลาง



อภินันท์ หัตถประดิษฐ์

21 เมษายน 2568