



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอน ควนสตอ - ด้านชายแดนวังประจัน (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)
ตำบลควนสตอ ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง (118.40 ตร.ม.) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีคัดเลือก

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แขวงทางหลวงสตูล / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

800,000.00

บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ติดตั้งป้ายจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

2 พฤศจิกายน 2568

เป็นเงิน

812,228.33

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายโกศล อรุณรังษี

ร.อ.ชท.สตูล (ป)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นายภูวดล พลสีนวล

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปราคากลาง พัฒนาการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

รหัสงาน 31210 งานติดตั้งป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอน ควนสตอ - ตำบลชายแดนวังประจัน (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง				
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วย ที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)	
1	6.11(1) แผ่นป้ายจราจร มีเฟรม (SIGN PLATE) ใช้แผ่นอลูมิเนียม 2 มม. สติ๊กเกอร์พื้นสะท้อนแสงชนิด HIGH INTENSITY GRADE แบบที่ 3 และแบบที่ 4 ตัวอักษรสีดำ เส้นขอบหรือเครื่องหมาย (ทึบแสง) โดยวิธีการตัด-แปะ (เป็นเงิน...สี่พันห้าร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	114.35	3,266.53	373,527.71	1.3822	4,514.99	-	4,514.99	516,289.11	
2	6.11(1) แผ่นป้ายจราจร ไม่มีเฟรม (SIGN PLATE) ใช้แผ่นอลูมิเนียม 2 มม. สติ๊กเกอร์พื้นสะท้อนแสงชนิด HIGH INTENSITY GRADE แบบที่ 3 และแบบที่ 4 ตัวอักษรสีดำ เส้นขอบหรือเครื่องหมาย (ทึบแสง) โดยวิธีการตัด-แปะ (เป็นเงิน...สี่พันสามร้อยห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	4.05	3,114.60	12,614.13	1.3822	4,305.00	-	4,305.00	17,435.25	
3	6.11(2.1) เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.) (เป็นเงิน...หกร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์...ต่อหน่วย)	ม.	454.50	443.33	201,493.49	1.3822	612.77	-	612.77	278,503.97	
รวมค่างานต้นทุน						587,635.33	รวมราคากลาง				812,228.33

ราคากลาง (ตัวอักษร) (เงินแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบสามสตางค์)

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการฯ
(นายโกศล อรุณรังษี) รอ.ท.สตูล (ป)

(ลงนาม)..... กรรมการฯ
(นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม)..... กรรมการฯ
(นายภูวตล พลสีนวน) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน