


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานฉุกเฉิน		งานพัสดุฯ ขท.สงขลาที่ 2	
ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0200 ตอน ฉะนะ - ปาด		เลขรับ..... 3843	
ระหว่าง กม.70+280 - กม.70+723 S/B,N/B(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง		วันที่ 27 พ.ค. 68 เวลา 15.40 น.	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2(นาหม่อม)	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	730,000.00	บาท	
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	27 พฤษภาคม 2568	เป็นเงิน	730,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5.1 สรุปราคากลาง	จำนวน	1 หน้า	
5.2 รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	5 หน้า	
5.3 รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน	1 หน้า	
5.4 แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน	1 หน้า	
5.5 แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า	
5.6 ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน	2 หน้า	
5.7 รายละเอียด คำชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า	
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
นางสาวปริศนา โชติ	รท.ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) (ว)	ประธานคณะกรรมการฯ	
นายวรจักร แซ่ล่อง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการฯ	
นายศักดิ์ทวี ศรีเย่า	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการฯ	

เห็นชอบ


(นายราวี บุญสอน)
ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

สรุปราคากลาง กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2568

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0200 ตอน ฉะนะ - ป่าแดง
ระหว่าง กม.70+280 - กม.70+723 S/B,N/B(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข (เป็นเงิน...ถ้าลบเอาลบออกจาก...ต่อหน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)					
1	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) (เป็นเงิน...ถ้าลบเอาลบออกจาก...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	200.00	66.13	13,226.00	1.4029	92.77	-	91.50	18,300.00
2	2.3(1.1) งานดินถมคอสะพาน (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สำหรับถมคอสะพาน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	952.00	331.52	315,607.04	1.4029	465.09	-	465.00	442,680.00
3	6.1(1) งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน (CONCRETE SLOPE PROTECTION) (เป็นเงิน...หนึ่งพันกิโลเมตร...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	260.00	719.63	187,103.80	1.4029	1,009.57	-	1,009.00	262,340.00
4	7. งานจัดการเรื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...หกพันหรือแปดสิบล้าน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	4,792.53	4,792.53	1.4029	6,723.44	-	6,680.00	6,680.00
รวมต่างงานต้นทุน							520,729.37			
									รวมราคากลาง	730,000.00

ราคากลาง (ตัวอักษร) (เงินเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

(ลงนาม).....ประธานคณะกรรมการฯ
(นางสาวปริศนา โชติ) รอง.ท.สงขลาที่ 2 (นางหม่อม) (จ)

(ลงนาม).....กรรมการฯ
นายวัชรกร แซ่ล่อง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงนาม).....กรรมการฯ
นายศักดิ์ทวี ศรีเย่า นายช่างโยธาปฏิบัติการ