



ID 68880221

รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอนควบคุม 0101 ตอน เขาง - โคกสุ่ม

ระหว่าง 0+000 - กม.0+200

ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0101 ตอน นราธิวาส - มะนังตายอ

ระหว่าง กม.4+200 - กม.5+280

ราคากลาง = 19,711,956.40 บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการฯ

(นายธวัชชัย เสนานนท์) รอ.ชท.นราธิวาส (ว)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นางสาวนารีมาลย์ สกลดีเยาะ)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายวินัย บิลหมุด)

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

50.๑๓.๓๓๓,๓๓๓,๓๓๓,๓๓๓
- ๓๓๓,๓๓๓,๓๓๓,๓๓๓,๓๓๓,๓๓๓

นายปฏิเวชญ์ศักดิ์ สุทธิ

รองฯ นราธิวาส ✓

วันที่ 30 กรกฎาคม 2568

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง โครงการพัฒนาทางหลวง
เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 11700 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 4056 ตอน
เขากง - โคกสูง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+200 และ ทล. 4055 ตอน นราธิวาส - มะนังต่ายอ ระหว่าง กม.4+200 -
กม.5+280 ระยะทาง 1.28 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 31 รายการ ID Code 68880221 โดยวิธีคัดเลือก /
งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาดนทางหลวงและถนนอื่น ๆ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนราธิวาส / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมาก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณทางแยก ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอนควบคุม 0101 ตอน
เขากง - โคกสูง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+200 และทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0101 ตอน
นราธิวาส - มะนังต่ายอ ระหว่าง กม.4+200 - กม.5+280

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 19,711,956.40 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย เพนานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นารีมาลัย สกฤตติเยาะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 วินัย บิลหมุด กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าหมวดทางหลวงร้อยเอ็ด แขวงทางหลวงนราธิวาส

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แจ้งก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 11700

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 4056 ตอน เขากง - โคกสูง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+200 และ ทล. 4055 ตอน นราธิวาส - มะนังต่าย ระยะทาง กม.4+200 - กม.5+280 ระยะทาง 1.28

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานกรมการขนส่งทางหลวง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์/กรมการขนส่งทางหลวง โทร. 043-68880221 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานตัดขอบผิวทาง (EDGE CUT 10 CM. THICK)	ซ.ม.	2,210.000	20.00	44,200.00	1.3281	26.56	58,702.02
2	2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานถมป่าและขุดต่อ 2.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING) 2.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	7,860.000	3.87	29,257.20	1.3281	5.13	38,856.48
3	2.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	2,940.000	48.07	141,325.80	1.3281	63.84	187,694.79
4	2.2.2 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	300.000	52.87	15,861.00	1.3281	70.21	21,064.99
5	2.2.3 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY))	ลบ.ม.	30.000	52.87	1,586.10	1.3281	70.21	2,106.49

คำชี้แจง เสนอแนบ

30 กรกฎาคม 2568 15:12:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : "จ้างก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 11700
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : "งานก่อสร้างพัฒนาประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 4056 ตอน เขากง - เคาสุ่ม ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+200 และ ทล. 4055 ตอน นราธิวาส - มะนังต่าย ระหว่าง กม.4+200 - กม.5+280 ระยะทาง 1.28 กม."
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : "แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง
 กรมโยธาธิการและผังเมือง" รหัสงาน : "31" รหัสบัญชี : "COB" เลขที่ : "68880221" โดยมีวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 2.3.1 งานดินคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	4,350,000	199.79	869,086.50	1.3281	265.34	1,154,233.78
7	2.3.2 งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND) 2.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 2.4.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	70,000	168.62	11,803.40	1.3281	223.94	15,676.09
8	2.5 งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.5.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	620,900	230.87	143,139.40	1.3281	306.61	190,103.43
9	2.5.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 2.5.2 งานพื้นที่ทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	620,000	234.07	145,123.40	1.3281	310.86	192,736.58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จัดก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อรองรับการเดินทางสู่มือของเที่ยวและบริการ รหัสงาน 11700

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างผิวจราจรและระบายน้ำทางหลวง ระยะทาง กม.4+200 - กม.5+280 ระยะทาง 1.28

หน่วยเงินเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บาท

หน่วยเงินค่าจ้าง/ค่าวัสดุ : บาท

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	2.5.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 2.6 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.6.1 งานไพรเมตโค้ท และแทคโค้ท (PRIME COAT & TACK COAT) 2.6.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรเมตโค้ท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 2.6.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ท (TACK COAT)	ตร.ม.	820,000	887.35	727,627.00	1.3281	1,178.48	966,361.41
11	3.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.1.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตร.ม.	3,850,000	37.26	143,451.00	1.3281	49.48	190,517.27
12	3.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.1.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตร.ม.	23,770,000	16.33	388,164.10	1.3281	21.68	515,520.74
13	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตร.ม.	20,000	2,483.04	49,660.80	1.3281	3,297.72	65,954.50

ผู้จัดทำ : นายสมชาย

30 กรกฎาคม 2568 15:12:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จ้างก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 11700

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล 4056 ตอน เขากง - โกลสู่มิ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+200 และ ทล. 4055 ตอน นราธิวาส - มะมิงตายอ ระหว่าง กม.4+200 - กม.5+280 ระยะทาง 1.28

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง

บัญชีประมาณการ/แบบ จำนวน 31 รายการ Code 68880221 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	3.1.2 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	3,850.000	301.61	1,161,198.50	1.3281	400.56	1,542,187.72
15	3.1.3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	23,770.000	298.08	7,085,361.60	1.3281	395.88	9,410,068.74
16	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 4.1 5.3(5.1) งานท่อกลม ค.ส.ถ. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2) 5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)	ม.	6.000	3,570.63	21,423.78	1.3281	4,742.15	28,452.92

ชัชชัย เสนานนท์

30 กรกฎาคม 2568 15:12:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จ้างก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 11700

โครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 4056 ตอน เขากอง - โคกสูง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+200 และ ทล. 4055 ตอน นราธิวาส - มนังตายอ ระหว่าง กม.4+200 - กม.5+280 ระยะทาง 1.28 กม. บริเวณ กม. 31 บริเวณ กม. 31

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : หน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท

หมายเลขงาน/โครงการ/งานก่อสร้าง : 1.28

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST SIZE 0.12X0.12 M.)	เสา	50,000	450.39	22,519.50	1.3281	598.16	29,908.14
23	งานรื้อและติดตั้งใหม่เสาหับแผ่นป้ายจราจรแนวสูง (RELOCATION OF EXISTING OVERHANGING TRAFFIC SIGN 5.2 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)	เสา	1,000	37,643.99	37,643.99	1.3281	49,994.98	49,994.98
24	5.2.1 6.12(1.2) เสาไฟฟ้าแบบกิ่งตุงสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS. CUT - OFF	ต้น	13,000	44,824.91	582,723.83	1.3281	59,531.96	775,915.51

ธวัชชัย เฒ่านานนท์

30 กรกฎาคม 2568 15:12:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

“จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 11700

โครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 4056 ตอน เขากิง - โคกสูง ระยะทาง กม.0+000 - กม.0+200 และ ทล. 4055 ตอน นราวาส - มะนังต่าย ระยะทาง กม.4+200 - กม.5+280 ระยะทาง 1.28

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมทางหลวงบุรีรัมย์
 กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7.	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							239,476.19
							รวมราคากลาง	18,773,291.81
							บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	19,711,956.40

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

“จ้างก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 11700 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 4056 ตอน เขากง - โคกสูง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+200 และ ทล. 4055 ตอน นราธิวาส - มนงดาเยอ ระหว่าง กม.4+200 - กม.5+280 ระยะทาง 1.28 กม. 1 ไร่ ๑๐๖ ตารางวา 31 ไร่ ๖๖๖ ตารางวา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง



(รัชชัย แมนานนท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นริมาลัย สุกตียะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วินัย บิลหัด)

กรรมการกำหนดราคากลาง