

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง โครงการพัฒนาทางหลวง
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเมืองเศรษฐกิจภูมิภาค รหัสงาน 11700 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 4241
ตอน สุคริณ - ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+140 ทล. 4207 ตอน สุคริณ - โตะโม๊ะ ระหว่าง กม.0+172 - กม.0+540
ระยะทาง 0.508 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 37 รายการ ID Code 68880216 โดยวิธีคัดเลือก /
งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาดถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมาก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณทางแยก ทางหลวงหมายเลข 4241 ตอนควบคุม 0100 ตอน
สุคริณ - ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+140 และทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควบคุม 0100 ตอน
สุคริณ - โตะโม๊ะ ระหว่าง กม.0+172 - กม.0+540

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 15,064,475.84 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย เผนานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นาฬิกาวัลย์ สกลดีเย้า กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 วินัย บิลหมุด กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าหมวดทางหลวงหรือเสาะ แขวงทางหลวงนครราชสีมา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขงกลาง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค รหัสงาน 11700

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 4241 ตอน สุครน - อีรตาคอ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+140 ทล. 4207 ตอน สุครน - ตะโพน ระหว่าง กม.0+172 - กม.0+540 ระยะทาง 0.508 กม.
 หน่วยงาน : แขวงทางหลวงธนบุรีวิสัย/กลุ่มทางหลวง
 ปริมาณงาน : 1 แห่ง จำนวน 37 รายการ ID Code 68880216 โดยมีรายละเอียด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานตัดขอบผิวทาง (EDGE CUT 5 CM. THICK) 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานวางป่าและชุดคอ	ม.	1,450,000	10.00	14,500.00	1.3500	13.50	19,575.00
2	2.1.1 งานวางป่าและชุดคอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING) 2.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	6,600,000	3.87	25,542.00	1.3500	5.22	34,481.70
3	2.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	3,250,000	48.07	156,227.50	1.3500	64.89	210,907.12
4	2.2.2 งานชุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	100,000	52.87	5,287.00	1.3500	71.37	7,137.45
5	2.2.3 งานชุดบรึงผผดินอ่อน (เฉพาะงานชุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY))	ลบ.ม.	50,000	52.87	2,643.50	1.3500	71.37	3,568.72

รัชชัย เสงฆานนท์

30 กรกฎาคม 2568 15:33:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเมืองเศรษฐกิจภูมิภาค รหัสงาน 11700

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 4241 ตอน สุคริน - เอร์ตากอ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+140 ทล. 4207 ตอน สุคริน - ต๊ะมะเยะ ระหว่าง กม.0+172 - กม.0+540 ระยะทาง 0.508 กม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 4241 ตอน สุคริน - เอร์ตากอ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+140 ทล. 4207 ตอน สุคริน - ต๊ะมะเยะ ระหว่าง กม.0+172 - กม.0+540 ระยะทาง 0.508 กม.

รหัสงาน 11700

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	2.5.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 2.6 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.6.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	860.000	1,183.82	1,018,085.20	1.3500	1,598.15	1,374,415.02
11	2.6.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	4,580.000	37.28	170,742.40	1.3500	50.32	230,502.24
12	2.6.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค้ต (TACK COAT) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	10,240.000	16.33	167,219.20	1.3500	22.04	225,745.92
13	3.1.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตร.ม.	20.000	2,629.30	52,586.00	1.3500	3,549.55	70,991.10

รัชชทัตย์ แสนานนท์

30 กรกฎาคม 2568 15:33:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จัดก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค รหัสงาน 11700

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 4241 ตอน สุรินทร์ - เอร์ตาอ้อ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+140 ทล. 4207 ตอน สุรินทร์ - โตะเมะ ระหว่าง กม.0+172 - กม.0+540 ระยะทาง 0.508 กม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงบุรีรัมย์(กรมทางหลวง)

ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 37 รายการ (Code 68880216 โดยวิธีตัดเลือก)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	3.1.2 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	4,580,000	319.17	1,461,798.60	1.3500	430.87	1,973,428.11
15	3.1.3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) 4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	10,240,000	315.64	3,232,153.60	1.3500	426.11	4,363,407.36
16	4.1 5.3(3.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.60 M. CLASS 2)	ม.	20,000	1,639.42	32,788.40	1.3500	2,213.21	44,264.34
17	4.2 5.3(4.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. CLASS 2)	ม.	20,000	2,882.75	57,655.00	1.3500	3,891.71	77,834.25
18	4.3 5.3(5.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2)	ม.	20,000	3,714.21	74,284.20	1.3500	5,014.18	100,283.67

ตัวพิมพ์ เหนือหน้าทึบ

30 กรกฎาคม 2568 15:33:41

หน้า 4 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จ้างก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค รหัสงาน 11700

สายโครงการ/งานก่อสร้าง 4241 ตอน สุคริมน - ไทรดากอ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+140 ทล. 4207 ตอน สุคริมน - ไทรดากอ ระหว่าง กม.0+172 - กม.0+540 ระยะทาง 0.508 กม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

หน่วยงานผู้รับจ้าง/บริษัท/ผู้ประกอบการ/กรมทางหลวง หน่วยงาน 1 บริษัท/บริษัท/ผู้ประกอบการ/กรมทางหลวง

บัญชีราคากลาง/บัญชีราคากลาง/บัญชีราคากลาง/บัญชีราคากลาง/บัญชีราคากลาง/บัญชีราคากลาง/บัญชีราคากลาง/บัญชีราคากลาง/บัญชีราคากลาง/บัญชีราคากลาง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	4.4 5.3(6.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 2)	ม	30.000	4,941.36	148,240.80	1.3500	6,670.83	200,125.08
20	5. งานบ่อดัดเหล็ก (MISCELLANEOUS) 5.1 งานโครงสร้างบ่อดัดเหล็ก (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 5.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL)) 5.1.1.1 6.3(5.1) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE HEADWALL) 5.1.2 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.DITCH)	ลบ.ม.	10.000	3,482.89	34,828.90	1.3500	4,701.90	47,019.01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค รหัสงาน 11700

หน่วยงาน/ราคาของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 4241 ตอน สุรินทร์ - เอร์ตากอ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+140 ทล. 4207 ตอน สุรินทร์ - ตะมะเระ ระหว่าง กม.0+172 - กม.0+540 ระยะทาง 0.508 กม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงบุรีรัมย์/กรมทางหลวง
 งบประมาณ : 1 แห่ง จำนวน 37 รายการ ID Code 68880216 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	5.1.6 งานแม่ปูพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK) งานพื้นที่ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าะรองขนาด 40 x 40 ซม.หนา 7 ซม. (7 CM. THICK REINFORCE CONCRETE SLAB 40x40 CM. GROOVING) 5.1.7 งานปลูกหญ้า (SODDING)	ตร.ม.	540.000	320.80	173,232.00	1.3500	433.08	233,863.20
26	5.1.7.1 งานปลูกหญ้าแบบเป็นแถบ (STRIP SODDING) 5.1.7.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1.7.2.1 งานดินคลุมผิว และดินเหนียว (TOPSOIL AND CLAY)	ตร.ม.	400.000	10.00	4,000.00	1.3500	13.50	5,400.00
27	5.1.7.2.1.1 งานดินคลุมผิว (TOP SOIL) 5.1.8 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)	ลบ.ม.	40.000	249.27	9,970.80	1.3500	336.51	13,460.58

รัชชัย แผนงานนท์

30 กรกฎาคม 2568 15:33:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบรายการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค รหัสงาน 11700

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 4241 ตอน สุคริน - เอราตถกอ ระยะทาง กม.0+000 - กม.0+140 ทล. 4207 ตอน สุคริน - ต๊ะเมะ ระยะทาง กม.0+172 - กม.0+540 ระยะทาง 0.508 กม.
 หน่วยงานรับจ้าง/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์/กรมทางหลวง โทร. 043-511111-37 รายการ ID Code 68880216 โดยมีวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
32	5.2.3 FLASHING SIGNALS ชุดสัญญาณไฟกะพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)) ติดตั้งระบบ ชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) ดวงโคมชนิด หลอด LED ขนาดดวงโคม 300 มม. 5.3 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 5.3.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) 5.3.2 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE:)) 5.3.3 6.15(6) ทาสีขอบคันหิน (CURB MARKINGS)	ตัน	2.000	20,580.00	41,160.00	1.3500	27,783.00	55,566.00
33		ตร.ม.	230.000	290.00	66,700.00	1.3500	391.50	90,045.00
34		ตร.ม.	265.000	290.00	76,850.00	1.3500	391.50	103,747.50
35		ตร.ม.	130.000	93.94	12,212.20	1.3500	126.81	16,486.47

ธวัชชัย แสนานนท์

30 กรกฎาคม 2568 15:33:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค รหัสงาน 11700

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 4241 ตอน สุคริน - อรัธกาอ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+140 ทล. 4207 ตอน สุคริน - ตะมะเย ระหว่าง กม.0+172 - กม.0+540 ระยะทาง 0.508 กม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานกรมการช่างเทคนิค กรมทางหลวง
 1. หนังสือสัญญา : 37 รวมกรม 37 กรมการ 10 Code 888802-16 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
36	6. งานจัดการเครื่องหมายความจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 6.1 7. งานจัดการเครื่องหมายความจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 7. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	หน่วยจ่าย	1.000	12,199.34	12,199.34	1.3500	16,469.10	16,469.10
รวมราคากลาง								14,347,119.85
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								15,064,475.84

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเมืองเศรษฐกิจภูมิภาค รหัสงาน 11700

งานก่อสร้างเพื่อประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 4241 ตอน สุพรรณ - ไร่ดำก้อ ระยะทาง กม.0+000 - กม.0+140 ทล. 4207 ตอน สุพรรณ - ไชโย ระยะทาง กม.0+172 - กม.0+540 ระยะทาง 0.508 กม.

ปริมาณงาน 1.1 แห่ง จำนวน 37 รายการ ID Code 68880216 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท/กรมทางหลวง


(ธีรชัย เพนานนท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นารีมาลัย สกฤตติยะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วินัย บิลมุต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรชัย เพนานนท์

30 กรกฎาคม 2568