


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

เรียน ผศ.สส.4 ผ่าน ผบ.ศ.สส.4

1.	ชื่อโครงการ	งานจ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	ขนาด	0.40 x 0.40 x 20.00 ม.	จำนวน	77 ต้น	
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4						
2.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร				599,661.00		บาท
3.	ลักษณะงานโดยสังเขป	งานจ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	ขนาด	0.40 x 0.40 x 20.00 ม.	จำนวน	77 ต้น	
	ทางหลวงหมายเลข 4244 ตอน เบนตง - ซาโห่ ระหว่าง กม.4+850.00 - 4+950.00						
4.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	25 สิงหาคม 2568	เป็นเงิน		594,440.00		บาท
5.	บัญชีประมาณการราคากลาง						
5.1	ปริมาณการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 0.40 x 0.40 ม.						
5.2							
5.3							
5.4							
6.	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง						
6.1	นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน						
6.2	นายพรชัย เปี้ยแดง						
6.3	นางสาวทิพยมาศ ชูดำ						

(ลงนาม)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน)

(ลงนาม)  กรรมการ
(นายพรชัย เปี้ยแดง)

(ลงนาม)  กรรมการ
(นางสาวทิพยมาศ ชูดำ)

๑ คณะกรรมการประเมินราคากลาง, สทศ.

- อนุมัติราคากลางตาม 1.

- ดำเนินการตามระเบียบข้อนี้


(นายนิรัตน์ ชุมกระโทก)

ผศ.สส.๔

- 1 ก.ย. 2568

รายละเอียดงาน

จ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 20.00 ม.

จำนวน 77 ต้น

ทางหลวงหมายเลข 4244 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง - ซาโห

ระหว่าง กม. 4+850.000 - 4+950.000

ตามรายการและขนาดดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.40 x 0.40 x 20.00 ม. (รวม 1 รายการ)	77 ต้น	7,720.00	594,440.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				594,440.00

(ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

งานตอกเสาเข็มคอนกรีต รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.40 x 0.40 ม.

ทางหลวงหมายเลข 4244 ตอน เบตง - ซาโห่ ระหว่าง กม. 4+850.000 - 4+950.000

งานตอกเสาเข็มขนาด	0.40	x	0.40	ยาว	=	15.00	ม.
จำนวนเสาเข็ม					=	36	ต้น
ใน 1 วันตอก					=	4	ต้น/วัน
- ระยะเวลาดำเนินการตอกเสาเข็ม		เครื่องละ	9	วัน			
- ระยะเวลาประกอบและรื้อปั้นจั่น		เครื่องละ	12	วัน	(7 +5)		
- ทำงานใช้ปั้นจั่นรวม		เครื่องละ	21	วัน			
1. ค่าเข้าปั้นจั่น	วันละ	798	บาท/เครื่อง				
ค่าเข้าปั้นจั่น	= (21	x	798) =	16,758.00	บาท
2. ค่าขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์(ไป-กลับ)	รวม	2	วัน				
- ค่าเช่ารถเครน 25 ต้น	(2	x	1	x	18,451.14) = 36,902.28 บาท
- ค่าเช่ารถบรรทุกเทรเลอร์ (น้ำหนักบรรทุก 32 ต้น)	(2	x	1	x	6,038.22) = 12,076.44 บาท
- ค่าเชื้อเพลิงรถเครน 25 ต้น	(60	x	2	x	32.34) = 3,880.80 บาท
- ค่าเชื้อเพลิงรถเทรเลอร์	(451	x	2	x	32.34) = 29,170.68 บาท
					รวมค่าขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	=	82,030.20 บาท
3. ค่าแรงประกอบปั้นจั่น	เครื่องละ	7	วัน				
หัวหน้า(มีอวิน)	= (7	x	1	x	485.81) = 3,400.67 บาท
ผู้ช่วยหัวหน้า	= (7	x	1	x	485.81) = 3,400.67 บาท
คนงาน	= (7	x	4	x	485.81) = 13,602.68 บาท
					รวม	=	20,404.02 บาท
4. ค่าแรงตอกเสาเข็ม	เครื่องละ	9	วัน				
หัวหน้า(มีอวิน)	= (9	x	1	x	485.81) = 4,372.29 บาท
ผู้ช่วยหัวหน้า	= (9	x	1	x	485.81) = 4,372.29 บาท
คนงาน	= (9	x	4	x	485.81) = 17,489.16 บาท
					รวม	=	26,233.74 บาท
5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	วันละ	60	ลิตร @	32.34	บาท	(ราคาน้ำมัน ณ. 6 มิ.ย. 67)	
	= (60	x	32.34	x	9) = 17,463.60 บาท
6. ค่าน้ำมันหล่อลื่นและอุปกรณ์							= 25,000.00 บาท
7. ค่าอุปกรณ์เบ็ดเค็ด เช่น น๊อตสำหรับประกอบปั้นจั่น,ไม้รองหัวเสาเข็ม,กระสอบรองหัวเสาเข็ม,หมวกเสาเข็มอะไหล่และอุปกรณ์ที่ชำรุด ฯลฯ							= 6,000.00 บาท
8. ค่าแรงรื้อปั้นจั่น	เครื่องละ	5	วัน				
หัวหน้า(มีอวิน)	= (5	x	1	x	485.81) = 2,429.05 บาท
ผู้ช่วยหัวหน้า	= (5	x	1	x	485.81) = 2,429.05 บาท
คนงาน	= (5	x	4	x	485.81) = 9,716.20 บาท
					รวม	=	14,574.30 บาท
					ค่างานต้นทุน	=	208,463.86 บาท
					ค่าตอกเสาเข็มเมตรละ	=	386.04 บาท
					คิดค่าตอกเสาเข็มเมตรละ	=	386.00 บาท