

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน
กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะเลงะหลอ และทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน
โกตาบารู - ปือเล็งใต้ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก / กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข
4060 ตอน กระบุรี - ตะเลงะหลอ และทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โกตาบารู - ปือเล็งใต้ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงยะลา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,192,780.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 กันยายน 2568 เป็นเงิน 1,199,979.38 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โสภพร ละอองสม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 สมศักดิ์ เพ็ชรเมณี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 กาญจนา ชลรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

โสภพร ละอองสม

25 กันยายน 2568 18:07:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะทะเล
และทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โกตาบารู - บ่อเล่งใต้ อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS) 1.1.1 เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF	ต้น	25.000	33,073.00	826,825.00	1.3822	45,713.50	1,142,837.51
รวมราคากลาง								1,142,837.51
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								1,199,979.38

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

โสภาพร ละอองสม

(นางสาวโสภาพร ละอองสม)

20 กันยายน 2568 12:12:22

นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ

(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

หน้า 1 จาก 1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะลั้งทะเล
และทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โกตาบารู - บอเลโด อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง



(สมศักดิ์ เพ็ชรmani)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(โสภพร ละอองสม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กาญจนา ชลารัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โสภพร ละอองสม

20 กันยายน 2568

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะหะลอ และทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก / กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะหะลอ และทางหลวงหมายเลข 4066

ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน

Factor F งานก่อสร้างทาง
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้างงาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	0.9333	5.5000	27.2671	1.2726	1.0700	1.3616	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	5.5000	22.4849	1.2248	1.0700	1.3105	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	5.5000	17.0279	1.1702	1.0700	1.2521	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	5.5000	13.9454	1.1394	1.0700	1.2191	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	5.0000	13.2768	1.1327	1.0700	1.2119	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	5.0000	12.7724	1.1277	1.0700	1.2066	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	5.0000	12.1938	1.1219	1.0700	1.2004	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	4.5000	11.6455	1.1164	1.0700	1.1945	1.2138	1.2330

โสภพร ละอองสม

20 กันยายน 2568 12:12:31

(นางสาวโสภพร ละอองสม)

นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ

(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

หน้า 1 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะทะเล และทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก / กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะทะเล และทางหลวงหมายเลข 4066

ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน

Factor F งานก่อสร้างทางหลวง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0233	0.7875	4.5000	11.3108	1.1131	1.0700	1.1910	1.2103	1.2297
90.00	5.4722	0.7875	4.5000	10.7597	1.1075	1.0700	1.1850	1.2037	1.2225
100.00	5.1693	0.7875	4.5000	10.4568	1.1045	1.0700	1.1818	1.2002	1.2186
110.00	4.7961	0.7875	4.0000	9.5836	1.0958	1.0700	1.1725	1.1904	1.2084
120.00	4.7235	0.7729	4.0000	9.4964	1.0949	1.0700	1.1715	1.1897	1.2079
130.00	4.4428	0.7729	4.0000	9.2157	1.0921	1.0700	1.1685	1.1864	1.2043
140.00	4.3285	0.7583	4.0000	9.0868	1.0908	1.0700	1.1671	1.1852	1.2032
150.00	4.1865	0.7583	4.0000	8.9448	1.0894	1.0700	1.1656	1.1835	1.2013

โสภพร ละอองสม

20 กันยายน 2568 12:12:31

(นางสาวโสภพร ละอองสม)

นายช่างโยธาลาสุ
ประธานคณะกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

(นางสาวกาญจนา ชลรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

หน้า 2 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโละทะเล และทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก / กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโละทะเล และทางหลวงหมายเลข 4066

ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน

Factor F งานก่อสร้างทางหลวง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0853	0.7437	4.0000	8.8290	1.0882	1.0700	1.1643	1.1823	1.2003
170.00	4.0051	0.7437	4.0000	8.7488	1.0874	1.0700	1.1635	1.1814	1.1993
180.00	3.9481	0.7437	4.0000	8.6918	1.0869	1.0700	1.1629	1.1808	1.1986
190.00	4.2661	0.7145	3.5000	8.4806	1.0848	1.0700	1.1607	1.1795	1.1983
200.00	4.2419	0.7145	3.5000	8.4564	1.0845	1.0700	1.1604	1.1791	1.1979
210.00	4.1793	0.7000	3.5000	8.3793	1.0837	1.0700	1.1595	1.1785	1.1974
220.00	4.0683	0.7000	3.5000	8.2683	1.0826	1.0700	1.1583	1.1771	1.1959
230.00	3.9805	0.7000	3.5000	8.1805	1.0818	1.0700	1.1575	1.1761	1.1948

โสภพร ละอองสม

20 กันยายน 2568 12:12:31

(นางสาวโสภพร ละอองสม)

นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ

(นวสศักดิ์ เพ็ชรเมณี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ

(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)

นายช่างโยธานาฏงาน
กรรมการฯ

หน้า 3 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโละทะเล และทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก / กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโละทะเล และทางหลวงหมายเลข 4066

ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน

Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	0.7000	3.5000	8.0615	1.0806	1.0700	1.1562	1.1746	1.1931
250.00	3.7521	0.7000	3.5000	7.9521	1.0795	1.0700	1.1550	1.1733	1.1916
260.00	3.6511	0.7000	3.5000	7.8511	1.0785	1.0700	1.1539	1.1721	1.1902
270.00	3.5577	0.7000	3.5000	7.7577	1.0775	1.0700	1.1529	1.1709	1.1888
280.00	3.4708	0.7000	3.5000	7.6708	1.0767	1.0700	1.1520	1.1699	1.1877
290.00	3.3900	0.7000	3.5000	7.5900	1.0759	1.0700	1.1512	1.1689	1.1866
300.00	3.3145	0.7000	3.5000	7.5145	1.0751	1.0700	1.1503	1.1679	1.1855
350.00	3.2735	0.7000	3.5000	7.4735	1.0747	1.0700	1.1499	1.1674	1.1850

โสภพร ละอองสม

20 กันยายน 2568 12:12:31

(นางสาวโสภพร ละอองสม)

นางช่างโยธาวุธโส
ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ

(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)

นางช่างโยธาชำนัญงาน
กรรมการฯ

หน้า 4 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโละทะเล และทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก / กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโละทะเล และทางหลวงหมายเลข 4066

ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน

Factor F งานก่อสร้างทางหลวง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1484	0.6708	3.5000	7.3192	1.0731	1.0700	1.1482	1.1659	1.1836
450.00	3.1265	0.6708	3.5000	7.2973	1.0729	1.0700	1.1480	1.1656	1.1833
500.00	3.0167	0.6562	3.5000	7.1729	1.0717	1.0700	1.1467	1.1644	1.1820
700.00	2.7734	0.6562	3.5000	6.9296	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785
≥700.00	2.7734	0.6562	3.5000	6.9296	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785

โสภาพร ละอองสม

20 กันยายน 2568 12:12:31

(นางสาวโสภาพร ละอองสม)

นางช่างโยธาวาส
ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรหมื่น)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
กรรมการฯ

(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)

นางช่างโยธาชำนานุกร
กรรมการฯ

หน้า 5 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะทะเล
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	826,825.00 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	826,825.00 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	1,192,780.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง


เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3822

โสภพร ละอองสม

20 กันยายน 2568 12:12:31



(นางสาวโสภพร ละอองสม)

นายช่างโยธาอาวุโส


ประธานคณะกรรมการ



(นายสมศักดิ์ เพ็ชรหมื่น)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ



(นางสาวกาญจนา ชลรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

หน้า 5 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะทะเล

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะทะเล และทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก / กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะทะเล และทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน					
สาย	4060,4066					
ตอน	กระบุรี - ตะโล๊ะทะเล,โกตาบารู - บือเล็งใต้					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ยะลา	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	32.39	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย				15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	สายส่งกำลังไฟฟ้าNY3แกนสายส่งกำลังไฟฟ้าNY3ชนิดกลมฝังใต้ดิน3แกนแรงดัน450/750โวลท์ขนาด3x10.0ตร.มม. ยาว100ม. ครบ าไทยยาซากิ	ม้วน	22,706.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22,706.52	ส.ค. 2568	
2	สายส่งกำลังไฟฟ้าNY4แกนสายส่งกำลังไฟฟ้าNY4ชนิดกลมฝังใต้ดิน4แกนแรงดัน450/750โวลท์ขนาด4x10.0ตร.มม. ยาว100ม. ครบ าไทยยาซากิ	ม้วน	28,820.72	0.00	0.00	0.00	0.00	28,820.72	ส.ค. 2568	
3	ท่อเหล็กร้อยสายไฟชนิดหนาRSCขนาดเส้น	เมตร	584.28	0.00	0.00	0.00	0.00	584.28	ส.ค. 2568	

โสภภาพร ละอองสม

20 กันยายน 2568 12:12:34

(นางสาวโสภภาพร ละอองสม)

นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

หน้า 1 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะทะเล

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะทะเล และทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก / กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะทะเล และทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน					
สาย	4060,4066					
ตอน	กระบุรี - ตะโล๊ะทะเล,โกตาบารู - บือเล็งใต้					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ยะลา	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	32.39	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย				15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
3	ผ่านศูนย์กลาง21/2นิ้วยาว3เมตร	เมตร	584.28	0.00	0.00	0.00	0.00	584.28	ส.ค. 2568	
4	หินย้อยราคาโรงไม้หินย้อยเบอร์1ราคาณโรงไม้	ลบ.ม.	580.00	38.00	138.32	0.00	0.00	718.32	ส.ค. 2568	
5	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	180.00	48.00	174.25	0.00	0.00	354.25	ส.ค. 2568	ปัตตานี
6	เสาไฟฟ้า9.00ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	ต้น	10,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,930.00	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
7	โคมไฟฟ้า250W.HPS.พร้อมอุปกรณ์	โคม	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ

โสภพร ละอองสม

20 กันยายน 2568 12:12:34

(นางสาวโสภพร ละอองสม)

นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ

(นางสาวกาญจนา ชลาวัฒน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

หน้า 2 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะทะเล

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะทะเล และทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โทดาบารู - บือเล็งใต้ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก / กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะทะเล และทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โทดาบารู - บือเล็งใต้ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน					
สาย	4060,4066					
ตอน	กระบุรี - ตะโล๊ะทะเล, โทดาบารู - บือเล็งใต้					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ยะลา	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	32.39	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย				15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
8	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกปูนถุงบรรจุ 50 กก./ถุงตราอินทรีเพชรพลัส	ตัน	3,439.25	0.00	0.00	50.00	0.00	3,489.25	ส.ค. 2568	
9	ลวดผูกเหล็กทก 1.2 มม. (เบอร์ 18)	ตัน	26,480.00	1,000.00	1,610.05	80.00	0.00	28,170.05	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
10	ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.ฟ.	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
11	ไม้กระบาก	ลบ.ฟ.	589.72	0.00	0.00	0.00	0.00	589.72	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
12	ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	589.72	0.00	0.00	0.00	0.00	589.72	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ

โสภพร ละอองสม

(นางสาวโสภพร ละอองสม)

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)

(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)

20 กันยายน 2568 12:12:34

นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

หน้า 3 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะทะเล

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะทะเล และทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก / กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะทะเล และทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน					
สาย	4060,4066					
ตอน	กระบุรี - ตะโล๊ะทะเล,โกตาบารู - บือเล็งใต้					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ยะลา	เขตแดนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	32.39	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนทำจ่าย				15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
13	ไม้ค้ำยันไม้แบบ	ต้น	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
14	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายในเกรดเอขนาด4x8ฟุตหนา4มม.	ตร.ม.	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	95.10	ส.ค. 2568	
15	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดผอมขนาด3นิ้ว	กก.	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	39.72	ส.ค. 2568	
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มธก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตร	ต้น	21,850.00	1,000.00	1,610.05	80.00	4,400.00	27,940.05	ส.ค. 2568	
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มธก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม. ยาว10เมตร	ต้น	21,050.00	1,000.00	1,610.05	80.00	4,400.00	27,140.05	ส.ค. 2568	

โสภพร ละอองสม

(นางสาวโสภพร ละอองสม)

20 กันยายน 2568 12:12:34

นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ

(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)

นายช่างโยธานาญงาน
กรรมการฯ

หน้า 4 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะหะลอ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะหะลอ และทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก / กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะหะลอ และทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน					
สาย	4060,4066					
ตอน	กระบุรี - ตะโล๊ะหะลอ,โกตาบารู - บือเล็งใต้					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ยะลา	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	32.39	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม ยาว10เมตร	คัน	20,610.00	1,000.00	1,610.05	80.00	3,600.00	25,900.05	ส.ค. 2568	
19	สายไฟฟ้า60227IEC01THWสายไฟฟ้า60227IEC01THWแรงดัน450/750โวลท์สายกลมแกนเดียวยาว100เมตรขนาด1x2.5ตร.มม.ดราบบางกอกเคเบิล	ม้วน	1,115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.05	ส.ค. 2568	

โสภาพร ละอองสม

20 กันยายน 2568 12:12:34

(นางสาวโสภาพร ละอองสม)

นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรมณี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ

(นางสาวภาณุจนา ชลรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

หน้า 5 จาก 5

โครงการ : จัดก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน
กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะลึงและลอ และทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โกตาบารู - ปือเล็งใต้
อำเภอราชมาน จังหวัดยะลา 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก / กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะลึงและลอ
และทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โกตาบารู - ปือเล็งใต้ อำเภอราชมาน จังหวัดยะลา 1 งาน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 [6] งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

1.1 [6.12] งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)

1.1.1 [6.12(1.1)] เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF

ชนิดความสูงเสา 9 ม.(หลอด 250.000 W.HPS.) ติดตั้งแบบ

คิดเทียบจำนวน 25.000 ต้น

1. ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)

1.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า

1.1.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด 1.000 = 10,930.000 บาท
ต้น @ 10,930.000

1.1.2 โคมไฟฟ้า 250.000 W.HPSพร้อมอุปกรณ์ 1.000 โคม @ = 5,990.000 บาท
5,990.000

1.1.3 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง 1.000 ชุด @ 136.000 = 136.000 บาท

1.1.4 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40x0.80x1.20 ม. = 3,560.000 บาท
1.000 ฐาน @ 3,560.000

1.1.5 สายไฟฟ้า CV or NYY 3 x 10 mm2 (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา = 7,958.700 บาท
ความยาวช่วงเสา+ข้างละ 2.00 ม. 37.000 ม. @ 215.100
(สำหรับ ไฟผ่านครหลวง ใช้สาย CV or NYY 4 X 10 mm2)

1.1.6 สายไฟฟ้า IEC 10 2 x 2.5 mm2 (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม = 580.000 บาท
ใช้ 1 เส้น) 10.000 ม. @ 58.000

1.1.7 สายไฟฟ้า IEC 01 1 x 2.5 mm2 (THW) = 110.000 บาท
(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม ใช้ 1 เส้น เพื่อเป็นสายกราวด์) 10.000
ม. @ 11.000

1.1.8 ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อม Precast ปิดทับ (ความยาวเท่ากับช่วงเสา) = 1,295.000 บาท
35.000 ม. 37.000

1.1.9 Ground rod copper clad steel Dia.5/8"x2.4 M 1.000 ชุด = 726.000 บาท
726.000

รวม (1.1) ค่าเสาไฟและอุปกรณ์ประกอบเสาไฟฟ้า = 31,285.700 บาท

โสภพร ละอองสม

20 กันยายน 2568 12:12:28

(นางสาวโสภพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)
นายช่างโยธานาณงาน
กรรมการ

หน้า 1 จาก 2

โครงการ : จัดก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน
กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะลึงและลอ และทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โกตาบารู - ปือเล็งใต้
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก / กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กระบุรี - ตะลึงและลอ
และทางหลวงหมายเลข 4066 ตอน โกตาบารู - ปือเล็งใต้ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 งาน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 [6] งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

1.1 [6.12] งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)

1.1.1 [6.12(1.1)] เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF

1.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน

1.2.1 ตู้ควบคุม ขนาด 60 A. 1เฟส 2 สาย 240 V. ควบคุม HPS.250 = 15,694.000 บาท

W. จำนวนไม่เกิน 30 ดวง 1,000 ชุด 15,694.000

1.2.2 ท่อ RSC Ø 2" (สำหรับร้อยสายเคเบิลเข้าตู้ควบคุม) 2,000 ม. = 600.000 บาท

300.000

1.2.3 Ground rod copper clad steel Dia.5/8"x2.4 M 1,000 ชุด = 745.000 บาท

745.000

1.2.4 ท่อ RSC dia. 2 1/2" พร้อมค่าดินท่อลอด 0.000 ม. 1,000.000 = 0.000 บาท

รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด / แห่ง = 17,039.000 บาท

เฉลี่ย (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้า / ต้น = 681.560 บาท

1.3 ค่าติดตั้ง(ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า) กิ่งเดี่ยว 525 บาท = 525.000 บาท

กิ่งคู่ 600 บาท 1,000 ต้น 525.000

1.4 ค่าขนส่งจาก กทม.ถึงหน้างาน ต่อต้น 1,000 ต้น 1,000.000 = 1,000.000 บาท

ค่างานต้นทุน / ต้น (1.1+1.2+1.3+1.4) = 33,492.260 บาท/ต้น

ค่างานต้นทุน (คิดให้) / ต้น = 33,073.000 บาท/ต้น

(1) รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน / ต้น = 33,073.00 บาท/ต้น

(นางสาวโสภพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ

(นางสาวกาญจนา ชลรัตน์)
นายช่างโยธานาฏงาน
กรรมการฯ