

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผลผลิต

การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม

งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง

กม.๙+๒๔๐-กม.๙+๔๓๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๑๙๔ กม.) โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน

ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.๙+๒๔๐-กม.๙+๔๓๔ ปริมาณงาน ๑

แห่ง (๐.๑๙๔ กม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘.๘.๒๕๖๘ เป็นเงิน 4,945,414.82 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม


7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปรีศนา โชติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 ศักดิ์ทวี ศรีเย่า กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 วรจักร แซ่ล่อง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ



(นายราวี บุญสอน)

ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

ปรีศนา โชติ

28 ตุลาคม 2568 09:02:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างแผนมรยาบประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผลผลิต การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURE) 1.1 งานตัดขอบผิวทาง (EDGE CUT 10 CM. THICK) 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานวางป่าและชุดต่อ	ม.	390.000	20.00	7,800.00	1.4029	28.05	10,942.62
2	2.1.1 งานวางป่าและชุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING) 2.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	3,180.000	3.84	12,211.20	1.4029	5.38	17,131.09
3	2.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	650.000	47.72	31,018.00	1.4029	66.94	43,515.15
4	2.2.2 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	100.000	52.49	5,249.00	1.4029	73.63	7,363.82
5	2.2.3 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) 2.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ลบ.ม.	50.000	52.49	2,624.50	1.4029	73.63	3,681.91

ปริศนา โขติ

28 ตุลาคม 2568 09:02:04

หน้า 1 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างแม่พระบายประภมการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลผลิต การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม  
 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๕๐๘๕ ตอนควนชุม ๐๑๐ ตอน ปากน้ำพทา-ธารคีรี ระยะทาง กม.๕+๒๕๐-กม.๕+๕๓๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๑๔๔ กม.) โดยวิธีตัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	480,000	269.63	129,422.40	1.4029	378.26	181,566.68
7	2.3.2 งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND)	ลบ.ม.	60,000	229.79	13,787.40	1.4029	322.37	19,342.34
8	2.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)	ลบ.ม.	360,000	302.08	108,748.80	1.4029	423.78	152,563.69
9	2.5 งานรองพื้นทางและพชนทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	360,000	305.28	109,900.80	1.4029	428.27	154,179.83
10	2.5.1 งานรองพื้นทางวัสดุขมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	470,000	949.45	446,241.50	1.4029	1,331.98	626,032.20
	2.5.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	2.5.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)							
	2.6 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

ปริศนา โชติ

28 ตุลาคม 2568 09:02:04

หน้า 2 จาก 8

## แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างแผนรายนงบประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลผลิต การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๕๐๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.๕+๒๕๐-กม.๕+๕๓๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๑๙๔ กม.) โดยวิธีตัดเลือก  
 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	2.6.1 งานโพรมีโต้ต และแทคโต้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.6.1.1 4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT) (พื้นที่ทางที่มดลูก ไชย่าง CSS-1)	ตร.ม.	1,690,000	35.85	60,586.50	1,4029	50.29	84,996.80
12	2.6.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโต้ต (TACK COAT) 2.6.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	3,550,000	15.82	56,161.00	1,4029	22.19	78,788.26
13	2.6.2.1 4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตัน	10,000	2,370.18	23,701.80	1,4029	3,325.12	33,251.25

ปริศนา ไชยดี

28 ตุลาคม 2568 09:02:04

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างแผนรบบระบายน้ำ การปรับปรุงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผลผลิต การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อตนทุกกลุ่ม  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลบุรี ๕๐๘๕๕ ต.อนควา ต.ม. ๐๑๐๐ ต.อน ปากน้ำพทา-ธารคีรี ระหว่าง กม.๕๒+๒๕๐-กม.๕๒+๓๓๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๑๙๔ กม.) ไทวีวีทีดีเอสที  
 แนวทางหลวงสงขลบุรีที่ ๒ (นำหมอมย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	2.6.2.2 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	1,690,000	289.07	488,528.30	1.4029	405.53	685,356.35
15	2.6.2.3 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	3,550,000	284.53	1,010,081.50	1.4029	399.16	1,417,043.33
16	3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 3.1.1 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING) 3.1.1.1 รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (DWG.NO.DS-201) 3.2 งานขอบคันหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)	ตร.ม.	90,000	383.23	34,490.70	1.4029	537.63	48,387.00

ปริศนา โขติ

28 ตุลาคม 2568 09:02:04

หน้า 4 จาก 8

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลผลิต การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม  
 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๕๐๘๕ ตอนควนชุม ๑๑๐๐ ตอน ปากน้ำเทพ-ธารคีรี ระยะทาง กม.๘+๒๕๐-กม.๘+๕๓๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๑๔๔ กม.) โดยวิธีตัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	3.2.1.6.4(3) ขอบคันทันแบบเจาะเสียบเหล็ก (MODIFIED BARRIER CURB)	ม.	270.000	355.05	95,863.50	1.4029	498.09	134,486.90
18	3.2.2 งานพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเขาระรอง ขนาด 40 x 40 ซม.หนา 7 ซม. (7 CM. THICK REINFORCE CONCRETE SLAB 40X40 CM. GROOVING)	ตร.ม.	300.000	339.68	101,904.00	1.4029	476.53	142,961.12
19	3.3 งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL) 3.3.1.6.8(1) รากกั้นอันตราย W-BEAM หนา 3.2 มม.(W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I)	ม.	24.000	1,346.49	32,315.76	1.4029	1,888.99	45,335.77
20	3.3.2 เสาเสริมขนาด Dia.0.10x2.00 ม.หนา 4.00 มม. 3.4 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)	ต้น	12.000	1,917.29	23,007.48	1.4029	2,689.76	32,277.19

ปริศนา โชติ

28 ตุลาคม 2568 09:02:04

หน้า 5 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างแผนรายนงบประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผลผลิต การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอนความยาว ๐๓๐๐ ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.๙+๒๔๐-กม.๙+๔๓๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๑๙๔ กม.) โดยวิธีตัดลึก  
 แนวทางหลวงสองเลนจราจร ๒ (บาทถม)/กมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	3.4.1 6.11(1.2) แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) ไม่มีพรม ไข่แดงอลูมิเนียมหนา 2.00 มม.สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงชนิด Very High Intensity Grade แบบที่ 9,11 พื้นที่ต่างระดับสะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีตัดกับแสง โดยวิธีการตัด-แปะ	ตร.ม.	3,000	4,640.39	13,921.17	1,4029	6,510.00	19,530.00
22	3.4.2 เสาป้าย (SIGN POST)  3.4.2.1 เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST 0.12 x 0.12 M)  3.5 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)	ม.	40,000	499.54	19,981.60	1,4029	700.80	28,032.18

ปริศนา โชติ

28 ตุลาคม 2568 09:02:04

หน้า 6 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผลผลิต การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอนควาคุม ๐๓๐ ตอน ปากน้ำเทพา-চারศรี ระหว่าง กม.๔+๒๔๐-กม.๔+๔๓๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๑๙๔ กม.) โดยวิธีตัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	3.5.1.6.12(3.1) งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิมแบบกึ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม.(เปลี่ยนเป็นกึ่งคู่) (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT ) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET) 3.6 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ต้น	10.000	29,634.65	296,346.50	1.4029	41,574.45	415,744.50
24	3.6.1.6.15(2) เสาจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	230.000	284.41	65,414.30	1.4029	398.99	91,769.72
25	3.6.2.6.15(2) เสาจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	300.000	284.41	85,323.00	1.4029	398.99	119,699.63
26	3.6.3 ทาสีขอบคันหิน (CURB MARKINGS) 3.7 ศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง (BUS STOP SHELTER)	ตร.ม.	80.000	65.20	5,216.00	1.4029	91.46	7,317.52

ปริศนา โขติ

28 ตุลาคม 2568 09:02:04

หน้า 7 จาก 8



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      งานก่อสร้างแผนรายประเภทการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผลผลิต การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนพัฒนาทุกกลุ่ม  
งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอนควนคูม ๐๑๐ ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.๙+๒๔๐-กม.๙+๔๓๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๑๙๔ กม.) ใต้วิสัยติดล็อก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ศรณี ภาณุ.

( ศักดิ์ทวี ศรีโยธา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปรีศนา

( ปรีศนา โชคดี )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( วรจักร แซ่ล่อง )

กรรมการกำหนดราคากลาง



ปรีศนา โชคดี

28 ตุลาคม 2568