



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 23200  
 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - ละงู ตอน 1 ระหว่าง กม.90+950  
 - กม.91+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,720 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข  
 404 ตอน บ้านนา - ละงู ตอน 1 ระหว่าง กม.90+950 - กม.91+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,720 ตร.ม.)  
 .....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุตล / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 9,000,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 17 ตุลาคม 2568 ..... เป็นเงิน ..... 8,858,556.66 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 7.1 สำเร็จ นวลศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สตูล (ว)  
 7.2 อภินันท์ หัตถประดิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 7.3 ภูวตล พลสินवल กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - ละงู, ตอน 1 ระหว่าง กม.90+950 - กม.91+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,720 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสตูล/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานขุดไส้ผิวทางเดิม ลึก 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM.THICK)	ตร.ม.	1,365.000	28.83	39,352.95	1.3672	39.41	53,803.35
2	2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 2.1.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	275.000	52.49	14,434.75	1.3672	71.76	19,735.19
3	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 3.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	275.000	967.52	266,068.00	1.3672	1,322.79	363,768.16
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							

ภูวดล พลสีนวน

17 ตุลาคม 2568 09:52:19

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา -

ละงู, ตอน 1 ระหว่าง กม.90+950 - กม.91+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,720 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสตูล/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ไซ้ยาง CSS - 1)	ตร.ม.	1,365.000	35.72	48,757.80	1.3672	48.83	66,661.66
5	4.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	16,085.000	15.78	253,821.30	1.3672	21.57	347,024.48
6	4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 4.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต AC 60/70 ทน 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE AC 60/70 5 CM. THICK)	ตร.ม.	2,730.000	285.21	778,623.30	1.3672	389.93	1,064,533.77
7	4.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต AC 40/50 ทน 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE AC 40/50 5 CM. THICK) 5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	14,720.000	334.27	4,920,454.40	1.3672	457.01	6,727,245.25

ภูวดล พลสีนวล

17 ตุลาคม 2568 09:52:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา -  
 ละงู ตอน 1 ระหว่าง กม.90+950 - กม.91+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,720 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	5.1.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE))	ตร.ม.	515.000	291.80	150,277.00	1.3672	398.94	205,458.71
9	6. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (รูปที่ 4-9)	เหมาจ่าย	1.000	7,552.73	7,552.73	1.3672	10,326.09	10,326.09
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>8,858,556.66</b>

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - ละงู  
ตอน 1 ระหว่าง กม.90+950 - กม.91+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,720 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสตูล/กรมทางหลวง



  
( สำเรียง นวลศรี )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ภูวดล พลสีนวน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( อภินันท์ หัตถประดิษฐ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง