

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กิจกรรมบำรุงทางหลวง รหัสงาน
๒๕๙๐๐ งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๓
ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สะเดา-สะทอน ระหว่าง กม.๓๑+๗๒๕-กม.๓๘+๖๓๕ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๖,๙๔๕
ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข
๔๒๔๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สะเดา-สะทอน ระหว่าง กม.๓๑+๗๒๕-กม.๓๘+๖๓๕ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
(๒๖,๙๔๕ ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,990,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาบำรุงรักษาทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2568 เป็นเงิน 11,727,164.41 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ราวี บุญสอน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

7.2 วิไล สิตพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ปรีศนา โชติ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ฝ่ายวิศวกรรม

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างแผนมรยาบประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมบำรุงทางหลวง รหัสงาน ๒๕๕๐๐ งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน
 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน สะพาน-สะพาน ระหวาง กม.๓๓+๗๒๕-กม.๓๔+๖๓๕ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๖.๙๔๕ ตร.ม.) โดยวิธีตัดลึก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหมอม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานขุดเสฉิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไประิม้โคต และแบทโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์เมกโคต (TACK COAT) 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.1	ตร.ม.	1,295,000	21.93	28,399.35	1.3671	29.98	38,824.75
2	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์เมกโคต (TACK COAT) 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.1	ตร.ม.	26,945,000	15.82	426,269.90	1.3671	21.62	582,753.58
3	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) 2.2.2 4.4(3)	ตัน	22,000	2,308.63	50,789.86	1.3671	3,156.12	69,434.81
4	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทน 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC 60-70)	ตร.ม.	1,295,000	278.21	360,281.95	1.3671	380.34	492,541.45

ปริศนา โขติ

31 ตุลาคม 2568 08:55:36

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง รหัสงาน ๒๕๔๐๐ งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน สะเตา-สะทอน ระหว่าง กม.๓๓+๗๒๕-กม.๓๔+๖๓๔ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๖,๙๔๕ ตร.ม.) โดยวิธีตัดลึก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลล่างที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.2.3 4.4(d) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC 60-70) 3. งานติดตั้ง (MISCELLANEOUS) 3.1 งานติดตั้งจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	26,945.000	277.14	7,467,537.30	1.3671	378.87	10,208,870.24
6	3.1.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	230.000	291.86	67,127.80	1.3671	399.00	91,770.41
7	3.1.2 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) 4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	575.000	291.86	167,819.50	1.3671	399.00	229,426.03

ปรีศานา โชติ

31 ตุลาคม 2568 08:55:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างแผนมรยาประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง รหัสงาน ๒๕๙๐๐ งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลล่างที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ชุด	1.000	9,906.48	9,906.48	1.3671	13,543.14	13,543.14
รวมราคากลาง								11,727,164.41

