

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา - สะงู ระหว่าง กม.92+200 - กม.92+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.650 กม.) จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีคัดเลือก

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แขวงทางหลวงสตูล / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

30,000,000.00

บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

30 ตุลาคม 2568

เป็นเงิน

29,961,081.54

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 7.1 นายสมเกียรติ โมควงศ์ | ผอ.ขท.สตูล | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 7.2 นายสำเร็จ นวลศรี | รอ.ขท.สตูล (ว) | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 7.3 นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 7.4 นายภูวดล พลสีนวล | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการกำหนดราคากลาง |

สรุปราคากลาง ก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม
 รหัสงาน 11120 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ
 ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู
 ระหว่าง กม.92+200 - กม.92+850 ระยะทาง 0.65 กิโลเมตร

| ลำดับ | รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ | หน่วย | จำนวน | ราคาต้นทุน | | Factor "F" | ราคากลาง | | | |
|-------|---|----------|----------|--------------|---------------|------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | | ราคาต่อหน่วย x Factor "F" | เพิ่ม 5% ตามมติ ครม. | ราคาต่อหน่วยที่คิดให้ | เป็นเงิน (บาท) |
| 1 | งานรื้อศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง (REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER) (เป็นเงิน...สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | เหมาจ่าย | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.2576 | 3,772.80 | - | 3,772.00 | 3,772.00 |
| 2 | งานขุดไสผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย) | ตร.ม. | 9,640.00 | 20.23 | 195,017.20 | 1.2576 | 25.44 | - | 25.25 | 243,410.00 |
| 3 | งานรื้อย้าย CONCRETE SINGLE SLOPE BARRIER (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ม. | 420 | 140.60 | 59,050.00 | 1.2576 | 176.81 | - | 176.00 | 73,920.00 |
| 4 | งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING) (เป็นเงิน...สี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย) | ตร.ม. | 6,820.00 | 3.84 | 26,188.80 | 1.2576 | 4.83 | - | 4.75 | 32,395.00 |
| 5 | งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ลบ.ม. | 1,700.00 | 47.72 | 81,124.00 | 1.2576 | 60.01 | - | 60.00 | 102,000.00 |
| 6 | งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ลบ.ม. | 1,400.00 | 52.49 | 73,486.00 | 1.2576 | 66.01 | - | 66.00 | 92,400.00 |
| 7 | งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) (เป็นเงิน...หกสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ลบ.ม. | 50.00 | 52.49 | 2,624.50 | 1.2576 | 66.01 | - | 66.00 | 3,300.00 |
| 8 | งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ลบ.ม. | 4,958.00 | 295.17 | 1,463,452.86 | 1.2576 | 371.21 | - | 371.00 | 1,839,418.00 |
| 9 | งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND) (เป็นเงิน...สามร้อยเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ลบ.ม. | 200.00 | 239.47 | 47,894.00 | 1.2576 | 301.16 | - | 301.00 | 60,200.00 |
| 10 | งานดินถมบริเวณทางเท้า (EARTH FILL UNDER SIDEWALK) (เป็นเงิน...สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ลบ.ม. | 7,160.00 | 280.69 | 2,009,740.40 | 1.2576 | 353.00 | - | 353.00 | 2,527,480.00 |

สรุปราคากลาง ก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม

รหัสงาน 11120 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ

ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู

ระหว่าง กม.92+200 - กม.92+850 ระยะทาง 0.65 กิโลเมตร

| ลำดับ | รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ | หน่วย | จำนวน | ราคาต้นทุน | | Factor "F" | ราคากลาง | | | |
|-------|---|-------|-----------|--------------|---------------|------------|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | | ราคาต่อหน่วย x Factor "F" | เพิ่ม 5% ตามมติ ครม. | ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้ | เป็นเงิน (บาท) |
| 11 | งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ลบ.ม. | 360.00 | 313.14 | 112,730.40 | 1.2576 | 393.80 | - | 393.00 | 141,480.00 |
| 12 | งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ลบ.ม. | 410.00 | 313.14 | 128,387.40 | 1.2576 | 393.80 | - | 393.00 | 161,130.00 |
| 13 | งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...หนึ่งพันสองร้อยสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ลบ.ม. | 460.00 | 956.89 | 440,169.40 | 1.2576 | 1,203.38 | - | 1,203.00 | 553,380.00 |
| 14 | งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ไช่ยาง CSS-1) (เป็นเงิน...สี่สิบลีบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์...ต่อหน่วย) | ตร.ม. | 2,050.00 | 35.75 | 73,287.50 | 1.2576 | 44.96 | - | 44.75 | 91,737.50 |
| 15 | งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...สิบลีบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์...ต่อหน่วย) | ตร.ม. | 11,040.00 | 15.79 | 174,321.60 | 1.2576 | 19.86 | - | 19.75 | 218,040.00 |
| 16 | งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต AC 60/70 (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE AC 60/70) (เป็นเงิน...สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ตัน | 50.00 | 2,369.45 | 118,472.50 | 1.2576 | 2,979.82 | - | 2,979.00 | 148,950.00 |
| 17 | งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต AC 60/70 ทหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE AC 60/70 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ตร.ม. | 2,050.00 | 284.71 | 583,655.50 | 1.2576 | 358.05 | - | 358.00 | 733,900.00 |
| 18 | งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต AC 40/50 ทหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE AC 40/50 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ตร.ม. | 11,040.00 | 333.79 | 3,684,931.20 | 1.2576 | 419.76 | - | 419.00 | 4,625,760.00 |

สรุปราคากลาง ก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม
 รหัสงาน 11120 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ
 ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู
 ระหว่าง กม.92+200 - กม.92+850 ระยะทาง 0.65 กิโลเมตร

| ลำดับ | รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ | หน่วย | จำนวน | ราคาต้นทุน | | Factor "F" | ราคากลาง | | | |
|-------|--|-------|----------|--------------|---------------|------------|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | | ราคาต่อหน่วย x Factor "F" | เพิ่ม 5% ตามมติ ครม. | ราคาต่อหน่วยที่ คิดได้ | เป็นเงิน (บาท) |
| 26 | กำแพงกันดินสำหรับทางเท้า (RETAINIG WALL TYPE 2A (FOR SIDE WALK)) (เป็นเงิน...ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ม. | 160.00 | 4,276.52 | 684,243.20 | 1.2576 | 5,378.15 | - | 5,378.00 | 860,480.00 |
| 27 | งานขอบคันหิน (CONCRETE CURB MODIFY TYPE) (เป็นเงิน...สามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ม. | 940.00 | 290.83 | 273,380.20 | 1.2576 | 365.75 | - | 365.00 | 343,100.00 |
| 28 | ขอบคันหินรางดินแบบรถป็นได้ (MOUNTABLE CURB AND GUTTER) (เป็นเงิน...แปดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ม. | 1,350.00 | 714.29 | 964,291.50 | 1.2576 | 898.29 | - | 898.00 | 1,212,300.00 |
| 29 | แผงกั้นคอนกรีตส่วนลู่อื่น (APPROACH CONCRETE BARRIERS) ชนิด C (TYPE C) (เป็นเงิน...หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | แห่ง | 2.00 | 55,429.27 | 110,858.54 | 1.2576 | 69,707.85 | - | 69,707.00 | 139,414.00 |
| 30 | งานพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเจาะร่อง ขนาด 40x40 ซม. ทหนา 7 ซม. (7 CM. THICK REINFORCE CONCRETE SLAB 40 x 40 CM. GROOVING) (เป็นเงิน...สี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ตร.ม. | 5,970.00 | 374.64 | 2,236,600.80 | 1.2576 | 471.15 | - | 471.00 | 2,811,870.00 |
| 31 | ราวกันอันตราย W-BEAM ทหนา 3.2 มม.(W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. ; Class " I " , TYPE " II ") (เป็นเงิน...หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย) | ม. | 48.00 | 1,486.07 | 71,331.36 | 1.2576 | 1,868.88 | - | 1,868.75 | 89,700.00 |
| 32 | แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) ไม่มีเฟรม ใช้แผ่นอะลูมิเนียมอัลลอยด์ ทหนา 2.0 มม. สติ๊กเกอร์พื้นสะท้อนแสงชนิด SUPPER HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 7 และแบบที่ 8 และ แบบที่ 10) และ VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9 และ แบบที่ 11) ตัวอักษรสีดำ เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) โดยวิธีการตัด-แปะ (เป็นเงิน...สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ตร.ม. | 4.00 | 3,282.39 | 13,129.56 | 1.2576 | 4,127.93 | - | 3,570.00 | 14,280.00 |

สรุปราคากลาง ก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม

รหัสงาน 11120 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ

ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู

ระหว่าง กม.92+200 - กม.92+850 ระยะทาง 0.65 กิโลเมตร

| ลำดับ | รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ | หน่วย | จำนวน | ราคาต้นทุน | | Factor "F" | ราคากลาง | | | |
|-------|---|-------|-------|--------------|---------------|------------|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | | ราคาต่อหน่วย x Factor "F" | เพิ่ม 5% ตามมติ ครม. | ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้ | เป็นเงิน (บาท) |
| 33 | แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) มีเฟรม ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.0 มม. สติ๊กเกอร์พื้นสะท้อนแสงชนิด SUPPER HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 7 และแบบที่ 8 และ แบบที่ 10) และ VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9 และ แบบที่ 11) ตัวอักษรสีดำ เส้นขอบหรือเครื่องหมายสี ดำ (ทึบแสง) โดยวิธีการตัด-แปะ (เป็นเงิน...สี่พันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ตร.ม. | 15.00 | 3,521.86 | 52,827.90 | 1.2576 | 4,429.09 | - | 4,429.00 | 66,435.00 |
| 34 | เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.) (เป็นเงิน...ห้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ม. | 48.00 | 448.25 | 21,516.00 | 1.2576 | 563.72 | - | 563.00 | 27,024.00 |
| 35 | เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.15 x 0.15 ม. (R.C.SIGN POST SIZE 0.15x0.15 M.) (เป็นเงิน...หกร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ม. | 25.00 | 504.73 | 12,618.25 | 1.2576 | 634.75 | - | 634.00 | 15,850.00 |
| 36 | เสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF (เป็นเงิน...ห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ต้น | 13.00 | 42,885.53 | 557,511.89 | 1.2576 | 53,932.84 | - | 53,932.00 | 701,116.00 |
| 37 | ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า (เป็นเงิน...สองแสนหกพันห้าร้อยหกสิบสองบาทสี่สตางค์...ต่อหน่วย) | SET | 1.00 | 206,562.04 | 206,562.04 | 1.0000 | | | 206,562.04 | 206,562.04 |

สรุปราคากลาง ก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม
 รหัสงาน 11120 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ
 ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู
 ระหว่าง กม.92+200 - กม.92+850 ระยะทาง 0.65 กิโลเมตร

| ลำดับ | รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ | หน่วย | จำนวน | ราคาต้นทุน | | Factor "F" | ราคากลาง | | | |
|-------|---|-------|--------|--------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | | ราคาต่อหน่วย x Factor "F" | เพิ่ม 5% ตามมติ ครม. | ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้ | เป็นเงิน (บาท) |
| 38 | งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิมแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKETS) (เป็นเงิน...สองหมื่นสี่พันสามร้อยสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ต้น | 32.00 | 19,325.80 | 618,425.60 | 1.2576 | 24,304.13 | - | 24,304.00 | 777,728.00 |
| 39 | ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNAL SOLAR CELL) ติดตั้งระบบชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) ดวงโคมชนิด หลอด LED ขนาดดวงโคม 300 มม. (เป็นเงิน...สามหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ต้น | 4.00 | 24,060.00 | 96,240.00 | 1.2576 | 30,257.86 | - | 30,257.00 | 121,028.00 |
| 40 | เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW AND WHITE)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ตร.ม. | 769.00 | 330.30 | 254,000.70 | 1.2576 | 415.39 | - | 399.00 | 306,831.00 |
| 41 | ทาสีขอบคันหิน (CURB MARKINGS) (เป็นเงิน...หกสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ตร.ม. | 460.00 | 55.00 | 25,300.00 | 1.2576 | 69.17 | - | 69.00 | 31,740.00 |
| 42 | ศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง ชนิด G (BUS STOP SHELTER TYPE "G") (เป็นเงิน...แปดหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | แห่ง | 2.00 | 63,992.05 | 127,984.11 | 1.2576 | 80,476.41 | - | 80,476.00 | 160,952.00 |
| 43 | งานวัสดุเคลือบผิวจราจร RED ANTI SKID MATERIAL (ความหนาไม่น้อย กว่า 3 มม.) (เป็นเงิน...หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ตร.ม. | 134.00 | 932.00 | 124,888.00 | 1.2576 | 1,172.08 | - | 1,172.00 | 157,048.00 |
| 44 | งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางประเภทวัสดุโคลด์พลาสติก (COLD PLASTIC) (เป็นเงิน...หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย) | ตร.ม. | 38.00 | 932.00 | 35,416.00 | 1.2576 | 1,172.08 | - | 1,172.00 | 44,536.00 |

สรุปราคากลาง ก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม
 รหัสงาน 11120 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ
 ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู
 ระหว่าง กม.92+200 - กม.92+850 ระยะทาง 0.65 กิโลเมตร

| ลำดับ | รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ | หน่วย | จำนวน | ราคาต้นทุน | | Factor "F" | ราคากลาง | | | |
|-----------------|---|----------|-------|--------------|---------------|------------|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | | ราคาต่อหน่วย x Factor "F" | เพิ่ม 5% ตามมติ ครม. | ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้ | เป็นเงิน (บาท) |
| 45 | งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (รูปที่ 4-9) (เป็นเงิน...สองหมื่นสามร้อยสิบสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย) | เหมาจ่าย | 1.00 | 16,153.49 | 16,153.49 | 1.2576 | 20,314.63 | - | 20,314.00 | 20,314.00 |
| รวมค่างานต้นทุน | | | | | 23,892,759.91 | | รวมราคากลาง | | | 29,961,081.54 |

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 210 วัน

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เงินยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบลีตต่างค์)

(ลงนาม).....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสมเกียรติ โมควงศ์) ผอ.ขท.สตูล

(ลงนาม).....กรรมการฯ

(นายสำเริง นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม).....กรรมการฯ

(นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม).....กรรมการฯ

(นายภูวดล พลสีนวล) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

(นายจอมปวีร์ จันท์หิรัญ)

ผส.พส.๑๘