

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 23200
 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 1 ระหว่าง
 กม.56+610 - กม.58+500 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,907 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 1 ระหว่าง กม.56+610 - กม.58+500
 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,907 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสตูล / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 11,453,712.63 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมเกียรติ โมควงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล

7.2 อภินันท์ หัตถประดิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สำเร็จ นวลศรี กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สตูล (ว)

7.4 ภูวดล พลสีนวน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร
 คุ้งซุด ตอน 1 ระหว่าง กม.56+610 - กม.58+500 RT. ประมาณงาน 1 แห่ง (18,907 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานขุดไส้ผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK)	ตร.ม.	18,910.000	15.98	302,181.80	1.3468	21.52	406,978.44
2	2. งานขุดไส้ผิวทางเดิม ลึก 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM.THICK)	ตร.ม.	2,110.000	20.90	44,099.00	1.3468	28.14	59,392.53
3	3. งานดิน (EARTHWORK) 3.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 3.1.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY))	ลบ.ม.	422.000	52.49	22,150.78	1.3468	70.69	29,832.67
4	4. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 4.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 4.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	422.000	770.89	325,315.58	1.3468	1,038.23	438,135.02
	5. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

รวมรวม

17 ตุลาคม 2568 09:35:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: **จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ตอน 1 ระหว่าง กม.56+610 - กม.58+500 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,907 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: **แขวงทางหลวงสุล/กรมทางหลวง**

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	5.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
5	5.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก ไซยาง CSS - 1)	ตร.ม.	2,110.000	35.75	75,432.50	1.3468	48.14	101,592.49
6	5.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	21,017.000	15.79	331,858.43	1.3468	21.26	446,946.93
7	5.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7	5.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต AC 60/70 ทน 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE AC 60/70 5 CM. THICK)	ตร.ม.	4,210.000	273.76	1,152,529.60	1.3468	368.69	1,552,226.86
8	5.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต AC 40/50 ทน 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE AC 40/50 5 CM. THICK)	ตร.ม.	18,907.000	322.82	6,103,557.74	1.3468	434.77	8,220,271.56
	6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร
 - คลองขุด ตอน 1 ระหว่าง กม.56+610 - กม.58+500 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,907 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	6.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 6.1.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE))	ตร.ม.	472,000	296.00	139,712.00	1.3468	398.65	188,164.12
10	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (รูปที่ 4-9)	เหมาจ่าย	1,000	7,552.73	7,552.73	1.3468	10,172.01	10,172.01
รวมราคากลาง								11,453,712.63

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองซุด ตอน 1 ระหว่าง กม.56+610 - กม.58+500 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,907 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสตูล/กรมทางหลวง



(สมเกียรติ โมควงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สำเร็จ นวลศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อภินันท์ หัตถประดิษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ภูวตล พลสีนวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายจอมปวีร์ จันทรศิริ)

ผส.ทล.๑๘

ภูวตล พลสีนวล

17 ตุลาคม 2568