



ID Code 69024511

แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

เอกสารประกอบรายการคำนวณราคากลาง (Breakdown)

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ปูโต๊ะ - สะปอม

ระหว่าง กม.206+885 - กม.208+840 SB.

ราคากลาง = 14,484,059.55 บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(สิบสี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายรัชชัย เพนานนท์) รอ.ขท.นราธิวาส (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางสาวนารีมาลย์ สกุดดีเยาะ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางสาวศุภวรรณ นวลละออง)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
()

สอ.ทท.น6. (ม), บกพัส๑
- ดำเนินการตามระเบียบม๑๐/๑

(นายจอมปวีร์ จันทรศิริ)
ผส.ทล.๑๘ รักษาการแทน

ผอ.ขท.นราธิวาส
๑๔ พ.ย. ๒๕๖๖

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ปุเต๊ะ - สะปอม ระหว่าง กม.206+885 - กม.208+840 SB.
ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,857 ตร.ม.) ID Code 69024511 โดยวิธีคัดเลือก /
งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน ปุเต๊ะ - สะปอม ระหว่าง
กม.206+885 - กม.208+840 SB.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 14,484,059.55 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย เณรานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นารีมาลย์ สุกฤดีแย๊ะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 ศุภวรรณ นวลละออง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ธวัชชัย เณรานนท์

12 พฤศจิกายน 2568 11:37:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ปู่ตะ - สะปอม ระหว่าง
 กม.206+885 - กม.208+840 SB. ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,857 ตร.ม.) ID Code 69024511 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานขูดไผ่ผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	7,820.000	15.69	122,695.80	1.3516	21.20	165,835.64
2	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) / 2.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT) / 2.1.1 4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT)	ตร.ม.	29,677.000	15.76	467,709.52	1.3516	21.30	632,156.18
3	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตัน	13.000	2,340.96	30,432.48	1.3516	3,164.04	41,132.53

ธวัชชัย เชนานนท์

12 พฤศจิกายน 2568 11:37:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ปู่ตะเภา - สะปอม ระหว่าง

กม.206+885 - กม.208+840 SB. ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,857 ตร.ม.) ID Code 69024511 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.2 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	7,820.000	281.02	2,197,576.40	1.3516	379.82	2,970,244.26
5	2.2.3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	21,857.000	324.93	7,101,995.01	1.3516	439.17	9,599,056.45
6	3.1.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	313.000	289.00	90,457.00	1.3516	390.61	122,261.68
7	3.1.2 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	647.000	289.00	186,983.00	1.3516	390.61	252,726.22

ธวัชชัย เฒานานนท์

12 พฤศจิกายน 2568 11:37:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ปู่ตะ - สะปอม ระหว่าง กม.206+885 - กม.208+840 SB. ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,857 ตร.ม.) ID Code 69024511 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 4.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	8,086.32	8,086.32	1.3516	10,929.47	10,929.47
รวมราคากลาง								13,794,342.43
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								14,484,059.55

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการขอซีพริบเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ธวัชชัย เฒ่านานนท์

12 พฤศจิกายน 2568 11:37:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ปู่ตะเภา - สะปอม ระหว่าง
กม.206+885 - กม.208+840 SB. ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,857 ตร.ม.) ID Code 69024511 โดยวิธีคัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง



(รัชชัย เพนานนท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นารีมาลย์ สกุดดีเฒ่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ศุภวรรณ นวลละออง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รัชชัย เพนานนท์

12 พฤศจิกายน 2568