

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0100 ตอนงาแม่ - ยูโป ตอน 4 บริเวณ กม.23+050 (Ramp) ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,393 ตร.ม.) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0100 ตอนงาแม่ - ยูโป ตอน 4 บริเวณ กม.23+050 (Ramp) ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,393 ตร.ม.) จำนวน 6 รายการ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,700,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับระดับผิวทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พ.ค. 2568 เป็นเงิน 9,523,314.39 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประกาศ พุ่มสุวรรณ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 รอชาติ ลือเมะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.4 กษกร ล้วนมณี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.5 ทศนีย์ สะนาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สะนาวี

10 พฤศจิกายน 2568 10:00:15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหม่งทำการปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควนชุม 0+100 ตอนควนแม่ - ยูโป ตอน 4 บริเวณ กม.23+050 (Ramp) ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,393 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
แขวงทางหลวงปิตตาน์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานขุดผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรม์โคต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	11,400.000	19.17	218,538.00	1.3437	25.75	293,649.51
2	2.1.1 4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แท็คโคท (TACK COAT) 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	18,393.000	15.53	285,643.29	1.3437	20.86	383,818.88
3	2.2.1 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 40-50) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	18,393.000	329.05	6,052,216.65	1.3437	442.14	8,132,363.51

ทัศนีย์ สะนาวิ

10 พฤศจิกายน 2568 10:00:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควมคุม 0100 ตอนงาแม่ - ยูโป ตอน 4 บริเวณ กม.23+050 (Ramp) ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,393 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
 แขวงทางหลวง/เขตทางหลวง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1.1 6.15(2) เสนจจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	139.000	296.94	41,274.66	1.3437	398.99	55,460.76
5	3.1.2 6.15(2) เสนจจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	478.000	296.94	141,937.32	1.3437	398.99	190,721.17
6	4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	หมายเหตุ	1.000	10,277.15	10,277.15	1.3437	13,809.40	13,809.40
<b>รวมราคากลาง</b>								9,069,823.23
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								9,523,314.39

หมายเหตุ

ทัศนีย์ สะนาวิ

10 พฤศจิกายน 2568 10:00:19

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0100 ตอนงาแม่ - ยูโป ตอน 4 บริเวณ กม.23+050 (Ramp) ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,393 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
แขวงทางหลวง/สถานี/กรมทางหลวง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์กติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ทัศนีย์ สะนาวี

10 พฤศจิกายน 2568 10:00:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง งานบำรุงงพิเศและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0100 ตอนงแม่ - ยูโป ตอน 4 บริเวณ กม.23+050 (Ramp) ปริมาณงาน 1 แหง (18,393 ตร.ม.)  
จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง



( ประภาศ พุ่มสุวรรณ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( วิทยา หมีเจริญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( รชชาติ ลือเมฆะ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( กชกร ล้วนเนื้ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ทศนัย สนวนี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เงินคง



( นายประภาศ พุ่มสุวรรณ )

รอ.ชท.ปัตตานี (จ) รักษาราชการแทน

ผอ.ชท.ปัตตานี 