

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26100
 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 3 ระหว่าง
 กม.112+900 - กม.113+140 LT. และ กม.112+900 - กม.113+655 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,743 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก
 / จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 3 ระหว่าง กม.112+900 -
 กม.113+140 LT. และ กม.112+900 - กม.113+655 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,743 ตร.ม.)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสตูล / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 14,984,786.27 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 สมเกียรติ โมควงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล
 - 7.2 ภูวดล พลสินवल กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 - 7.3 สำเร็จ นวลศรี กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.สตูล (ว)
 - 7.4 อภินันท์ หัตถประดิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ละงู -
 คุลุง, ตอน 3 ระหว่าง กม.112+900 - กม.113+140 LT. และ กม.112+900 - กม.113+655 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,743 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุโขล/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานตัดขอบผิวทาง	ม.	1,974.000	18.75	37,012.50	1.3237	24.81	48,993.44
2	2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานถางป่าและขุดตอ 2.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 2.2 งานตัดคั่นทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	4,689.000	1.70	7,971.30	1.3237	2.25	10,551.60
3	2.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	342.000	45.25	15,475.50	1.3237	59.89	20,484.91
4	2.2.2 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION) 2.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ลบ.ม.	100.000	49.75	4,975.00	1.3237	65.85	6,585.40
5	2.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	1,151.000	248.25	285,735.75	1.3237	328.60	378,228.41
6	2.3.2 งานดินถมบริเวณทางเท้า (EARTH FILL UNDER SIDEWALK)	ลบ.ม.	2,439.000	248.25	605,481.75	1.3237	328.60	801,476.19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จำก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ละงู -
 อยุธยา ตอน 3 ระหว่าง กม.112+900 - กม.113+140 LT. และ กม.112+900 - กม.113+655 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,743 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสตูล/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	2.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 2.4.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	412.000	279.25	115,051.00	1.3237	369.64	152,293.00
8	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 3.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	360.000	279.25	100,530.00	1.3237	369.64	133,071.56
9	3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 3.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	402.000	819.50	329,439.00	1.3237	1,084.77	436,078.40
10	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,991.000	34.00	67,694.00	1.3237	45.00	89,606.54

อธิบดี ทัศนประดิษฐ์

17 ตุลาคม 2568 10:16:23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ละงู -
ฉลุง, ตอน 3 ระหว่าง กม.112+900 - กม.113+140 LT. และ กม.112+900 - กม.113+655 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,743 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสตูล/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	4.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	1,990.000	14.75	29,352.50	1.3237	19.52	38,853.90
12	4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 4.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. AC 60/70 (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE AC 60/70 5 CM. THICK)	ตร.ม.	1,990.000	268.75	534,812.50	1.3237	355.74	707,931.30
13	4.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต AC 40/50 หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE AC 40/50 5 CM. THICK)	ตร.ม.	1,990.000	312.00	620,880.00	1.3237	412.99	821,858.85
14	5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 5.1 งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. ชั้น 3 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.30 M. CLASS 3)	ม.	13.000	617.50	8,027.50	1.3237	817.38	10,626.00

อภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์

17 ตุลาคม 2568 10:16:23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ละงู -
 ฉลุง, ตอน 3 ระหว่าง กม.112+900 - กม.113+140 LT. และ กม.112+900 - กม.113+655 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,743 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	5.2 งานทอกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 2)	ม.	16.000	4,765.25	76,244.00	1.3237	6,307.76	100,924.18
16	5.3 งานทอกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ชั้น 3 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 3) 6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 6.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)	ม.	913.000	4,241.50	3,872,489.50	1.3237	5,614.47	5,126,014.35
17	6.1.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อขนาด Ø 1.20 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต (R.C. MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P. Ø 1.20 M. WITH R.C. COVER)	แห่ง	66.000	17,721.75	1,169,635.50	1.3237	23,458.28	1,548,246.51

อภินันท์ หัตถประดิษฐ์

17 ตุลาคม 2568 10:16:23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ละงู -
 ฝูง, ตอน 3 ระหว่าง กม.112+900 - กม.113+140 LT. และ กม.112+900 - กม.113+655 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,743 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	6.1.1.2 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อเหลี่ยมระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. MANHOLE FOR BOX CULVERT CROSS DRAIN SIZE 2-(2.40x2.40 M.) SIDE DRAIN FOR R.C.P DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER)) (MODIFY MONHOLE TYPE J)	แห่ง	1.000	104,134.00	104,134.00	1.3237	137,842.17	137,842.17
19	6.1.2 ท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมทรงเหลี่ยมจากขอบคันหิน (R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET)	ม.	66.000	1,668.75	110,137.50	1.3237	2,208.92	145,789.00
20	6.1.3.1 กำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (RETAINING WALL TYPE IB (CONCRETE WALL))	ม.	995.000	1,101.25	1,095,743.75	1.3237	1,457.72	1,450,436.00
21	6.1.3.2 กำแพงกันดินสำหรับทางเท้า ชนิด 2A (RETAINING WALL TYPE IIA (FOR SIDEWALK))	ม.	40.000	3,542.75	141,710.00	1.3237	4,689.53	187,581.52

อธิบดี ทัดถนัดประดิษฐ์

17 ตุลาคม 2568 10:16:23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 3 ระหว่าง กม.112+900 - กม.113+140 LT. และ กม.112+900 - กม.113+655 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,743 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	6.2 งานขอบคันหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER) 6.2.1 ขอบคันหินรางต้น (BARRIER CURB AND GUTTER)	ม.	995.000	656.75	653,466.25	1.3237	869.33	864,993.27
23	6.3 งานพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเซาะร่อง ขนาด 40 x 40 ซม.หนา 7 ซม. (7 CM. THICK REINFORCE CONCRETE SLAB 40x40 CM. GROOVING)	ตร.ม.	2,743.000	256.50	703,579.50	1.3237	339.52	931,328.18
24	6.4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS) 6.4.1 งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิมแบบกึ่ง เดี่ยวสูง 9.00 ม. (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET) 6.5 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ต้น	31.000	17,976.00	557,256.00	1.3237	23,794.83	737,639.76

อภินันท์ ทัตถประดิษฐ์

17 ตุลาคม 2568 10:16:23

หน้า 6 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 3 ระหว่าง กม.112+900 - กม.113+140 LT. และ กม.112+900 - กม.113+655 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,743 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสตูล/กรมทางหลวง

(สมเกียรติ โมควงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สำเริง นวลศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อภินันท์ หัตถประดิษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ภูวดล พลสินवल)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายจอมปวีร์ จันท์หิรัญ)

ผส.ทล.๑๘

อภินันท์ หัตถประดิษฐ์

17 ตุลาคม 2568