

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0102 ตอนสะก้า - ปะนาเระ ตอน 1 ระหว่าง กม.34+466 - กม.36+842 ระยะทาง 2.376 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (31,320 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0102 ตอนสะก้า - ปะนาเระ ตอน 1 ระหว่าง กม.34+466 - กม.36+842 ระยะทาง 2.376 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (31,320 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 14,606,731.83 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมัคร เลือดวงหัตถ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี

7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 อารีฟิล มะยาแล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 ประภาศ พุ่มสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม

7.5 ทศนีย์ สะนาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สะนาวี

13 พฤศจิกายน 2568 16:18:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงรักษาถนนทางหลวง 4061 ตอนควบคุม 0102 ตอนสะก้า - ประนาเระ ตอน 1 ระหว่าง กม.34+466 - กม.36+842 ระยะทาง 2.376 กม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ปริมาณงาน 1 แห่ง (31,320 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวง/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานขุดผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรม์โคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	1,000,000	13.92	13,920.00	1.3067	18.18	18,189.26
2	2.1.1 4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	32,320,000	15.53	501,929.60	1.3067	20.29	655,871.40
3	2.2.1 4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตัน	105,000	2,490.67	261,520.35	1.3067	3,254.55	341,728.64

ทัศนีย์ สะนาวี

13 พฤศจิกายน 2568 16:18:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงรักษาถนนเดลา ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควนคูม 0102 ตอนสะก้า - ปะนาประ ตอน 1 ระหว่าง กม.34+466 - กม.36+842 ระยะทาง 2.376 กม.
 ปริมาณงาน 1 แห่ง (31,320 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.2 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70)	ตร.ม.	1,000.000	300.46	300,460.00	1.3067	392.61	392,611.08
5	2.2.3 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	31,320.000	299.00	9,364,680.00	1.3067	390.70	12,236,827.35
6	3.1.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	255.000	305.30	77,851.50	1.3067	398.93	101,728.55
7	3.1.2 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	380.000	305.30	116,014.00	1.3067	398.93	151,595.49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช่องจราจร 2 ช่องจราจร ระยะทาง 2.376 กม.
 งบประมาณ/งานก่อสร้าง : งบอุดหนุน 1 ประเภท (31,320 ต.ร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงบบุคลากร/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4.	งานจัดการเครื่องหมายความจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
8	4.1 7. งานจัดการเครื่องหมายความจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	9,659.00	9,659.00	1.3067	12,621.41	12,621.41
รวมราคากลาง								13,911,173.18
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								14,606,731.83

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การค้าราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างเหม่งเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0102 ตอนสะก้า - ปะนาละ ตอน 1 ระหว่าง กม.34+466 - กม.36+842 ระยะทาง 2.376 กม.
ปริมาณงาน 1 แหง (31,320 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง



(สมัคร เลือดวงทัต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วิทยา หนีเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ทศนีย์ สนะนารี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ประภาศ พุ่มสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายจอมปัวร์ จันทรหิรัญ)

พล.ตล.๑๘