

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณ 2569 ผลผลิต การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะรัง - สะก้า ระหว่าง กม.14+500 - กม.15+075 จ.ปัตตานี ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ                      แขวงทางหลวงปัตตานี สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                      30,000,000.00                      บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป                      ก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง เป็นมาตรฐานทางพิเศษ 4 ช่องจราจร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่                      19 พฤศจิกายน 2568                      เป็นเงิน 29,999,995.71 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1	สรุปราคากลาง	จำนวน	6	หน้า
5.2	รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	51	หน้า
5.3	รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน	1	หน้า
5.4	แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน	2	หน้า
5.5	แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน		หน้า
5.6	ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน	2	หน้า
5.7	รายละเอียด คำชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน		หน้า

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสมัคร เลือดวงหัด	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี	ประธานกรรมการ
นายประกาศ พุ่มสุวรรณ	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
นายวิทยา หนีเจริญ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
นายอนก สีเต็ม	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
นางสาวทัศนีย์ สะนาวี	พนักงานโยธา	กรรมการและเลขานุการ

สรุปราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม

งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม

ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะรัง - สะก้า

ระหว่าง กม.14+500 - กม.15+075

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	งานขุดไผ่ทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ) (เป็นเงิน...สี่สิบเก้าพัน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	5,100.00	18.61	94,911.00	1.2422	23.12	24.28	24.00	122,400.00
2	งานตัดขอบผิวทาง (EDGE CUT 10 CM. THICK) (เป็นเงิน...ยี่สิบหกพันเก้าพัน...ต่อหน่วย)	ม.	600.00	20.00	12,000.00	1.2422	24.84	26.08	26.00	15,600.00
3	2.1 งานล้างและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING) (เป็นเงิน...สี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	13,950.00	3.70	51,615.00	1.2422	4.60	4.83	4.75	66,262.50
4	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...ห้าสิบล้านเก้าพันเก้าพัน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	9,960.00	46.41	462,243.60	1.2422	57.65	60.53	59.00	587,640.00
5	2.2(4) งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบล้านเก้าพันเก้าพัน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,620.00	51.05	82,701.00	1.2422	63.41	66.58	65.00	105,300.00
6	2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) (เป็นเงิน...หกสิบล้านเก้าพันเก้าพัน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	50.00	51.05	2,552.50	1.2422	63.41	66.58	65.00	3,250.00
7	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สองร้อยหกสิบลบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	3,990.00	201.86	805,421.40	1.2422	250.75	263.29	260.00	1,037,400.00
8	2.3(4.1) งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND) (เป็นเงิน...สองร้อยยี่สิบลบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,680.00	170.83	286,994.40	1.2422	212.21	222.82	220.00	369,600.00
9	2.3(5.1) งานดินถมบริเวณทางเท้า (EARTH FILL UNDER SIDEWALK) (เป็นเงิน...สองร้อยหกสิบลบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,040.00	201.86	209,934.40	1.2422	250.75	263.29	260.00	270,400.00
10	2.4(2) งานวัสดุพิเศษเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) (เป็นเงิน...ห้าร้อยสิบลบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,160.00	397.80	859,248.00	1.2422	494.15	518.86	515.00	1,112,400.00
11	3.1(1) งานรองพื้นทางผิวรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (เป็นเงิน...ห้าร้อยยี่สิบลบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,120.00	401.00	850,120.00	1.2422	498.12	523.03	520.00	1,102,400.00
12	3.2(1) งานพื้นที่ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบลบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,900.00	968.79	2,809,491.00	1.2422	1,203.43	1,263.60	1,259.00	3,651,100.00

สรุปราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม

งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม

ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควนคูม 0101 ตอน ยะรัง - สะก้า

ระหว่าง กม.14+500 - กม.15+075

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)	
13	3.5 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK) (เป็นเงิน...สิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	680.00	14.27	9,703.60	1.2422	17.73	18.62	18.00	12,240.00
14	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT) (เป็นเงิน...สี่สิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	14,250.00	35.49	505,732.50	1.2422	44.09	46.29	45.00	641,250.00
15	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...ยี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	15,880.00	15.54	246,775.20	1.2422	19.30	20.27	20.00	317,600.00
16	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70) (เป็นเงิน...สามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	14,250.00	297.25	4,235,812.50	1.2422	369.24	387.70	385.00	5,486,250.00
17	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70) (เป็นเงิน...สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	15,880.00	292.45	4,644,106.00	1.2422	363.28	381.44	379.00	6,018,520.00
18	5.3(2.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.40 M. CLASS 2) (เป็นเงิน...หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	112.00	1,214.50	136,024.00	1.2422	1,508.65	1,584.08	1,570.00	175,840.00
19	5.3(4.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. CLASS 2) (เป็นเงิน...สี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	18.00	3,376.99	60,785.82	1.2422	4,194.90	4,404.65	4,390.00	79,020.00
20	5.3(5.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2) (เป็นเงิน...หกพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	48.00	4,859.42	233,252.16	1.2422	6,036.37	6,338.19	6,320.00	303,360.00
21	5.3(5.2) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 3) (เป็นเงิน...สามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	172.00	2,752.83	473,486.76	1.2422	3,419.57	3,590.55	3,580.00	615,760.00
22	6.3(1.3.1) อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สี่เหลี่ยมที่ขนาด ๑.00 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต (R.C. MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P. ๑.00 M. WITH R.C. COVER) (เป็นเงิน...สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	13.00	22,355.98	290,627.74	1.2422	27,770.60	29,159.13	29,146.00	378,898.00

สรุปราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม

งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม

ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควนชุม 0101 ตอน ยะรัง - สะก้า

ระหว่าง กม.14+500 - กม.15+075

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เป็นเงิน (บาท)
23	6.3(3.3) บ่อพักรับน้ำบริเวณเกาะกลางแบบ A สำหรับท่อกลม Ø 0.40 ม. (MEDIAN DROP INLETS TYPE A FOR R.C.P. Ø 0.40 M.) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นสองพันสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	7.00	9,228.90	64,602.30	1.2422	11,464.14	12,037.35	12,027.00	84,189.00
24	6.3(4) ท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมทรงแทงเหลี่ยมจากขอบคันหิน (R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET) (เป็นเงิน...สองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	13.00	1,715.23	22,297.99	1.2422	2,130.66	2,237.19	2,220.00	28,860.00
25	6.3(5.1) กำแพงกั้นท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE HEADWALL) (เป็นเงิน...ห้าพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	5.00	4,100.38	20,501.90	1.2422	5,093.49	5,348.16	5,331.00	26,655.00
26	6.3(5.2) กำแพงกั้นท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE HEADWALL) (เป็นเงิน...ห้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	8.00	4,313.22	34,505.76	1.2422	5,357.88	5,625.77	5,610.00	44,880.00
27	6.3(8.4) รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ D (R.C. DITCH TYPE D) (เป็นเงิน...สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	340.00	3,443.64	1,170,837.60	1.2422	4,277.69	4,491.57	4,479.00	1,522,860.00
28	6.3(12.2) รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (เป็นเงิน...สี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	990.00	362.30	358,677.00	1.2422	450.05	472.55	461.00	456,390.00
29	6.3(14.1.1) กำแพงกั้นดินแบบที่ 1A (ผนังก่ออิฐฉาบปูน) (RETAINING WALL TYPE IA (MASONRY BRICK WALL)) (เป็นเงิน...หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	80.00	1,228.47	98,277.60	1.2422	1,526.01	1,602.31	1,588.00	127,040.00
30	6.3(14.1) กำแพงกั้นดินชนิดที่ 1B (RETAINING WALL TYPE IB) (เป็นเงิน...หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	80.00	798.46	63,876.80	1.2422	991.85	1,041.44	1,029.00	82,320.00
31	6.3(14.2.1) กำแพงกั้นดินชนิดที่ 2 สำหรับทางเท้า (RETAINING WALL TYPE IIA (FOR SIDE WALK)) (เป็นเงิน...แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	50.00	6,557.93	326,896.50	1.2422	8,121.42	8,527.49	8,517.00	425,850.00
32	6.3(14.2.2) กำแพงกั้นดินชนิดที่ 2 สำหรับคันทาง (RETAINING WALL TYPE IIB (FOR SIDE FILL)) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นห้าพันห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	10.00	7,720.84	77,208.40	1.2422	9,590.83	10,070.37	10,055.00	100,550.00

สรุปราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์  
 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม  
 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม  
 ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะรัง - สะก้า  
 ระหว่าง กม.14+500 - กม.15+075

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เป็นเงิน (บาท)
33	6.4(1) ขอบคันหินรางดิน (BARRIER CURB AND GUTTER) (เป็นเงิน...ถ้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	1,094.00	747.18	817,414.92	1.2422	928.15	974.56	958.00	1,048,052.00
34	6.4(5) CONCRETE BARRIER SINGLE SLOPE TYPE I (เป็นเงิน...สี่พันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	230.00	3,588.22	825,290.60	1.2422	4,457.29	4,680.15	4,660.00	1,071,800.00
35	6.4(6.1) แฉกกันคอนกรีตส่วนลู่ออก ชนิด A (APPROACH CONCRETE BARRIERS TYPE A) (เป็นเงิน...เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	2.00	54,487.10	108,974.20	1.2422	67,683.88	71,068.07	71,040.00	142,080.00
36	6.4(6.1) แฉกกันคอนกรีตเสริมเหล็กแฉกร่อง ชนิด A (END CONCRETE BARRIERS TYPE A) (เป็นเงิน...สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	2.00	18,236.72	36,473.44	1.2422	22,653.65	23,786.33	23,760.00	47,520.00
37	6.5(3) งานพื้นทางทำคอนกรีตเสริมเหล็กแฉกร่อง ขนาด 40 x 40 ซม. ทน 7 ซม. (7 CM. THICK REINFORCE CONCRETE SLAB 40x40 CM. GROOVING) (เป็นเงิน...สามร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	1,300.00	302.73	393,549.00	1.2422	376.05	394.85	382.00	496,600.00
38	6.6(1) งานลูกทูนูแบบเต็มผืน (BLOCK SODDING) (เป็นเงิน...สามสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	1,010.00	30.00	30,300.00	1.2422	37.27	39.13	39.00	39,390.00
39	6.6(2) งานลูกทูนูแบบเป็นแถบ (STRIP SODDING) (เป็นเงิน...สิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	390.00	10.00	3,900.00	1.2422	12.42	13.04	13.00	5,070.00
40	6.10(1) สลักนำทาง (GUIDE POST) (เป็นเงิน...แปดร้อยสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	หลัก	13.00	631.01	8,203.13	1.2422	783.84	823.03	810.00	10,550.00
41	6.10(2) สลักกิโลเมตร (KILOMETER STONE) (เป็นเงิน...สามพันสามร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	หลัก	2.00	2,533.55	5,067.10	1.2422	3,147.18	3,304.54	3,300.00	6,600.00
42	6.11(1) แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) ไม่มีพื้นผิวใช้แผ่นลูเมนีย้อลยด์ ทน 2.0 มม. สลักกรวยพื้นสะท้อนแสงชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE(แบบที่ 7 ,แบบที่ 8 และ แบบที่ 10) และ VERY HIGH INTENSITY GRADE(แบบที่ 9 และ แบบที่ 11) ตัวอักษรสีดำ เลน้ขอบหรือเครื่องหมายสีตัวชี้แจง) โดยวิธีการตัด-ปะ (เป็นเงิน...หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	5.40	4,708.69	25,426.93	1.2422	5,849.13	6,141.59	6,120.00	33,048.00

สรุปราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม

งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม

ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนครบคุม 0101 ตอน ยะรัง - สะก้า

ระหว่าง กม.14+500 - กม.15+075

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	ราคากลาง		
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)			เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
43	6.11(2.1) เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.) (เป็นเงิน...ห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	52.00	416.24	21,644.48	1.2422	517.05	542.90	529.00	27,508.00
44	6.12(1.2) เสาไฟฟ้าแบบกิ่งสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF (เป็นเงิน...หกหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	3.00	49,283.19	147,849.57	1.2422	61,219.58	64,280.56	64,256.00	192,768.00
45	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า (เป็นเงิน...สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์...ต่อหน่วย)	เงินจ่าย	1.00						251,515.21	251,515.21
46	6.12(3.1) งานกำหนดติดตั้งใหม่เสารับสายไฟฟ้าเดิมแบบกิ่งเดี่ยว (เปลี่ยนเป็นกิ่งคู่) สูง 9.00 ม. (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET TO DOUBLE BRACKET) (เป็นเงิน...สี่หมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	16.00	34,994.99	559,919.84	1.2422	43,470.78	45,644.32	45,626.00	730,016.00
47	6.14(3) ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)) ติดตั้งระบบชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) ดวงโคมชนิดหลอด LED ขนาดวงโคม 300 มม. (เป็นเงิน...สามหมื่นสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	3.00	23,344.28	70,032.84	1.2422	28,998.26	30,448.17	30,430.00	91,290.00
48	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	373.00	331.43	123,623.39	1.2422	399.00	418.95	418.00	155,914.00
49	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	300.00	331.43	99,429.00	1.2422	399.00	418.95	418.00	125,400.00
50	6.15(6) ทาสีขอบคันหิน (CURB MARKINGS) (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	250.00	78.97	19,742.50	1.2422	98.10	103.01	100.00	25,000.00
51	6.17(7) ศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง ชนิด G (BUS STOP SHELTER TYPE "G") (เป็นเงิน...เก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	1.00	72,463.57	72,463.57	1.2422	90,014.25	94,514.96	94,495.00	94,495.00

สรุปราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์  
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม  
งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม  
ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควนชุม 0101 ตอน ยะรัง - สะก้า  
ระหว่าง กม.14+500 - กม.15+075

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง		
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เพิ่ม 5% ตามมติ คสม.	เป็นเงิน (บาท)
52	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...สามหมื่นสามพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมากจ่าย	1.00	25,772.09	25,772.09	1.2422	32,014.09	33,614.79	33,315.00
รวมค่างานต้นทุน				22,996,297.03					29,999,995.71

ราคากลาง (ตัวอักษร)  
(เงินยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

หมายเหตุ  
- เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี  
- เงินประกันผลงานหัก 10 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 % ต่อปี  
- อยู่ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ใช้ Factor F ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 31.33 บาท/ลิตร  
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

**เห็นชอบ**  
(นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ)  
พล.ทล.๑๘

ขออนุมัติ  
คณบดี  
คณบดี  
คณบดี

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง  
(ลงนาม).....ประธานกรรมการ  
( นายสมิคร เลือดวงหัด )  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี

(ลงนาม).....กรรมการ  
( นางสาวทัศนีย์ สะนะวี )  
นางช่างโยธาอาวุโส

(ลงนาม).....กรรมการ  
( นายอนงก์ สีส้ม )  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณบดี  
คณบดี  
คณบดี

คณะกรรมการ  
แขวงฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ  
(ลงนาม).....กรรมการ  
( นายรัชชา ทนใจเจริญ )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม).....กรรมการ  
( นายสมิคร เลือดวงหัด )  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี