

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมางานพื้นปูทางหลวง งานพื้นปูทางหลวงหมายเลข 4157 ตอนควบคม 0101 ตอนละหาร - บางแก้ว ระหว่าง
กม.1+685 - กม.2+185 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมางานพื้นปูทางหลวง
งานพื้นปูทางหลวงหมายเลข 4157 ตอนควบคม 0101 ตอนละหาร - บางแก้ว ระหว่าง กม.1+685 - กม.2+185 ปริมาณงาน 1
แห่ง จำนวน 21 รายการ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างทางเท้าและเสริมผิว

5. ราคากลางจำนวน ณ วันที่ 21 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 10,999,974.37 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมัคร เลือดวงหัด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี

7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 รอชาติ ลือเมะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.4 ประภาศ พุ่มสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม

7.5 ทศนีย์ สะสนาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างเหมางานพื้นปูทางหลวง งานพื้นปูทางหลวงหมายเลข 4157 ตอนควบคุม 0101 ตอนละหาร - บางก่า ระหว่าง กม.1+685 - กม.2+185 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานดิน 1.1.1 2.3(5.1) งานดินถมบริเวณทางเท้า(EARTH FILL UNDER SIDEWALK) 1.1.2 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.2.1 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)	ลบ.ม.	380.000	148.00	56,240.00	1.3323	197.18	74,928.55
2	1.1.2.1.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A) 1.1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	20.000	349.00	6,980.00	1.3323	464.97	9,299.45
3	1.1.3.1.1 3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	20.000	354.00	7,080.00	1.3323	471.63	9,432.68

สมัคร เลือดงทัต

21 พฤศจิกายน 2568 15:42:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 4157 ตอนควบคุม 0101 ตอนละหาร - บางเก่า ระยะทาง กม.1+685 - กม.2+185 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.1.3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.1.3.2.1 3-2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานโพรมโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1 4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์โพรมโคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ไซยาจ CSS-1) 2.1.1.2 4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT) 2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ลบ.ม.	22.000	878.00	19,316.00	1.3323	1,169.75	25,734.70
5		ตร.ม.	110.000	34.00	3,740.00	1.3323	45.29	4,982.80
6		ตร.ม.	7,362.000	13.30	97,914.60	1.3323	17.71	130,451.62

สมัคร เลือดวงหัตถ์

21 พฤศจิกายน 2568 15:42:11

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมางานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 4157 ตอนควบคุม 0101 ตอนละหาร - บางก่า ระหว่าง กม.1+685 - กม.2+185 ปริมาณงาน 1 แพ่ง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	2.1.2.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีเทคโคต) 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตัน	10.000	2,381.00	23,810.00	1.3323	3,172.20	31,722.06
8	2.2.1 4.(4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70)	ตร.ม.	22.000	245.00	5,390.00	1.3323	326.41	7,181.09
9	2.2.2 4.(4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70)	ตร.ม.	7,362.000	240.00	1,766,880.00	1.3323	319.75	2,354,014.22
10	3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 5.3(5.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2)	ม.	48.000	4,090.00	196,320.00	1.3323	5,449.10	261,557.13

สมัคร เลือดวงหัด

21 พฤศจิกายน 2568 15:42:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างขุดวางงานพื้นพุททางหลวง งานพื้นพุททางหลวง หมายเลข 4157 ตอนควบคุม 0101 ตอนละหาร - บางก่า ระหว่ง กม.1+685 - กม.2+185 ปริมณงาน 1 แพง จันวน 21 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงนเจ้ของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานิ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	3.2 5.3(5.2) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 3)	ม.	568.000	3,390.00	1,925,520.00	1.3323	4,516.49	2,565,370.29
12	3.3 6.3(1.3.1) อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อขนาด Ø 1.00 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต (R.C. MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P. Ø 1.00 M. WITH STEEL COVER)	แห่ง	42.000	30,820.00	1,294,440.00	1.3323	41,061.48	1,724,582.41
13	3.4 6.3(1.8) อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด H สำหรับท่อขนาด Ø 1.00 ม. พร้อมฝาคอนกรีต (R.C. MANHOLE TYPE "H" FOR R.C.PIPE CULVERT (CLOSE TYPE) Ø 1.00 M. WITH R.C. COVER)	แห่ง	2.000	61,600.00	123,200.00	1.3323	82,069.68	164,139.36
14	3.5 6.3(4) ท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมทรงเหลี่ยมจากขอบคันหิน (R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET)	ม.	44.000	1,685.00	74,140.00	1.3323	2,244.92	98,776.72

สมิตรี เลือดวงทัต

Z1 พฤศจิกายน 2568 15:42:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานจ้างเหมางานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 4157 ตอนควบคุม 0101 ตอนละหาร - บางก่า ระหว่าง กม.1+685 - กม.2+185 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	3.6 6.3(12.2) รางระบายน้ำตามขวางแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II)	ตร.ม.	2,340.000	295.00	690,300.00	1.3323	393.02	919,686.69
16	3.7 6.3(14.1) กำแพงกันดินชนิดที่ 1B (RETAINING WALL TYPE IB)	ม.	610.000	790.00	481,900.00	1.3323	1,052.51	642,035.37
17	3.8 6.4(1) ขอบคั่นหินรางต้น (BARRIER CURB AND GUTTER)	ม.	610.000	735.00	448,350.00	1.3323	979.24	597,336.70
18	3.9 งานพื้นทางทำคอนกรีตเสริมเหล็กชะร่อง ขนาด 40 x 40 ซม.หนา 7 ซม. (7 CM. THICK REINFORCE CONCRETE SLAB 40x40 CM. GROOVING)	ตร.ม.	1,750.000	295.00	516,250.00	1.3323	393.02	687,799.87
19	3.10 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 3.10.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	125.000	299.00	37,375.00	1.3323	398.35	49,794.71
20	3.10.2 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	225.000	299.00	67,275.00	1.3323	398.35	89,630.48

สมัคร เลือดวงหัด

21 พฤศจิกายน 2568 15:42:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างซ่อมแซมงานพื้นปูทางหลวง งานพื้นปูทางหลวงหมายเลข 4157 ตอนควบคุม 0101 ตอนละหาร - บางเก่า ระหว่าง กม.1+685 - กม.2+185 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 4.1.7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมากาย	1.000	20,798.00	20,798.00	1.3323	27,709.17	27,709.17
รวมราคากลาง								10,476,166.07
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								10,999,974.37

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ว่างงานจ้างเหมางานพื้นปูทางหลวง งานพื้นปูทางหลวง หมายเลข 4157 ตอนควบคุม 0101 ตอนละทาง - บางเกา ะหวาง กม.1+685 - กม.2+185 ปริมณงาน 1 แพง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ว่างทางหลวงปัดดาณี/กรมทางหลวง



(สมัคร เลือดวงหัด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(รอชาติ ลือเมฆะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วิทยา หนีเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ทศนีย์ สะนาวี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประภาศ พุ่มสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายจอมปวีร์ จันทร์ทิริญ)

พล.ท.ถ.๑๘

สมัคร เลือดวงหัด

21 พฤศจิกายน 2568