

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมางานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม
0100 ตอนนาเกต - ป่าพ้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.3+150 - กม.3+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีคัดเลือก /
งานจ้างเหมางานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม
0100 ตอนนาเกต - ป่าพ้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.3+150 - กม.3+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 33 รายการ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างส่วนขยายหน้าโรงเรียน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 9,999,995.79 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประกาศ พุ่มสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 รอชาติ ลือมะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.4 ทศนีย์ สะนาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สะนาวี

28 พฤศจิกายน 2568 15:07:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมางานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยปรับปรุงสภาพ ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนนาคูม 0100 ตอนนาคูม - ป่าพ้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.3+150 - กม.3+850

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 1.5 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS)	ม.	6.000	154.00	924.00	1.3419	206.65	1,239.91
2	2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,750.000	3.70	17,575.00	1.3419	4.96	23,583.89
3	2.2 2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	150.000	46.00	6,900.00	1.3419	61.72	9,259.11
4	2.3 2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	3,840.000	197.00	756,480.00	1.3419	264.35	1,015,120.51
5	2.4 2.3(4.1) งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND)	ลบ.ม.	30.000	169.00	5,070.00	1.3419	226.78	6,803.43
6	2.5 2.3(5.1) งานดินถมบริเวณทางเท้า (EARTH FILL UNDER SIDEWALK)	ลบ.ม.	150.000	201.00	30,150.00	1.3419	269.72	40,458.28
7	2.6 2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	350.000	260.00	91,000.00	1.3419	348.89	122,112.90

ทัศนีย์ สະนะวี

28 พฤศจิกายน 2568 15:07:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมางานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0100 ตอนนาเกตุ - ป่าพ้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.3+150 - กม.3+850

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 ขวงทางหลวงปิดต่าน/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 3.1.1 3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 3.2.1 3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	340.000	263.00	89,420.00	1.3419	352.91	119,992.69
9	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไพรี่มโค้ด และแท็คโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT) 4.1.1 4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรี่มโคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ไช่ยาง CSS-1) 4.1.2 4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แท็คโคท (TACK COAT)	ลบ.ม.	420.000	853.27	358,373.40	1.3419	1,145.00	480,901.26
10		ตร.ม.	1,860.000	35.00	65,100.00	1.3419	46.96	87,557.69
11		ตร.ม.	7,460.000	15.00	111,900.00	1.3419	20.12	150,158.61

ทำที่นี้ สนะนวี



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างช่างมุงงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยปรับปรุงร่างกาย ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0100 ตอนนาคู - ป่าโพธิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.3+150 - กม.3+850

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัทเอกชน จำกัด
 หน่วยงานกลาง/กรมทางหลวง : กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 4.2.1 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70)	ตร.ม.	1,860.000	288.06	535,791.60	1.3419	386.54	718,978.74
13	4.2.2 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 40-50) 5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)	ตร.ม.	7,460.000	327.16	2,440,613.60	1.3419	439.01	3,275,059.38
14	5.1.1 5.3(5.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2)	ม.	12.000	4,790.00	57,480.00	1.3419	6,427.70	77,132.41

ทัศนีย์ สอนาวี

28 พฤศจิกายน 2568 15:07:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างช่างงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนนาคู - ป่าพ้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.3+150 - กม.3+850

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 33 รายการ โดยวัดคัดเลือก
แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	5.1.2 5.3(5.2) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3 (R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 3) 6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 6.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. MANHOLES)	ม.	139.000	2,760.00	383,640.00	1.3419	3,703.64	514,806.51
16	6.1.1.1 6.3(1.3.1) อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อขนาด Ø 1.00 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต (R.C. MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P. Ø 1.00 M. WITH R.C. COVER)	แห่ง	11.000	22,387.00	246,257.00	1.3419	30,041.11	330,452.26
17	6.1.1.2 6.3(4) ท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหลี่ยมจากขอบคันหิน (R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET)	ม.	22.000	1,713.00	37,686.00	1.3419	2,298.67	50,570.84

ทัศนีย์ สະนะวี

28 พฤศจิกายน 2568 15:07:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมางานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนนาแกตุ - ป่าพ้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.3+150 - กม.3+850

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ปริมาณงาน 1 แพง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวง/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปทุมธานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	6.1.2 กำแพงกันดิน (RETAINING WALL) 6.1.2.1 6.3(14.1) กำแพงกันดินชนิดที่ 1B (RETAINING WALL TYPE 1B) 6.1.3 งานขอบคันหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER) 6.1.3.1 6.4(1) ขอบคันหินรางต้น (BARRIER CURB AND GUTTER) 6.1.4 งานแผ่นปูพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK) 6.1.4.1 6.5(3)	ม.	150.000	800.00	120,000.00	1.3419	1,073.52	161,028.00
19	งานพื้นที่ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเขาระรอง ขนาด 40 x 40 ซม.หนา 7 ซม. (7 CM. THICK REINFORCE CONCRETE SLAB 40x40 CM. GROOVING) 6.1.5 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)	ตร.ม.	450.000	745.00	335,250.00	1.3419	999.71	449,871.97
20			520.000	311.00	161,720.00	1.3419	417.33	217,012.06

ทัศนีย์ สชนาวี

28 พฤศจิกายน 2568 15:07:47

หน้า 5 จาก 10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างซ่อมงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยปรับปรุงสภาพ ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0100 ตอนนาเกต - ป่าพอ ตอน 1 ระหว่าง กม.3+150 - กม.3+850

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมทางหลวง
 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวง/สถานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	6.1.5.1 6.11(1) แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) ไม่มีเฟรม ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ ทน 2.0 มม. สติ๊กเกอร์พื้นสะท้อนแสงชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE(แบบที่ 7, แบบที่ 8 และแบบที่ 10) และ VERY HIGH INTENSITY GRADE(แบบที่ 9 และ แบบที่ 11) ตัวอักษรสีดำ เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง)	ตร.ม.	.800	4,700.00	3,760.00	1.3419	6,306.93	5,045.54
22	6.1.5.2 6.11(1) แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) มีเฟรม ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ ทน 2.0 มม. สติ๊กเกอร์พื้นสะท้อนแสงชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE(แบบที่ 7, แบบที่ 8 และแบบที่ 10) และ VERY HIGH INTENSITY GRADE(แบบที่ 9 และ แบบที่ 11) ตัวอักษรสีดำ เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง)	ตร.ม.	18.000	4,875.00	87,750.00	1.3419	6,541.76	117,751.72

ทัศนีย์ สะนวนวี

28 พฤศจิกายน 2568 15:07:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างซ่อมงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยปรับปรุงสภาพ ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0100 ตอนนาเกต - ป่าพอ ตอน 1 ระหว่าง กม.3+150 - กม.3+850

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 33 รายการ โดยวัดคิดเลือก
แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	6.1.5.3 6.1.1(2.1) เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.) 6.1.6 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)	ม.	64.000	415.00	26,560.00	1.3419	556.88	35,640.86
24	6.1.6.1 6.1.2(1.1) เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF 6.1.7 FLASHING SIGNALS	ต้น	16.000	37,490.00	599,840.00	1.3419	50,307.83	804,925.29

ทัศนีย์ สมนาวี

28 พฤศจิกายน 2568 15:07:47

หน้า 7 จาก 10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมางานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนนครชุม 0100 ตอนนาเกตต์ - ป่าพ้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.3+150 - กม.3+850

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ปริมณฑลงาน 1 แห่ง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวง/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	6.1.7.1 6.14(3) ชุดสัญญาณไฟกะพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)) ติดตั้งระบบชนิดโซลาร์พลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) ดวงชนิดหลอด LED ขนาดดวงโคม 300 มม. 6.2 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	แผง	1.000	23,340.00	23,340.00	1.3419	31,319.94	31,319.94
26	6.2.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	80.000	297.00	23,760.00	1.3419	398.54	31,883.54
27	6.2.2 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	260.000	297.00	77,220.00	1.3419	398.54	103,621.51
28	6.2.3 6.15(6) ทาสีขอบคันหิน (CURB MARKINGS)	ตร.ม.	160.000	78.00	12,480.00	1.3419	104.66	16,746.91
29	7. 6.17(5) ศาลาผู้โดยสารรถประจำทางชนิด E (BUS STOP SHELTER TYPE "E")	แห่ง	1.000	121,974.00	121,974.00	1.3419	163,676.91	163,676.91

ทัศนีย์ สະนะวี่

28 พฤศจิกายน 2568 15:07:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมางานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยปรับปรุงสภาพ ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนนครชุม 0100 ตอนนาเกตุ - ป่าพ้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.3+150 - กม.3+850

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวง/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
30	8. งานวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถล (Anti Skid)	ตร.ม.	66.000	611.00	40,326.00	1.3419	819.90	54,113.45
31	9. งานเครื่องมือจราจรบนผิวทางประเภทวัสดุโพลีเอทิลีน (COLD PLASTIC)	ตร.ม.	30.000	929.00	27,870.00	1.3419	1,246.62	37,398.75
32	10. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	แผนกจ่าย	1.000	22,537.00	22,537.00	1.3419	30,242.40	30,242.40
รวมราคากลาง								9,523,805.52
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								9,999,995.79

ทัศนีย์ สชนาวี

28 พฤศจิกายน 2568 15:07:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างซ่อมงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยปรับปรุงร่างกายภาพ ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนนครชุม 0100 ตอนนาคู - ป่าพ้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.3+150 - กม.3+850

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ปริมาณงาน 1 แพง จำนวน 33 รายการ โดยวัดคัดเลือก
แขวงทางหลวงปดตาน้ำ/กรมทางหลวง

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างงานจ้างเหมื่องานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยปรับปรุงสภาพ ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนกม.3+150 - กม.3+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบึงดงบัว/กรมทางหลวง

(ประภาศ พุ่มสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วิทยา หนีเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(รอชาติ ลือเมฆะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ทศนีย์ สະນาวี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แผ่นจบ

(นายสมิคร เลือดวงหัด)

ผอ.ขท.ปัตตานี