

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมางานพื้นฟูทางหลวง
งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0301 ตอน ป่าแคด - มะพร้าวตันเดียว ตอน 2
ระหว่าง กม.90+900 - กม.92+050 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ยกระดับคันทางพร้อมปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 29,999,997.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1	สรุปราคากลาง	จำนวน	3	หน้า
5.2	รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	26	หน้า
5.3	รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน	1	หน้า
5.4	แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน	1	หน้า
5.5	แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน		หน้า
5.6	ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน	2	หน้า
5.7	รายละเอียด คำชี้แจง ความเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน		หน้า

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสมัคร เลือดวงหัด	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี	ประธานกรรมการ
นายประกาศ พุ่มสุวรรณ	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
นายวิทยา หนีเจริญ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
นายรอชาติ ลือมะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
นางสาวทัศนีย์ สะนาวี	พนักงานโยธา	กรรมการและเลขานุการ

สรุปราคากลาง ขอบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 43 ตอน ปาเต - มะพร้าวต้นเดี่ยว ตอน 2

ระหว่าง กม.90+900 - กม.92+050 L.T., RT.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	งานตัดขอบผิวทาง (EDGE CUT 10 CM. THICK) (เป็นเงิน...ยี่สิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	66.00	20.00	1,320.00	1.2416	24.83	26.07	26.00	1,716.00
2	1-5(6) งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 1.20 ม.) (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (เป็นเงิน...เก้าสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ม.	96.00	72.44	6,954.24	1.2416	89.94	94.44	94.25	9,048.00
3	งานขุดผิวทางเดิม ลึก 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	3,300.00	19.76	65,208.00	1.2416	24.53	25.76	25.75	84,975.00
4	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สองร้อยหกสิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	8,330.00	201.86	1,681,493.80	1.2416	250.63	263.16	263.00	2,190,790.00
5	2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) (เป็นเงิน...สามร้อยสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,390.00	233.44	557,921.60	1.2416	289.84	304.33	304.00	726,560.00
6	3.1(1) งานรองพื้นทางวิกรมสรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (เป็นเงิน...สามร้อยแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,280.00	236.64	539,539.20	1.2416	293.81	308.50	308.00	702,240.00
7	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,880.00	905.01	2,606,428.80	1.2416	1,123.66	1,179.84	1,179.00	3,395,520.00
8	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท (PRIME COAT) (เป็นเงิน...สี่สิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	13,560.00	35.49	481,244.40	1.2416	44.06	46.26	46.25	627,150.00
9	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...ยี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	13,440.00	15.54	208,857.60	1.2416	19.29	20.25	20.25	272,160.00
10	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70) (เป็นเงิน...สามร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	13,560.00	275.00	3,729,000.00	1.2416	341.44	358.51	358.00	4,854,480.00
11	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 40-50) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	13,440.00	315.00	4,233,600.00	1.2416	391.10	410.66	410.00	5,510,400.00

สรุปราคากลาง งานประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 43 ตอน ปาเต - มะพร้าวต้นเดียว ตอน 2

ระหว่าง กม.90+900 - กม.92+050 LT., RT.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดได้	ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เป็นเงิน (บาท)
12	5.2(1.1) งานต่อเติมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ กม.91+224 LT., RT. ขนาด 2-(1.50x1.50) (NEW R.C.BOX CULVERTS AT STA.91+224 LT., RT. SIZE 2-(1.50x1.50) (เป็นเงิน...สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	38.00	29,791.29	1,132,069.02	1.2185	38,115.72	38,115.00	36,300.69	1,448,370.00
13	5.2(1.1) งานต่อเติมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ กม.91+435 LT., RT. ขนาด 2-(1.50x1.50) (NEW R.C.BOX CULVERTS AT STA.91+435 LT., RT. SIZE 2-(1.50x1.50) (เป็นเงิน...สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	38.00	29,791.29	1,132,069.02	1.2185	38,115.72	38,115.00	36,300.69	1,448,370.00
14	5.2(1.1) งานต่อเติมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ กม.91+722 LT., RT. ขนาด 2-(1.50x1.50) (NEW R.C.BOX CULVERTS AT STA.91+722 LT., RT. SIZE 2-(1.50x1.50) (เป็นเงิน...สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	38.00	29,791.29	1,132,069.02	1.2185	38,115.72	38,115.00	36,300.69	1,448,370.00
15	5.2(4.2) กำแพงปากท่อสำหรับท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 2-(1.50x1.50) (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.BOX CULVERTS 2-(1.50x1.50) (เป็นเงิน...สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	6.00	33,967.36	203,804.16	1.2185	43,458.69	43,458.00	41,389.23	260,748.00
16	6.1(1.1) งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณด้านข้าง (SIDE CONCRETE SLOPE PROTECTION) (เป็นเงิน...หกร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	4,030.00	493.00	1,986,790.00	1.2416	642.72	639.00	612.11	2,575,170.00
17	6.3(3.2.6) บ่อพักรับน้ำบริเวณเกาะกลาง ชนิด E (MEDIAN DROP INLETS TYPE "E") (เป็นเงิน...เก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	3.00	7,345.92	22,037.76	1.2416	9,576.72	9,576.00	9,120.69	28,728.00
18	6.3(12.2) รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (เป็นเงิน...สามร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	11,500.00	273.00	3,139,500.00	1.2416	355.91	350.00	338.96	4,025,000.00
19	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	176.00	331.43	58,331.68	1.2416	418.95	418.00	399.00	73,568.00
20	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	248.00	331.43	82,194.64	1.2416	418.95	418.00	399.00	103,664.00

สรุปราคากลางงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 43 ตอน ปาเต - มะพร้าวต้นเดียว ตอน 2 ระหว่าง กม.90+900 - กม.92+050 LT., RT.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง		
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
21	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	งมจจ่าย	1.00	164,473.00	164,473.00	1.2416	214,420.16	212,970.00	212,970.00
รวมค่างานต้นทุน				23,164,905.94					รวมราคากลาง 29,999,997.00

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เงินยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

หมายเหตุ

- เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
- เงินประกันผลงานหัก 10 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 % ต่อปี
- อยู่ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ใช้ Factor F ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 31.33 บาท/ลิตร
- เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

FACTOR F (ROAD WORKS)

ค่างานทุนไม่เกิน	20.0000	ล้านบาท	F =	1.2521
ค่างานทุนไม่เกิน	30.0000	ล้านบาท	F =	1.2191
ค่างานทุน	23.16491	ล้านบาท	F =	1.2416

FACTOR F (งบก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)

ค่างานทุนไม่เกิน	20.00000	ล้านบาท	F =	1.2287
ค่างานทุนไม่เกิน	25.00000	ล้านบาท	F =	1.2127
ค่างานทุน	23.16491	ล้านบาท	F =	1.2185

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง



(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นายสมิทธิ์ เลือดวงหัด)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี



(ลงนาม).....กรรมการ

(นายอรชชาติ ลือเมฆะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(ลงนาม).....กรรมการ

(นายประกาศิต พุ่มสุวรรณ)

นายช่างโยธาอาวุโส



(ลงนาม).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวทัศนีย์ สะนาวิ)

พนักงานโยธา

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายวิทยา หนีเจริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการ

แขวงฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ



(นายสมิทธิ์ เลือดวงหัด)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี