

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0300 ตอน ตะไละทะเล - ศรีสาคร

ระหว่าง กม.56+825 - กม.57+400 ระยะทาง 0.575 กิโลเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนราธิวาส / กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง ยกระดับมาตรฐานชั้น 4(7/9) เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร) มีทางเท้า ย่านชุมชน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 29,941,972.75 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1	สรุปราคากลาง	จำนวน	9	หน้า
5.2	รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	48	หน้า
5.3	รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน	1	หน้า
5.4	แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน	2	หน้า
5.5	แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน	-	หน้า
5.6	ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน	-	หน้า
5.7	รายละเอียด ค่าชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน	-	หน้า

6. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

นายธวัชชัย เพนานนท์	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานคณะกรรมการฯ
นางสาวนารีมาลย์ สกฤติเยาะ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการฯ
นางสาวศุภวรรณ นวลละออง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการฯ

สรุปราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
 ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์
 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควนคูม 0300 ตอน ตะโละหะดือ - ศรีสาคร
 ระหว่าง กม.56+825 - กม.57+400 ระยะทาง 0.575 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ขอใช้	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	เป็นเงิน (บาท)
1	1.5 งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ 0.60 ม.) (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย) /	ม. /	38.00	115.37	4,384.06	1.2827	147.99	-	155.39	5,899.50
2	งานรื้อขอบคันหินรางต้น (REMOVAL OF BARRIER CURB AND GUTTER) (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยหกสิบบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย) /	ม. /	20.00	126.00	2,520.00	1.2827	161.62	-	169.70	3,390.00
3	งานขุดไถผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...ยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย) /	ตร.ม. /	3,130.00	18.53	57,998.90	1.2827	23.77	-	24.96	77,467.50
4	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING) (เป็นเงิน...ห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย) /	ตร.ม. /	11,000.00	3.84	42,240.00	1.2827	4.93	-	5.18	55,000.00
5	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย) /	ลบ.ม. /	6,000.00	47.72	286,320.00	1.2827	61.21	-	64.27	385,500.00
6	2.2(4) งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION) (เป็นเงิน...เจ็ดสิบบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย) /	ลบ.ม. /	500.00	52.49	26,245.00	1.2827	67.33	-	70.70	35,250.00
7	2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) (เป็นเงิน...เจ็ดสิบบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย) /	ลบ.ม. /	50.00	52.49	2,624.50	1.2827	67.33	-	70.70	3,525.00

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
 (นายรัชชัย เสนานนท์)
 ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง
 (นางสาวศุภวรรณ นวลระยอง)
 ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง
 (นางสาวนริมาลย์ สกุลดีเข้าะ)

สรุปราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
 ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์
 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควนชุม 0300 ตอน ตะเลี๊ยะหะดอ - ศรีสาคร
 ระหว่าง กม.56+825 - กม.57+400 ระยะทาง 0.575 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง				
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ขอใช้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)	
8	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม./	2,147.00	230.00	493,810.00	1.2827	295.02	-	309.77	309.75	665,033.25
9	2.3(4.1) งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม./	1,340.00	230.00	308,200.00	1.2827	295.02	-	309.77	309.75	415,065.00
10	2.3(5.1) งานดินถมบริเวณทางเท้า (EARTH FILL UNDER SIDEWALK) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม./	1,160.00	230.00	266,800.00	1.2827	295.02	-	309.77	309.75	359,310.00
11	2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) (เป็นเงิน...ห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม./	1,420.00	423.28	601,057.60	1.2827	542.94	-	570.09	570.00	809,400.00
12	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (เป็นเงิน...หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม./	1,460.00	424.88	620,324.80	1.2827	544.99	-	572.24	572.00	835,120.00
13	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม./	2,190.00	1,156.27	2,532,231.30	1.2827	1,483.15	-	1,557.31	1,557.25	3,410,377.50
14	3.5 งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK) (เป็นเงิน...ยี่สิบบาทยี่สิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม./	1,400.00	15.12	21,168.00	1.2827	19.39	-	20.36	20.25	28,350.00

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
 (นายรัชชัย เหนานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง
 (นางศุภาวรรณ นวลระยอง)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง
 (นางสาวนริมาลย์ สกุลดีเชื้อ)

สรุปราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0300 ตอน ตะโละหะดอ - ศรีสาคร

ระหว่าง กม.56+825 - กม.57+400 ระยะทาง 0.575 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ขอใช้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
20	5.3(1.2) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. ชั้น 3 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.30 M. CLASS 3) (เป็นเงิน...เงินร้อยเก้าสิบลบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ม./	10.00	592.10	5,921.00	1.2827	759.49	797.46	797.25	7,972.50
21	5.3(2.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.40 M. CLASS 2) (เป็นเงิน...หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบลบาทเจ็ดสิบลบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ม./	50.00	827.79	41,389.50	1.2827	1,061.81	1,114.90	1,114.75	55,737.50
22	5.3(4.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. CLASS 2) (เป็นเงิน...สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบลบาทยี่สิบลบาทยี่สิบลบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ม./	10.00	3,087.46	30,874.60	1.2827	3,960.28	4,158.29	4,158.25	41,582.50
23	5.3(5.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2) (เป็นเงิน...ห้าพันสามร้อยสิบลบาทสิบลบาท...ต่อหน่วย)	ม./	70.00	3,967.91	277,753.70	1.2827	5,089.64	5,344.12	5,344.00	374,080.00
24	5.3(5.2) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 3) (เป็นเงิน...ห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบลบาทยี่สิบลบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ม./	934.00	3,787.02	3,537,076.68	1.2827	4,857.61	5,100.49	5,100.25	4,763,633.50

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

(นายรัชชัย เนมานนท์)

Oratana

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาววิมลลย์ สกุลดีเย๊ะ)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาวสุวรรณี นวลระยอง)

สรุปราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
 ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์
 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0300 ตอน ตะเธิะหะลือ - ศรีสาคร
 ระหว่าง กม.56+825 - กม.57+400 ระยะทาง 0.575 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ขอใช้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
25	6.3(1.3.1) อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อขนาด Ø 1.00 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต (R.C. MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P. Ø 1.00 M. WITH R.C. COVER) (เป็นเงิน...สามหมื่นสามพันสองร้อยเอ็ดบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย) /	แผง /	66.00 /	24,651.67	1,627,010.22	1.2827	33,201.74		33,201.50	2,191,299.00
26	6.3(3) บ่อพักรับน้ำบริเวณเกาะกลาง (MEDIAN DROP INLETS TYPE A) (เป็นเงิน...สองหมื่นสามพันสองร้อยเอ็ดบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย) /	แผง /	6.00 /	9,034.99	54,209.94	1.2827	12,168.64		12,168.50	73,011.00
27	6.3(4) ท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมทรงแท่งเหลี่ยมจากขอบคันหิน (R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET) (เป็นเงิน...สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย) /	ม. /	53.00 /	1,618.43	85,776.79	1.2827	2,179.76		2,179.75	115,526.75
28	6.3(8) รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. DITCH TYPE D) / (เป็นเงิน...สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ม. /	100.00 /	3,319.46	331,946.00	1.2827	4,470.76		4,470.75	447,075.00
29	6.3(12.2) รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) / (เป็นเงิน...สี่ร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม. /	20.00 /	357.61	7,152.20	1.2827	481.65		481.50	9,630.00
30	6.3(14.1) กำแพงกันดินแบบที่ 1A (ผนังก่ออิฐฉาบปูน) (RETAINING WALL TYPE 1A (MASONRY BRICK WALL)) (เป็นเงิน...หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ม. /	320.00 /	1,186.89	379,804.80	1.2827	1,598.54		1,598.50	511,520.00

ลงชื่อ.....*อภิรักษ์*.....กรรมการจัดทำราคากลาง
 (นางสาวนริมาลย์ สกุลดีเษะ)

ลงชื่อ.....*Shant*.....กรรมการจัดทำราคากลาง
 (นางสาวศุภวรรณ นวลละออง)

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
 (นายรัชชัย เหนานนท์)

สรุปราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์
 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0300 ตอน ตะโตะหลอ - ศรีสาคร
 ระหว่าง กม. 56+825 - กม. 57+400 ระยะทาง 0.575 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง				
				ราคาต่อหน่วย	ราคาขุ่น (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	ขอใช้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วย ที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
31	6.3(14.2) กำแพงกันดินแบบที่ 2A (RETAINING WALL TYPE 2A) (เป็นเงิน... เจ็ดพันแปดร้อยหกบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย) /	ม. /	10.00 /	5,796.28	57,962.80	1.2827	7,434.89		7,806.63	7,806.50	78,065.00
32	6.4(1) ขอบคั่นหินรางต้น (BARRIER CURB AND GUTTER) (เป็นเงิน...หนึ่งพันสิบลบาทสามบาทสี่สตางค์...ต่อหน่วย) /	ม. /	1,800.00 /	752.40	1,354,320.00	1.2827	965.10		1,013.36	1,013.25	1,823,850.00
33	6.5(3) แผ่นปูพื้นทางเท้าสำหรับบริการทางสายตา ขนาด 30x30x3.50 ซม. สีเหลือง (CONCRETE BRAIKLLE BLOCK SIZE 30x30x3.50 CM. YELLOW, COLOR) (เป็นเงิน...หนึ่งพันสองบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย) /	ตร.ม. /	300.00 /	744.64	223,392.00	1.2827	955.15		1,002.91	1,002.75	300,825.00
34	6.5(4) งานปูพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 40 x 40 ซม. ทน 7 ซม. (7 CM. THICK REINFORCE CONCRETE SLAB 40x40 CM. GROOVING) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสามสิบบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย) /	ตร.ม. /	2,500 /	320.05	800,125.00	1.2827	410.53		431.06	431.00	1,077,500.00
35	6.6(1) งานปูลูกหญ้าแบบเต็มผืน (BLOCK SODDING) (เป็นเงิน...ห้าสิบลบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย) /	ตร.ม. /	1,800.00 /	40.00	72,000.00	1.2827	51.31		53.88	53.75	96,750.00
36	6.10(2) หลักลิโลเมตร (KILOMETER STONE) / (เป็นเงิน...สองพันยี่สิบเก้าบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย) /	หลัก /	2.00 /	1,945.04	3,890.08	1.2827	2,494.90	-	2,619.65	2,619.50	5,239.00

ลงชื่อ.....
 (นายอชชัย เสนานนท์)

ลงชื่อ.....
 (นางสาวนริมาลัย สกุลดีเอ๊ะ)

.....กรรมการจัดทำราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นางสาวศุภวรรณ นวลละออง)

.....กรรมการจัดทำราคากลาง

สรุปราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0300 ตอน ตะเีะหะลือ - ศรีสาคร

ระหว่าง กม.56+825 - กม.57+400 ระยะทาง 0.575 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ขอใช้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
37	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ 6.11(1) แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) มีเฟรม ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. สติกเกอร์พื้นสะท้อนแสงชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE แบบที่ 8, แบบที่ 9 และแบบที่ 11 (เป็นเงิน...หกพันหกสิบลบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย) /	ตร.ม.	10.00	5,565.02	55,650.20	1.2827	7,138.25	5,775.00	6,063.75	60,637.50
38	6.11(1) แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) ไม่มีเฟรม ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. สติกเกอร์พื้นสะท้อนแสงชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE แบบที่ 8, แบบที่ 9 และแบบที่ 11 (เป็นเงิน...ห้าพันแปดร้อยสี่สิบลบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย) /	ตร.ม.	10.00	5,475.02	54,750.20	1.2827	7,022.81	5,565.00	5,843.25	58,432.50
39	6.11(2.1) เสাপ้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.) (เป็นเงิน...ห้าร้อยสี่สิบลบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ม.	50.00	406.11	20,305.50	1.2827	520.92	-	546.97	27,337.50
40	6.11(2.2) เสाप้ายคอนกรีตขนาด 0.15 x 0.15 ม. (R.C.SIGN POST SIZE 0.15x0.15 M.) (เป็นเงิน...หกร้อยยี่สิบบาทห้าสิบลบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ม.	50.00	464.43	23,221.50	1.2827	595.72	-	625.51	31,275.00

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

(นายรัชชัย เณนานนท์)



ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาวนริมาลย์ สุกดีเฝ้า)



ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาวสุวรรณี นวลระยอง)



สรุปราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
 ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์
 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควนคม 0300 ตอน ตะโตะหะลอ - ศรีสาคร
 ระหว่าง กม.56+825 - กม.57+400 ระยะทาง 0.575 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง				
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	ขอใช้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วย ที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
41	6.11(7) งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาเหล็กสำหรับแนบป้ายจราจรชนิดแขวนสูง (RELOCATION OF EXISTING STEEL POLE FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN) (เป็นเงิน...ห้าหมื่นสามพันสามร้อยแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	แห่ง /	1.00 /	39,580.45	39,580.45	1.2827	50,769.84		53,308.33	53,308.25	53,308.25
42	6.12(1.5) ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า / (เป็นเงิน...สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ชุด /	1.00 /	-	-	-	-	-	-	251,450.00	251,450.00
43	6.12(3.1) งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟเพิ่มเติมแบบกึ่งเดี่ยว (เปลี่ยนเป็นกิ่งคู่) สูง 9.00 ม. (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET TO DOUBLE BRACKET) (เป็นเงิน...สี่หมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสามสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ต้น /	18.00 /	35,366.90	636,604.20	1.2827	45,365.12		47,633.38	47,633.25	857,398.50
44	6.14(3) ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)) ติดตั้งระบบ ชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) ดวง / โคมชนิด หลอด LED ขนาดดวงโคม 300 มม. (เป็นเงิน...สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ต้น /	3.00 /	26,134.93	78,404.79	1.2827	33,523.27		35,199.43	35,199.25	105,597.75

ลงชื่อ.....
 (นายธวัชชัย เสนานนท์)

.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นางสาวนริมาลัย สกุลดีเฝ้า)

.....กรรมการจัดทำราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นางสาวศุภวรรณ นวลระยอง)

.....กรรมการจัดทำราคากลาง

สรุปราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
 ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์
 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0300 ตอน ตะลึงทะเลอ - ศรีสาคร
 ระหว่าง กม.56+825 - กม.57+400 ระยะทาง 0.575 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง				
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	ข้อใช้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วย ที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
45	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม./	255.00	331.43	84,514.65	1.2827	399.00	-	418.95	418.75	106,781.25
46	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม./	240.00	331.43	79,543.20	1.2827	399.00	-	418.95	418.75	100,500.00
47	6.15(6) ทาสีขอบคันหิน (CURB MARKINGS) (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม./	150.00	102.72	15,408.00	1.2827	131.76	-	138.35	138.25	20,737.50
48	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	15,837.26	15,837.26	1.2827	20,314.45	-	21,330.17	21,330.00	21,330.00
				รวมค่างานต้นทุน	22,084,150.02					รวมราคากลาง	29,941,972.75

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เงินสิบเก้าล้านบาทสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)




ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

(นายวัชรชัย เสนวนนท์)

เห็นชอบ

(นางสาวศุภรณ นวลละออง)



ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาวกริมาลัย สกุลดีเยาะ)

ลงชื่อ.....กรรมการจัดทำราคากลาง

(นางสาวศุภรณ นวลละออง)

(นายจอมปวีร์ จันทศิริบุญ)

พล.ท.ล.๑๘