

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

จ้างจ้างเหมาก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอน ยี่งอ - มะรือโบ ระหว่าง กม.10+325 - กม.11+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก /  
งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนราธิวาส / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 20,000,000.00 ..... บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมาก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ระหว่าง กม.10+325 - กม.11+200 ระยะทาง 0.875 กม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 19,771,035.50 ..... บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย เพนานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นารีมาลย์ สุกดีแย๊ะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 ศุภวรรณ นวลละออง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ธวัชชัย เพนานนท์

02 ธันวาคม 2568 10:43:21



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างจ้างเหมาก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอน ยี่งอ - มะรือโบ ระยะทาง กม.10+325 - กม.11+200

ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวัดคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.2.3 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION ONLY) 2.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ลบ.ม. ✓	50.000 ✓	52.49	2,624.50	1.3277 ✓	69.69	3,484.54
7	2.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 2.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)	ลบ.ม. ✓	1,630.000 ✓	220.00	358,600.00	1.3277 ✓	292.09	476,113.22
8	2.4.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A) 2.5 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.5.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม. ✓	940.000 ✓	330.43	310,604.20	1.3277 ✓	438.71	412,389.19
9	2.5.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมากรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 2.5.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม. ✓	940.000 ✓	333.63	313,612.20	1.3277 ✓	442.96	416,382.91

ธวัชชัย เสนานนท์

21 พฤศจิกายน 2568 11:37:40

หน้า 2 จาก 12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอน ยี่งอ - มะรือโบ ระหว่าง กม.10+325 - กม.11+200

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ปริมณฑลงาน 1 แพง โดยวัดคัดเลือก  
แขวงทางหลวงชนบท/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	2.5.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	2,670.000	954.37	2,548,167.90	1.3277	1,267.11	3,383,202.52
11	2.5.3 3.5 งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK) 2.6 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.6.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.6.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ไซยาง CSS-1) 2.6.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	6,660.000	15.12	100,699.20	1.3277	20.07	133,698.32
12		ตร.ม.	11,570.000	35.65	412,470.50	1.3277	47.33	547,637.08
13		ตร.ม.	11,480.000	15.76	180,924.80	1.3277	20.92	240,213.85

ชัชชัย เฒ่านานนท์

21 พฤศจิกายน 2568 11:37:40







**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จังหวัด/เขตก่อสร้าง/เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง      รหัสงาน      11700      กิจกรรมก่อสร้าง/เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง      ทางหลวงหมายเลข      4058      ตอน ยี่เอ - มะรือโบ      ระหว่าง กม.10+325 - กม.11+200

ปริมาณงาน 1 แห่ง      โดยวัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	5.1.3 กำแพงกันดิน (RETAINING WALL) 5.1.3.1 6.3(14.2.2) กำแพงกันดินสำหรับคันทาง (RETAINING WALL TYPE IIB (FOR SIDE FILL)) 5.1.4 งานปลูกหญ้า (SODDING)	ม.	10.000	5,527.35	55,273.50	1.3277	7,338.66	73,386.62
24	5.1.4.1 งานปลูกหญ้าแบบเป็นแถบ (STRIP SODDING) 5.1.4.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1.4.2.1 งานดินคลุมผิว และดินเหนียว (TOPSOIL AND CLAY)	ตร.ม.	300.000	39.00	11,700.00	1.3277	51.78	15,534.09
25	5.1.4.2.1.1 งานดินคลุมผิว (TOP SOIL) 5.1.5 งานแนวกั้นจราจร (GUARDRAIL)	ลบ.ม.	30.000	220.24	6,607.20	1.3277	292.41	8,772.37
26	5.1.5.1 6.8(1) รวกันอันตราย ทน 3.2 มม. (W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE II) (ON SIDE SLOPE)	ม.	320.000	1,510.64	483,404.80	1.3277	2,005.67	641,816.55

ธวัชชัย แผนานนท์

21 พฤศจิกายน 2568 11:37:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างจ้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอน ช้งอ - มะรือโบ ระหว่าง กม.10+325 - กม.11+200

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ปริมณฑล 1 แห่ง โดยวัดคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
27	5.1.5.2 เสาครีมนขนาด Dia 0.10 x 2.00 ม. ทน 4 มม. 5.1.6 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST)	ตน	48.000	1,507.78	72,373.44	1.3277	2,001.87	96,090.21
28	5.1.6.1 6.10(1) หลักนำทาง (GUIDE POST)	หลัก	100.000	598.34	59,834.00	1.3277	794.41	79,441.60
29	5.1.6.2 6.10(2) หลักกิโลเมตร (KILOMETER STONE)	หลัก	2.000	2,153.70	4,307.40	1.3277	2,859.46	5,718.93
30	5.1.7 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS) 5.1.7.1 6.11(1) แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) มีเฟรม ไข่แผ่นเหล็กชุบสังกะสี ทน 1.2 มม. สติกเกอร์พื้นสะท้อนแสงชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE แบบที่ 8, แบบที่ 9 และแบบที่ 11	ตร.ม.	5.000	4,300.00	21,500.00	1.3277	5,709.11	28,545.55

ธวัชชัย แผนานนท์

21 พฤศจิกายน 2568 11:37:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างจ้างเนมาก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอน ยี่งอ - มะรือโบ๊ะ ระหว่าง กม.10+325 - กม.11+200

ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
31	5.1.7.2 6.11(1) แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) ไม่มีเฟรม ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. สลักเกออร์ที่สะท้อนแสงชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE แบบที่ 8, แบบที่ 9 และแบบที่ 11 5.1.7.3 เสาป้าย (SIGN POST)	ตร.ม.	25,000	4,180.00	104,500.00	1.3277	5,549.78	138,744.65
32	5.1.7.3.1 6.11(2.1) เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.)	ม.	224,000	454.66	101,843.84	1.3277	603.65	135,218.06
33	5.1.7.3.2 6.11(2.2) เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.15 x 0.15 ม. (R.C.SIGN POST SIZE 0.15x0.15 M.) 5.2 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)	ม.	25,000	512.19	12,804.75	1.3277	680.03	17,000.86

ธวัชชัย แผนงานท์

21 พฤศจิกายน 2568 11:37:40



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จ้างจ้างเหมาก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอน อีโป - มรือโป ระหว่าง กม.10+325 - กม.11+200

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปริมณงาน 1 แห่ง โดยวัดคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
37	5.4 ศาลผู้โดยสารประจำทาง (BUS STOP SHELTER) 5.4.1 6.1.7(1) ศาลผู้โดยสารรถประจำทาง ชนิด A (BUS STOP SHELTER TYPE "A")	แห่ง	1,000	142,690.05	142,690.05	1.3277	189,449.57	189,449.57
38	6. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 6.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 7. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	เมตร	1,000	15,831.58	15,831.58	1.3277	21,019.58	21,019.58
<b>รวมราคากลาง</b>								18,829,557.62
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								19,771,035.50

ชัชชัย เสนานนท์

21 พฤศจิกายน 2568 11:37:40



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างจ้างเหมาก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอน ยี่งอ - มะรือโบ ระหว่าง กม.10+325 - กม.11+200  
ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง



( รัชชัย แผนานนท์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นวริมเกลย์ สุกดีรัมย์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ศุภวรรณ นวลละออง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายจอมปรีร์ จันทร์หิรัญ)

ผ.ส.พล.๑๘

รัชชัย แผนานนท์

21 พฤศจิกายน 2568 11:37:40