

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0200 ตอน ฉะนะ - ปาแต ระหว่าง กม.49+757 - กม.51+160 N/B ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายทางกว้าง 2.50 เมตร ด้านขวาทางกว้าง 1.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1.403 กิโลเมตร ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 สายทาง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0200 ตอน ฉะนะ - ปาแต ระหว่าง กม.49+757 - กม.51+160 N/B ระยะทางยาว 1.403 กิโลเมตร ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 5 ค.ศ. 2568 เป็นเงิน 8,809,753.44 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โอภาส สมใจนึก ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

7.2 วิไล สิตพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ปริศนา โชติ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ฝ่ายวิศวกรรม

เห็นชอบ



(นายโอภาส สมใจนึก)

ผอ.ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

ปริศนา โชติ

25 ธันวาคม 2568 10:39:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **จ้างโครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควนชุม 0200 ตอน จันนะ - ป่าต ระหว่ง กม.49+757 - กม.51+160 N/B ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหลทางด้านซ้ายทางกว้าง 2.50**
หน่วยงาน : **เมตร**
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : **กรมทางหลวงชนบท**
เลขที่สัญญา : **กรมทางหลวงชนบท**
วันที่ : **15/05/2568**
สถานที่ : **จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานขุดผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK) 2. งานผิวทาง 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1 4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) 2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.1.2.1 4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตร.ม.	1,871,000	15.75	29,468.25	1,3894	21.88	40,943.18
2		ตร.ม.	18,704,000	15.50	289,912.00	1,3894	21.53	402,803.73
3		ตัน	7,000	2,267.54	15,872.78	1,3894	3,150.52	22,053.64

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **จ้างโครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนครบคุม 0200 ตอน ระยะ - ป่าตม ระหว่าง กม.49+757 - กม.51+160 N/B ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหลทางด้านซ้ายทางกว้าง 2.50 เมตร ด้านขวาทางกว้าง 1.50 เมตร หน้า 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1.403 กิโลเมตร ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 สายทาง โดยวิธีคัดเลือก**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : **แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง**

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.2.2 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK)(GRADE AC 60-70)	ตร.ม.	1,871.000	272.57	509,978.47	1.3894	378.70	708,564.08
5	2.1.2.3 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK)(GRADE AC 40-50)	ตร.ม.	16,833.000	316.97	5,335,556.01	1.3894	440.39	7,413,221.52
6	3. 15 งานตีเส้นจราจร 3.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 3.2.1.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	211.000	287.18	60,594.98	1.3894	399.00	84,190.66

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควนคูม 0200 ตอน จะนะ - ป่าแค ระหว่าง กม.49+757 - กม.51+160 N/B ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหลทางด้านซ้ายทางกว้าง 2.50
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เมตร ด้านขวาทางกว้าง 1.50 เมตร หน้า 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1.403 กิโลเมตร ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 สายทาง โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหมอม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	3.2.1.2 6.15(2) เติมน้ำจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) 4. งานป้ายจราจร 4.1 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	323.000	287.18	92,759.14	1.3894	399.00	128,879.54
8	4.1.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	6,547.50	6,547.50	1.3894	9,097.09	9,097.09
รวมราคากลาง								8,809,753.44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควนคูม 0200 ตอน จะนะ - ปาแฉะ ระหว่าง กม.49+757 - กม.51+160 N/B ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหลทางด้านซ้ายทางกว้าง 2.50 เมตร ด้านขวาทางกว้าง 1.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1.403 กิโลเมตร ตำบลสะกอม อําเภอยะหา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 สายทาง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง


(วิไล สิตพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(โอบาส สมใจนิ่ม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ปรีศนา โชติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปรีศนา โชติ

25 ธันวาคม 2568