



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงฯ นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) โทร.๐ ๗๕๓๐ ๒๐๒๐ ต่อ ๑๕ โทรสาร ๐ ๗๕๓๐ ๒๐๑๙  
ที่ สทล.๑๖.ขท.นศ.๒./วพ./๑๐/๖๙..... วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙.....

เรื่อง ขอความเห็นชอบการคำนวณราคากลาง.....

เรียน ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) ผ่าน รอ.ขท.(บ) *u*

ตามคำสั่งแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) ที่ สทล.๑๖ขท.นศ.๒.๑/พ.๑/๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุน การพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งประกอบ อาคารผลิต ป้ายจราจรและหน่วยไฟฟ้า แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางของงานดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๙,๖๘๙.๒๐ บาท (เงินหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

( นายไชยรัตน์ ชาตอริยะกุล )  
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๒.เห็นชอบตามเสนอ

( นายปริญญา วีระจิตต์ )  
ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520  
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารผลิตป้ายจราจรและหน่วยไฟฟ้า แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2  
(ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง  
ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารผลิตป้ายจราจรและหน่วยไฟฟ้า  
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,900,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารผลิตป้ายจราจรและหน่วยไฟฟ้า  
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๙ เป็นเงิน 1,899,689.20 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน пр.4
- 6.2 รายงาน пр.5 (ก)
- 6.3 รายงาน пр.6
- 6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ไชยรัตน์ ขาดอริยะกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ชท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
- 7.2 มุกดาวรรณ กองทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- 7.3 ธรรมบุญ โสมะพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ไชยรัตน์ ขาดอริยะกุล

23 มกราคม 2569 20:12:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารผลิตป้ายจราจรและหน่วยไฟฟ้า แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (พงสง)  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (พงสง) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีตัดเลือก /  
 หนองหงส์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารผลิตป้ายจราจรและหน่วยไฟฟ้า แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (พงสง) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
 ตำแหน่งราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					765,677.18	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					546,456.39	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,457,487.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไชยรัตน์ ชาคอริยะกุล

23 มกราคม 2569 20:13:02

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารผลิตไฟฟ้า แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานกิจกรรมอันวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อำเภอ หนองหงส์ อาคารผลิตไฟฟ้า และถนนการพัฒนทางหลวง นครศรีธรรมราช ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีตัดเลือก / แบบเลขที่ หนองหงส์ อำเภอ หนองหงส์ นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารผลิตไฟฟ้า แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) / กรมทางหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					92,691.93	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					52,662.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,457,487.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,457,487.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไชยรัตน์ ชาตอริยะกุล

23 มกราคม 2569 20:13:02

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานฐานรากแม่และตอม่อ - ชุดดิน+ถมดิน - ถมดินปรับพื้นที่สูงเฉลี่ย 0.20 ม. - คอนกรีต 240 ksc.(cube) - เหล็ก DB 16 มม. - เหล็ก RB 9 มม. - เหล็ก RB 6 มม. - ลวดผูกเหล็ก - ไม้แบบ (คิด 30%) - ทรายหยาบรองชั้นหลุม - คอนกรีตหยาบชั้นหลุม งานโครงสร้าง	106.130 46.400 22.130 1,832.060 57.190 49.230 28.220 26.600 9.650 4.820	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. กก. กก. กก. กก. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	0.00 0.00 1,395.08 17.20 17.89 18.40 45.48 240.00 210.00 1,237.98	0.00 0.00 30,873.12 31,511.43 1,023.12 905.83 1,283.44 6,384.00 2,026.50 5,967.06	112.00 112.00 450.00 3.90 4.90 4.90 0.00 120.00 104.00 400.00	11,886.56 5,196.80 9,958.50 7,145.03 280.23 241.23 0.00 3,192.00 1,003.60 1,928.00	11,886.56 5,196.80 40,831.62 38,656.46 1,303.35 1,147.06 1,283.44 9,576.00 3,030.10 7,895.06	

ไชรัชน์ ชาตรียะกุล

23 มกราคม 2569 20:13:02

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.(cube)	73.160	ลบ.ม.	1,395.08	102,064.05	500.00	36,580.00	138,644.05	
	- ไม้แบบ (คิด 30%)	127.240	ตร.ม.	240.00	30,537.60	120.00	15,268.80	45,806.40	
	- เหล็ก DB 16 มม.	959.420	กก.	17.20	16,502.02	3.90	3,741.74	20,243.76	
	- เหล็ก DB12 มม.	1,479.760	กก.	17.39	25,733.02	3.90	5,771.06	31,504.08	
	- เหล็ก RB 9 มม.	1,517.510	กก.	17.89	27,148.25	4.90	7,435.80	34,584.05	
	- เหล็ก RB 6 มม.	478.570	กก.	18.40	8,805.68	4.90	2,344.99	11,150.67	
	- ลวดผูกเหล็ก	205.250	กก.	45.48	9,334.77	0.00	0.00	9,334.77	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป น้ำหนักบรรทุกจร 350 กก./ตร.ม.	85.270	ตร.ม.	250.00	21,317.50	25.00	2,131.75	23,449.25	
	- เหล็กตะแกรง Wiremesh เหล็กกลม ขนาด 4.00 มม. 20 x 20 ซม.	85.270	ตร.ม.	28.50	2,430.19	5.00	426.35	2,856.54	
	- ทราฮายบรอนจ์แผ่นพื้นวางบนดิน	41.990	ลบ.ม.	230.00	9,657.70	50.00	2,099.50	11,757.20	
	งานบันไดโครงเหล็กพร้อม ลูกนอน Smart Wood								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วิวา บอร์ด หนา 20 มม.	3.640	ตร.ม.	245.49	893.58	90.00	327.60	1,221.18	
	- สุนอน SMART WOOD รุ่นสมมุ (สีธรรมชาติ) ขนาด 27.5x120x2.5 cm. พร้อมชุดยึด NUT STANDLESS	30.000	แผ่น	239.00	7,170.00	50.00	1,500.00	8,670.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x3.2mm.	228.780	กก.	18.00	4,118.04	10.00	2,287.80	6,405.84	
	- เหล็กกล่อง100x100x3.2mm.	591.190	กก.	25.00	14,779.75	10.00	5,911.90	20,691.65	
	- เหล็กกล่อง125x75x3.2mm.	688.490	กก.	28.00	19,277.72	10.00	6,884.90	26,162.62	
	- เหล็กกล่อง100x50x3.2mm.	214.090	กก.	25.00	5,352.25	10.00	2,140.90	7,493.15	
	- เหล็กฉาก 25x25x3 mm.	160.940	กก.	17.00	2,735.98	10.00	1,609.40	4,345.38	
	- เหล็ก FLASH BAR 50x4.5 mm.	60.950	กก.	17.00	1,036.15	10.00	609.50	1,645.65	
	- PLATE 35x35x1.2 cm.	4.000	แผ่น	273.00	1,092.00	110.00	440.00	1,532.00	
	- PLATE 20x20x1.2 cm. พร้อม 4-PLATE 12 mm.(THICK)	25.000	ชุด	89.00	2,225.00	37.00	925.00	3,150.00	
	- HILTI HVU M16x125 หรือเทียบเท่า	116.000	ตัว	120.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	

ไชรัตน์ ชาตวิริยะกุล

23 มกราคม 2569 20:13:02

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวจับเหล็กกลม 2 นิ้ว ทน 2.3 มม.	111.710	กก.	17.00	1,899.07	10.00	1,117.10	3,016.17	
	- เหล็กกล่อง 50x25x3.2mm	443.410	กก.	18.00	7,981.38	10.00	4,434.10	12,415.48	
	- งานทาสีกันสนิมและซีดีลือบเงา	111.920	ตร.ม.	67.85	7,593.77	11.00	1,231.12	8,824.89	
	<b>งานโครงสร้างคาน</b>								
	- SIDING พร้อมโครงเคร่าเหล็กและทาสีกันสนิม	100.000	ตร.ม.	81.00	8,100.00	36.00	3,600.00	11,700.00	
	- TURN BUCKLE ครบชุดพร้อมเพลทยึด	12.000	ชุด	428.00	5,136.00	128.00	1,536.00	6,672.00	
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม.	57.040	กก.	19.00	1,083.76	10.00	570.40	1,654.16	
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 3.2 มม.	363.170	กก.	18.00	6,537.06	10.00	3,631.70	10,168.76	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.	2,645.210	กก.	19.00	50,258.99	10.00	26,452.10	76,711.09	
	- TIE - ROD WITH TURN BUCKLE	21.100	ม.	97.00	2,046.70	0.00	0.00	2,046.70	
	- SAG ROD Ø 12 mm.	52.750	กก.	68.00	3,587.00	0.00	0.00	3,587.00	
	- แผ่นเพลท 250 x 250 x 12 มม.	170.140	กก.	76.00	12,930.64	10.00	1,701.40	14,632.04	
	- J-BOLTS Ø 16mm. ยาว 0.40 ม.	56.000	ตัว	103.00	5,768.00	0.00	0.00	5,768.00	

ไชยรัตน์ ชาติอริยะกุล

23 มกราคม 2569 20:13:02

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	148.900	ตร.ม.	67.00	9,976.30	11.00	1,637.90	11,614.20	
	- แปะเหล็ก ตัวซี 125x50x20x3.2 mm.	1,839.000	กก.	18.00	33,102.00	10.00	18,390.00	51,492.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	7,635.31	562,106.42	2,632.30	203,570.76	765,677.18	
2	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	<b>งานผนัง</b>								
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	178.340	ม.	84.99	15,157.11	46.00	8,203.64	23,360.75	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งก้อน)	202.660	ตร.ม.	352.84	71,506.55	80.00	16,212.80	87,719.35	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	370.560	ตร.ม.	87.08	32,268.36	80.00	29,644.80	61,913.16	
	- กรงกระเบื้อง เซรามิค 0.30x0.30 m. (12x12นิ้ว)	76.470	ตร.ม.	182.10	13,925.18	85.00	6,499.95	20,425.13	
	- บานกระเบื้องเคลือบสีเทา พร้อม Flashing และโครงสร้างเหล็กทาสีกันสนิม	91.770	ตร.ม.	582.33	53,440.42	85.00	7,800.45	61,240.87	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตูและหน้าต่างพร้อมวงกบและอุปกรณ์ บชุด(ตามแบบ)								
	- ป1-ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90*2.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,121.00	6,242.00	0.00	0.00	6,242.00	
	- ป2-ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC ขนาด 0.80*2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,195.59	2,391.18	0.00	0.00	2,391.18	
	- น1-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 2.40*1.20 ม. กระจกใส หน้า 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	17.000	ชุด	4,131.00	70,227.00	0.00	0.00	70,227.00	
	- น2-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 2.00*1.20 ม. กระจกใส หน้า 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,668.00	3,668.00	0.00	0.00	3,668.00	
	- น3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.70*0.50 ม. กระจกใส หน้า 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,145.00	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00	
	งานพื้น								
	- พื้นบุกระเบื้องเซรามิก 0.4x0.4 ม.	120.360	ตร.ม.	250.13	30,105.64	100.00	12,036.00	42,141.64	
	- พื้นบุกระเบื้องเซรามิก 0.3x0.3 ม.	18.000	ตร.ม.	204.93	3,688.74	100.00	1,800.00	5,488.74	

ไชรัตน์ ชาติอริยะกุล

23 มกราคม 2569 20:13:02

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้น คสล. ทำผิวขัดเรียบ	139.980	ตร.ม.	74.86	10,478.90	64.00	8,958.72	19,437.62	
	- วิวา บอร์ด หนา 20 มม. งานหลังคา	28.380	ตร.ม.	245.49	6,967.00	90.00	2,554.20	9,521.20	
	- METAL SHEET สี ALUZINC หนาไม่น้อยกว่า 4.0 มม. ระบบเคลือบสีดัด	274.910	ตร.ม.	185.00	50,858.35	50.00	13,745.50	64,603.85	
	- FLASHING หลังคา	83.430	ม.	48.00	4,004.64	25.00	2,085.75	6,090.39	
	- แผ่น SMART BOARD 1.2x1.2x0.04m. พร้อมโครงโครง เหล็กกล่อง 50x50x2.3 mm.	10.000	ตร.ม.	51.00	510.00	40.00	400.00	910.00	
	- ท่อระบายน้ำขนาด 4 นิ้ว PVC CLASS 13.5	2.000	ท่อน	574.00	1,148.00	100.00	200.00	1,348.00	
	- รางน้ำ STAINLESS GRADE 304 ขนาด 4 นิ้ว x 8 นิ้วและตะขอยึด STAINLESS GRADE 304	30.000	ม.	450.00	13,500.00	25.00	750.00	14,250.00	
	งานตกแต่ง								
	- ฝ้าภายในยื่นชั้นฉาบเรียบโครงเคราะอะลูมิเนียม	108.000	ตร.ม.	88.91	9,602.28	60.00	6,480.00	16,082.28	
	- สีน้ำพลาสติกภายนอก	19.000	ตร.ม.	37.94	720.86	30.00	570.00	1,290.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีน้าพลาสติกภายใน	183.560	ตร.ม.	27.66	5,077.26	11.00	2,019.16	7,096.42	
	- สีน้ามัน	187.000	ตร.ม.	67.85	12,687.95	20.00	3,740.00	16,427.95	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	16,855.70	422,755.42	1,091.00	123,700.97	546,456.39	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- โด่สามชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	3.000	ชุด	2,500.00	7,500.00	450.00	1,350.00	8,850.00	
	COTTO,AMERICAN STANDARD,KARAT								
	- โด่ใบระ COTTO,AMERICAN	2.000	ชุด	830.00	1,660.00	450.00	900.00	2,560.00	
	STANDARD,KARAT หรือเทียบเท่า								
	- สายฉีดชำระครบชุด COTTO,AMERICAN	3.000	ชุด	250.00	750.00	50.00	150.00	900.00	
	STANDARD,KARAT หรือเทียบเท่า								
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อม ก๊อก สะดืออ่าง	4.000	ชุด	800.00	3,200.00	450.00	1,800.00	5,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กอกลางพื้น COTTO,AMERICAN STANDARD,KARAT หรือเทียบเท่า	3.000	ชุด	369.00	1,107.00	25.00	75.00	1,182.00		
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู COTTO,AMERICAN STANDARD,KARAT หรือเทียบเท่า	3.000	ชุด	330.00	990.00	70.00	210.00	1,200.00		
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 4 นิ้ว ท่อขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว	4.000	ชุด	180.00	720.00	75.00	300.00	1,020.00		
	- วัสดุขอบทองเหลืองหรือสแตนเลส									
	- กระงกเงา COTTO,AMERICAN STANDARD,KARAT หรือเทียบเท่า	4.000	ชุด	500.00	2,000.00	70.00	280.00	2,280.00		
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายออน	1.000	ชุด	590.00	590.00	70.00	70.00	660.00		
	- ที่ใส่สบู่ COTTO,AMERICAN STANDARD,KARAT หรือเทียบเท่า	1.000	ชุด	620.00	620.00	70.00	70.00	690.00		
	- ราวแขวนผ้า COTTO,AMERICAN STANDARD,KARAT หรือเทียบเท่า	1.000	ชุด	500.00	500.00	70.00	70.00	570.00		
	- ถังเก็บน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร	1.000	ถัง	6,280.00	6,280.00	0.00	0.00	6,280.00		

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อประปา น้ำดี PVC CLASS 13.5 ขนาด 3/4 นิ้ว	3,000	ทอน	58.88	176.64	120.00		360.00	536.64	
	- ท่อประปา น้ำดี PVC CLASS 13.5 ขนาด 1-1/2 นิ้ว	9,000	ทอน	156.07	1,404.63	120.00		1,080.00	2,484.63	
	- ท่อประปา น้ำดี PVC CLASS 13.5 ขนาด 1 นิ้ว	3,000	ทอน	92.52	277.56	120.00		360.00	637.56	
	- สีสอปาลัว	10,000	อัน	199.00	1,990.00	35.00		350.00	2,340.00	
	- ข้อต่อท่อและอุปกรณ์จับยึด	1,000	L.S	929.00	929.00	270.00		270.00	1,199.00	
	- ถังดักไขมัน	2,000	ชุด	3,000.00	6,000.00	0.00		0.00	6,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียแบบถังกรอและกรองโรอากาศ ขนาด 1,500 ลิตร	2,000	ชุด	5,000.00	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00	
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 30 ซม.	31,000	ม.	250.00	7,750.00	140.00		4,340.00	12,090.00	
	- บ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 40x40 ซม.	8,000	บ่อ	909.00	7,272.00	0.00		0.00	7,272.00	
	- ท่อประปา PVC CLASS 8.5 ขนาด 3 นิ้ว	5,000	ทอน	355.14	1,775.70	300.00		1,500.00	3,275.70	
	- ท่อประปา PVC CLASS 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	8,000	ทอน	574.77	4,598.16	400.00		3,200.00	7,798.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อประปา PVC CLASS 13.5 ขนาด 4 นิ้ว	2.000	ทอน	888.79	1,777.58	400.00	800.00	2,577.58	
	- ข้อต่อท่อและอุปกรณ์จับยึด	1.000	L.S	2,130.00	2,130.00	630.00	630.00	2,760.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15x0.15x4 ม.	4.000	ตัน	372.95	1,491.80	119.00	476.00	1,967.80	
	- คอนกรีตหยาบ	.170	1,186.88	201.76	400.00	68.00	269.76		
	- เหล็กเสริม RB9 SR24	11.260	กก.	17.87	201.21	4.90	55.17	256.38	
	- ทรายหยาบบดอัดแน่น	.080	ลบ.ม.	322.00	25.76	112.00	8.96	34.72	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	30,191.87	73,918.80	5,020.90	18,773.13	92,691.93	
4	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	- แผงควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส แบบ 12 ช่อง แบบมีเมน พร้อมกราวด์บาร์	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	400.00	400.00	5,400.00	
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	98.00	490.00	80.00	400.00	890.00	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	98.00	490.00	80.00	400.00	890.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	2.000	ชุด	98.00	196.00	80.00	160.00	356.00	
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	40.000	เมตร	140.00	5,600.00	30.00	1,200.00	6,800.00	
	- สาย THW. 4 Sq.mm.	108.000	เมตร	16.00	1,728.00	10.00	1,080.00	2,808.00	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	88.000	เมตร	10.00	880.00	7.00	616.00	1,496.00	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	169.000	เมตร	7.00	1,183.00	5.00	845.00	2,028.00	
	- ทอรอยสาย PVC. Dia. 1/2"	196.000	เมตร	10.00	1,960.00	10.00	1,960.00	3,920.00	
	- กล่องเชื่อมสายไฟ	18.000	ชุด	23.00	414.00	0.00	0.00	414.00	
	- คิววิตท่อ	934.000	อัน	5.00	4,670.00	0.00	0.00	4,670.00	
	- โคมไฟสปอร์ตไลท์	3.000	ชุด	388.00	1,164.00	115.00	345.00	1,509.00	
	- หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 32 วัตต์ ชนิดครอบพลาสติก	11.000	ชุด	610.00	6,710.00	115.00	1,265.00	7,975.00	
	- หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 16 วัตต์ ชนิดครอบพลาสติก	4.000	ชุด	588.00	2,352.00	115.00	460.00	2,812.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 3x36 วัตต์ ชนิดตะแกรงอะลูมิเนียม ขนาด 0.60 x 1.20 m.	2,000	ชุด	2,200.00	4,400.00	150.00	300.00	4,700.00	
	- สวิตช์เปิดปิดไฟฟ้า ทางเดียว	10,000	จุด	33.00	330.00	80.00	800.00	1,130.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า แบบมีกราวด์ 2 ช่อง	16,000	จุด	118.00	1,888.00	90.00	1,440.00	3,328.00	
	- เต้ารับสายอินเทอร์เนต	6,000	จุด	38.00	228.00	90.00	540.00	768.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	6,000	จุด	38.00	228.00	90.00	540.00	768.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	9,518.00	39,911.00	1,547.00	12,751.00	52,662.00	
	<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>							<b>1,457,487.50</b>	

แบบแสดงรายการ งบกำไรขาดทุน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างอาคารที่กรมและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ อาคารผลิตปิโตรเคมีและหน่วยไฟฟ้า แขวงหนองแขมนครราชสีมา เขต 2 (คู่เลข)

ดำเนินการรับราชการและสนับสนุนการพัฒนาทางสงฆ์ ประจำปี 2569 พิจารณา 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ กรมและสิ่งก่อสร้าง  
ประกอบ อาคารผลิตปิโตรเคมีและหน่วยไฟฟ้า แขวงหนองแขมนครราชสีมา เขต 2 (คู่เลข) งบกำไรขาดทุน เริ่มงบงาน 1 บาท โดยวิธี  
คิดเลือก / กิจกรรมรับมอบงานและสนับสนุนงบการพัฒนาทางสงฆ์ ประจำปี 2569 พิจารณา 20520 งานก่อสร้าง อาคารที่ กรมและ  
สิ่งก่อสร้าง ประกอบ อาคารผลิตปิโตรเคมีและหน่วยไฟฟ้า แขวงหนองแขมนครราชสีมา เขต 2 (คู่เลข)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ตั้ง หน่วยงาน

หน่วยงาน แขวงหนองแขมนครราชสีมาเขตที่ 2 (คู่เลข) / กรมท่าหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

อำนาจ ผู้ลง จัดทำตัว นอกหรือกรมท แบบเลขที่

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ตัวชี้วัด		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					765,677.18	
2	งานสถาปัตย์กรรม		รวม					546,456.39	
3	งานประกอบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					92,691.93	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					52,662.00	
<b>รวมตัวชี้วัดและคำนวณเป็นเงินประมาณ</b>									
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานฐานรากและคาน			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ชุดตีแม่พิมพ์	106,130	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	11,886.56	11,886.56	
	- ผนังรับน้ำหนักสูงลิ้น 0.20 ม.	46,400	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	5,196.80	5,196.80	
	- คานกึ่ง 240 ksc.(cube)	22,130	ลบ.ม.	1,395.08	30,873.12	450.00	9,958.50	40,831.62	
	- เหล็ก DB 16 มม.	1,832,060	กก.	17.20	31,511.43	3.90	7,145.03	38,656.46	
	- เหล็ก RB 9 มม.	57,190	กก.	17.89	1,023.12	4.90	280.23	1,303.35	
	- เหล็ก RB 6 มม.	49,230	กก.	18.40	905.83	4.90	241.23	1,147.06	
	- วัสดุเหล็ก	28,220	กก.	45.48	1,283.44	0.00	0.00	1,283.44	
	- ไม้แบบ (คิด 30%)	26,600	ตร.ม.	240.00	6,384.00	120.00	3,192.00	9,576.00	
	- ทรายถมบ่อถมดิน	9,650	ลบ.ม.	210.00	2,026.50	104.00	1,002.60	3,029.10	

หน่วย : บาท

งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารผลิตปุ๋ยชีวภาพและหน่วยไฟฟ้า เข็มทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (คู่เลข)

จึงมีพิจารณาอนุมัติและสนับสนุนการพัฒนาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2569 พิจารณา 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารผลิตปุ๋ยชีวภาพและหน่วยไฟฟ้า เข็มทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (คู่เลข) จ นครศรีธรรมราช งบประมาณ 1 แห่ง โดยจัดซื้อ/จ้างกรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2569 พิจารณา 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารผลิตปุ๋ยชีวภาพและหน่วยไฟฟ้า เข็มทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (คู่เลข)

**ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง**

สถานที่ที่ ท้องถิ่น  
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (คู่เลข) / กรมทางหลวง  
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

**เมื่อวันที่**

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำอธิบาย		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	อัตราต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตยกชั้นบนคาน	4,820	ลบ.ม.	1,237.98	5,967.06	400.00	1,928.00	7,895.06	
	งานโครงสร้าง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- คอนกรีตฝังกรงเหล็ก 240 Ksr.(cube)	73,160	ลบ.ม.	1,395.08	102,064.05	500.00	36,580.00	138,644.05	
	- โบนับ (คิด 30%)	127,240	ตร.ม.	240.00	30,537.60	120.00	15,268.80	45,806.40	
	- เหล็ก FB 16 มม.	959,420	กก.	17.20	16,502.02	3.90	3,741.74	20,243.76	
	- เหล็ก DB12 มม.	1,479,760	กก.	17.39	25,733.02	3.90	5,771.06	31,504.08	
	- เหล็ก FB 9 มม.	1,517,510	กก.	17.89	27,148.25	4.90	7,435.80	34,584.05	
	- เหล็ก FB 6 มม.	478,570	กก.	18.40	8,805.68	4.90	2,346.99	11,152.67	
	- วัสดุอื่นหรือ	205,250	กก.	45.48	9,334.77	0.00	0.00	9,334.77	
	- แบบที่สำเร็จรูป ปูนซีเมนต์ทุกชนิด 350 กก./ตร.ม.	85,270	ตร.ม.	250.00	21,317.50	25.00	2,131.75	23,449.25	
	- เหล็กคานาง Wrenesh. เหล็กกลม ขนาด 4.00 มม. 20 x 20 ซม.	85,270	ตร.ม.	28.50	2,430.19	5.00	426.35	2,856.54	
	- ทา ซอพยบรอยตีแบบกับงานหิน	41,990	ลบ.ม.	230.00	9,657.70	50.00	2,099.50	11,757.20	
	งานอื่นใดที่นอกเหนือจากนี้			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- วัสดุอื่นหรือ	3,640	ตร.ม.	245.49	893.58	90.00	327.60	1,221.18	
	- วัสดุอื่นหรือ	30,000	แบบ	239.00	7,170.00	50.00	1,500.00	8,670.00	
	- งานอื่นใดที่นอกเหนือจากนี้	228,780	กก.	18.00	4,118.04	10.00	2,287.80	6,405.84	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ทรัพย์สินทาง และราคา

งบก่อสร้างอาคารที่ถาวรและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสิ่งก่อสร้าง และหน่วยไฟฟ้า แขวงหนองแขมนครราชสีมา เขต 2 (ทุ่งสง)

แจ้งโครงการย้าย ยกรและสนับสนุนการพัฒนากลาง ปีงบประมาณ 2569 วัสดุงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ถาวรและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสิ่งก่อสร้าง และหน่วยไฟฟ้า แขวงหนองแขมนครราชสีมา เขต 2 (ทุ่งสง) นครราชสีมา งบประมาณ 1 บาท โดยวิธีคัดเลือก / วิศวกรมีอำนาจและรับผิดชอบการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2569 วัสดุงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ถาวรและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสิ่งก่อสร้างและหน่วยไฟฟ้า แขวงหนองแขมนครราชสีมา เขต 2 (ทุ่งสง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อำนาจ ทุ่งสง จังหวัด นครราชสีมา แบบเลขที่

สถานที่ที่ หนองขามี่  
หน่วยงาน แขวงหนองแขมนครราชสีมา เขต 2 (ทุ่งสง) / กรมทางหลวง  
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.	591.190	กม.	25.000	14,779.75	10.000	5,911.90	20,691.65	
	- เหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม.	688.890	กม.	28.000	19,277.72	10.000	6,888.90	26,166.62	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.	214.000	กม.	25.000	5,352.25	10.000	2,140.00	7,492.25	
	- เหล็กฉาบ 25x25x3 มม.	160.040	กม.	17.000	2,735.98	10.000	1,600.40	4,345.38	
	- เหล็ก FLASH BAR 50x4.5 มม.	60.950	กม.	17.000	1,036.15	10.000	609.50	1,645.65	
	- PLATE 35x35x1.2 ซม.	4.000	แผ่น	273.000	1,092.00	110.000	406.00	1,532.00	
	- PLATE 20x20x1.2 ซม. พร้อม 4-PLATE 12 มม.(THICK)	25.000	ชุด	89.000	2,225.00	37.000	925.00	3,150.00	
	- HLT HVU M16x125 หรือเทียบเท่า	116.000	ตัว	120.000	13,920.00	0.000	0.00	13,920.00	
	- ราวจับเหล็กกลม 2 นิ้ว ขนาด 2.3 มม.	111.710	กม.	17.000	1,899.07	10.000	1,117.10	3,016.17	
	- เหล็กกล่อง 50x25x3.2 มม	443.410	กม.	18.000	7,981.38	10.000	4,434.10	12,415.48	
	- งานทำสีกันสนิมและสีป้องกัน	111.920	ตร.ม.	67.85	7,593.77	11.000	1,231.12	8,824.89	
	งานประกอบเหล็ก	-	-	0.000	0.00	0.000	0.00	0.00	
	- SILING พร้อมโครงสร้างเหล็กและทาสีกันสนิม	100.000	ตร.ม.	81.000	8,100.00	36.000	3,600.00	11,700.00	
	- TURN BUCLE ทนอุณหภูมิสูง	12.000	ชุด	428.000	5,136.00	128.000	1,536.00	6,672.00	
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม.	57.040	กม.	19.000	1,083.76	10.000	570.40	1,654.16	
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 3.2 มม.	363.170	กม.	18.000	6,537.06	10.000	3,631.70	10,168.76	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารจัดปับยารงานและหน่วยไฟฟ้า งานขุดวางแนวท่อประปา 2 (จุดลง)

จ้างจัดการย้ายอาคารและสนับสนุนการพัฒนากอง ประจักษ์ 2569 งบประมาณ 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารจัดปับยารงานและหน่วยไฟฟ้า งานขุดวางแนวท่อประปา 2 (จุดลง) 9 นครศรีธรรมราช ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวัด คัดเลือก / กิจกรรมย้ายอาคารและสนับสนุนการพัฒนากอง ประจักษ์ 2569 งบประมาณ 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารจัดปับยารงานและหน่วยไฟฟ้า งานขุดวางแนวท่อประปา 2 (จุดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ที่ ทนออก

หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (จุดลง) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

อำนาจ

ผู้ลง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผลิตถัง 100x50x3.2 มม.	2,645,210	กม.	19.00	50,258.90	10.00	26,452.10	76,711.09	
	- TE - ROD WITH TURN BUCKLE	21,100	ม.	97.00	2,046.70	0.00	0.00	2,046.70	
	- SAG ROD Ø 12 มม.	52,750	กม.	68.00	3,587.00	0.00	0.00	3,587.00	
	- แผ่นทอง 250 x 250 x 12 มม.	170,140	กม.	76.00	12,930.64	10.00	1,701.40	14,632.04	
	- BOLT S Ø 16mm. ยาว 0.40 ม.	56,000	ตัว	103.00	5,768.00	0.00	0.00	5,768.00	
	- เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	148,900	ตร.ม.	67.00	9,976.30	11.00	1,637.90	11,614.20	
	- แผ่นเหล็ก คีซี 125x50x20x3.2 มม.	1,839,000	กม.	18.00	33,102.00	10.00	18,390.00	51,492.00	
	รวมค่าวัสดุสร้างวิศวกรรม			7,635.31	562,106.42	2,632.30	203,370.76	765,677.18	
2	งานสถาปัตยกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานช่าง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เสาเข็มและงานทับหลัง (ชนิดค้ำยัน)	178,940	ม.	84.99	15,157.11	46.00	8,203.64	23,360.75	
	- ผนังอิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	202,660	ตร.ม.	352.84	71,506.55	80.00	16,212.80	87,719.35	
	- งานปูนฉาบเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	370,560	ตร.ม.	87.08	32,268.36	80.00	29,648.80	61,913.16	
	- ทุกระเบียง เตา มีด 0.30x0.30 ม. (1.2x1.2 ไร่)	76,470	ตร.ม.	182.10	13,925.18	85.00	6,499.95	20,425.13	
	- งานกรังคู่อลูมิเนียม รุ่น G - 457 หรือเทียบเท่า พร้อม Flashing และโครงเหล็กที่ติดตั้ง	91,770	ตร.ม.	582.39	53,440.42	85.00	7,800.45	61,240.87	
	งานประตูและหน้าต่างพร้อมบานและอุปกรณ์ชุด (ตามแบบ)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารผลิตไฟฟ้าแรงดันและหน่วยไฟฟ้า แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งเสล)

จึงจัดกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารผลิตไฟฟ้า แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งเสล) แขวงศรีธรรมราช ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวัดพื้นที่เล็ก/กิจกรรมคำนวณปริมาณและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารผลิตไฟฟ้า แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งเสล)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ตั้ง ของงาน

หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งเสล) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

อำนาจ

ทุ่งเสล

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

แบบแสดงที่

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป1-ประตูปูนาคเมนต์สีเทา ไม่ย่นแข็ง ขนาด 0.90*2.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ต่อชุด	2,000	ชุด	3,421.00	6,242.00	0.00	0.00	6,242.00	
	- ป2-ประตูปูนาคเมนต์ PVC ขนาด 0.80*2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ต่อชุด	2,000	ชุด	1,195.59	2,391.18	0.00	0.00	2,391.18	
	- น1-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 2.40*1.20 ม. กระดาษใส ทน 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ต่อชุด	17,000	ชุด	4,131.00	70,227.00	0.00	0.00	70,227.00	
	- น2-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 2.00*1.20 ม. กระดาษใส ทน 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ต่อชุด	1,000	ชุด	3,668.00	3,668.00	0.00	0.00	3,668.00	
	- น3-หน้าต่างบานยกครึ่ง ขนาด 0.70*0.50 ม. กระดาษใส ทน 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ต่อชุด	4,000	ชุด	1,145.00	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00	
	งานพิมพ์	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- พิมพ์กระเบื้องงานฉาบ 0.4*0.4 ม.	120,360	ตร.ม.	250.13	30,105.64	100.00	12,036.00	42,141.64	
	- พิมพ์กระเบื้องงานฉาบ 0.3*0.3 ม.	18,000	ตร.ม.	204.93	3,688.74	100.00	1,800.00	5,488.74	
	- พิมพ์ คสล. หัวยี่สิบหรือ	139,980	ตร.ม.	74.86	10,478.90	64.00	8,958.72	19,437.62	
	- รั้ว บอร์ด ทน 20 มม.	28,380	ตร.ม.	245.49	6,967.00	90.00	2,554.20	9,521.20	
	งานฉาบ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- METAL SHEET ซี ALUZINC ทนไม่ย่น 4.0 มม. ระบบฉาบฉืด	274,910	ตร.ม.	185.00	50,858.35	50.00	13,745.50	64,603.85	
	- FLASHING เหล็ก	83,430	ม.	48.00	4,004.64	25.00	2,085.75	6,090.39	
	- แผ่น SMART BOARD 1.2*1.2*0.004ท. พร้อมเสริมโครง เหล็กต่อ 50*50*2.5 มม.	10,000	ตร.ม.	51.00	510.00	40.00	400.00	910.00	
	- ฟิล์มบุนวมขนาด 4 นิ้ว PVC CLASS 13.5	2,000	ฟุต	574.00	1,148.00	100.00	200.00	1,348.00	
	- รางเหล็ก STAINLESS GRADE 304 ขนาด 4 นิ้ว x 8 นิ้วและตะขอยึด STAINLESS GRADE 304	30,000	ม.	450.00	13,500.00	25.00	750.00	14,250.00	

แบบแสดงรายการ ปรึมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารผลิตปุ๋ยชีวภาพ และหน่วยไฟฟ้า แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งเสล)

จึงพิจารณาขออนุมัติการและสนับสนุนการพัฒนาคาดหลวง ประจำปี 2569 พลังงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารผลิตปุ๋ยชีวภาพ และหน่วยไฟฟ้า แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งเสล) นครศรีธรรมราช เริ่มงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / วิธีการมอบหมายและสนับสนุนการพัฒนาคาดหลวง ประจำปี 2569 พลังงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารผลิตปุ๋ยชีวภาพและหน่วยไฟฟ้า แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งเสล)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ที่ หนองหวัง  
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งเสล) / กรมทางหลวง  
ต้นแบบราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

อำนาจ ทุ่งเสล จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานดินตั้ง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ภายใต้นี้เพิ่มปริมาณเรียกเครื่องจักรจะสูงขึ้นมา	108.000	ตร.ม.	88.91	9,602.28	60.00	6,480.00	16,082.28	
	- สีนํ้าพาสตีกับขยอบ	19.000	ตร.ม.	37.94	720.86	30.00	570.00	1,290.86	
	- สีนํ้าพาสตีภายใน	183.560	ตร.ม.	27.66	5,077.26	11.00	2,019.16	7,096.42	
	- สีนํ้าย้อม	187.000	ตร.ม.	67.85	12,687.95	20.00	3,740.00	16,427.95	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม			16,855.70	422,755.42	1,091.00	173,700.97	546,456.39	
3	งานระบบสุขาภิบาลระบบดับเพลิง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ใต้นี้เพิ่มปริมาณรับงาน มีถังดับเพลิง COTTO,AMERICAN STANDARD,JAPAT หรือเทียบเท่า	3.000	ชุด	2,500.00	7,500.00	450.00	1,350.00	8,850.00	
	- ใต้นี้เพิ่ม COTTO,AMERICAN STANDARD,JAPAT หรือเทียบเท่า	2.000	ชุด	830.00	1,660.00	450.00	900.00	2,560.00	
	- สายฉีดที่กระดุมชุด COTTO,AMERICAN STANDARD,JAPAT หรือเทียบเท่า	3.000	ชุด	250.00	750.00	50.00	150.00	900.00	
	- อุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมถัง ถัง สละถังพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง	4.000	ชุด	800.00	3,200.00	450.00	1,800.00	5,000.00	
	- ถังดับเพลิง COTTO,AMERICAN STANDARD,JAPAT หรือเทียบเท่า	3.000	ชุด	369.00	1,107.00	25.00	75.00	1,182.00	
	- ใต้นี้เพิ่มสายฉีดชุด COTTO,AMERICAN STANDARD,JAPAT หรือเทียบเท่า	3.000	ชุด	330.00	990.00	70.00	210.00	1,200.00	
	- กระบอกดับเพลิง Floor Drain 4 นิ้ว พร้อมถังดับเพลิงถัง 2 นิ้ว วัสดุชุดดับเพลิงหรือถังดับเพลิง	4.000	ชุด	180.00	720.00	75.00	300.00	1,020.00	
	- กระบอกดับเพลิง COTTO,AMERICAN STANDARD,JAPAT หรือเทียบเท่า	4.000	ชุด	500.00	2,000.00	70.00	280.00	2,280.00	
	- ชุดดับเพลิง แบบดีเซลถัง พร้อมชุดถังดับเพลิง	1.000	ชุด	590.00	590.00	70.00	70.00	660.00	

หน่วย : บาท

แบบ ปร.4 แผนที่ .../...

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และ ค่า

งานก่อสร้างอาคารที่การและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารเดี่ยวสองชั้นและหน่วยไฟฟ้า เข็มหมุดพร้อมเครื่องรวมชาติ 2 (คู่ลง)

จ้างจัดการขนย้ายและสิ่งก่อสร้างพัฒนาทางหลวง ประเภทที่ 2569 วัสดุงาน 20550 งานก่อสร้างอาคารที่หักและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารเดี่ยวสองชั้นและหน่วยไฟฟ้า เข็มหมุดพร้อมเครื่องรวมชาติ 2 (คู่ลง) งานก่อสร้างอาคารที่หักและสิ่งก่อสร้างที่ติดตั้ง / วิศวกรขนย้ายและสิ่งก่อสร้างพัฒนาทางหลวง ประเภทที่ 2569 วัสดุงาน 20550 งานก่อสร้างอาคารที่หักและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารเดี่ยวสองชั้นและหน่วยไฟฟ้า เข็มหมุดพร้อมเครื่องรวมชาติ 2 (คู่ลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ที่ ขอจ้าง

อำเภอ ห้วย จันทน์ นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงาน เข็มหมุดพร้อมเครื่องรวมชาติ 2 (คู่ลง) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วัสดุ COTTOAMERICAN STANDARD/APAT หรือเทียบเท่า	1,000	ซุช	620.00	620,000	70.00	70,000	690,000	
	- วัสดุ COTTOAMERICAN STANDARD/APAT หรือเทียบเท่า	1,000	ซุช	500.00	500,000	70.00	70,000	570,000	
	- วัสดุเหล็ก 1,500 ลีต	1,000	กิโล	6,280.00	6,280,000	0.00	0.00	6,280,000	
	- วัสดุเหล็ก 1,500 ลีต	3,000	กิโล	58.88	176,640	120.00	360,000	536,640	
	- วัสดุเหล็ก 1,500 ลีต	9,000	กิโล	156.07	1,404,630	120.00	1,080,000	2,484,630	
	- วัสดุเหล็ก 1,500 ลีต	3,000	กิโล	92.52	277,560	120.00	360,000	637,560	
	- วัสดุเหล็ก 1,500 ลีต	10,000	กิโล	199.00	1,990,000	55.00	550,000	2,540,000	
	- วัสดุเหล็ก 1,500 ลีต	1,000	L.S	929.00	929,000	270.00	270,000	1,199,000	
	- วัสดุเหล็ก 1,500 ลีต	2,000	ซุช	3,000.00	6,000,000	0.00	0.00	6,000,000	
	- วัสดุเหล็ก 1,500 ลีต	2,000	ซุช	5,000.00	10,000,000	0.00	0.00	10,000,000	
	- วัสดุเหล็ก 1,500 ลีต	31,000	ม.	250.00	7,750,000	140.00	4,340,000	12,090,000	
	- วัสดุเหล็ก 1,500 ลีต	8,000	กิโล	909.00	7,272,000	0.00	0.00	7,272,000	
	- วัสดุเหล็ก 1,500 ลีต	5,000	กิโล	355.14	1,775,700	300.00	1,500,000	3,275,700	
	- วัสดุเหล็ก 1,500 ลีต	8,000	กิโล	574.77	4,598,160	400.00	3,200,000	7,798,160	
	- วัสดุเหล็ก 1,500 ลีต	2,000	กิโล	898.79	1,797,580	400.00	800,000	2,597,580	
	- วัสดุเหล็ก 1,500 ลีต	1,000	L.S	2,130.00	2,130,000	630.00	630,000	2,760,000	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ บิมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารเพื่อประโยชน์ราชการและหน่วยไฟฟ้า แขวงทางหลวงชนบทศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จัดตั้งกรมอำนาจบริหารและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 20520 จำนวน 2,569 ไร่จำนวน 205,20 จำนวนสิบล้านหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน  
ประกอบ อาคารเพื่อประโยชน์ราชการและหน่วยไฟฟ้า แขวงทางหลวงชนบทศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จำนวนสิบล้านหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน  
ติดตั้ง / ก่อสร้างระบบการสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 ไร่จำนวน 205,20 จำนวนสิบล้านหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน  
สิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารเพื่อประโยชน์ราชการและหน่วยไฟฟ้า แขวงทางหลวงชนบทศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

สถานที่ที่ หมอบาง

อำเภอ ทุ่งสง

จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วัสดุทั่วไป	934,000	ลบ	5,00	4,670,00	0,00	0,00	4,670,00	
	- ไม้ฝาปรอทไม้	3,000	ชุด	388,00	1,164,00	115,00	345,00	1,509,00	
	- หลอดฟลูออโรสเซิล 32 วัตต์ ชนิดหลอดหลอดเล็ก	11,000	ชุด	610,00	6,710,00	115,00	1,265,00	7,975,00	
	- หลอดฟลูออโรสเซิล 16 วัตต์ ชนิดหลอดหลอดเล็ก	4,000	ชุด	588,00	2,352,00	115,00	460,00	2,812,00	
	- หลอดฟลูออโรสเซิล 3-36 วัตต์ ชนิดหลอดหลอดเล็ก	2,000	ชุด	2,200,00	4,400,00	150,00	300,00	4,700,00	
	- สวิตช์เปิดปิดไฟฟ้า หมายเดียว	10,000	ชุด	33,00	330,00	80,00	800,00	1,130,00	
	- ตู้รับไฟฟ้า แบบมีกรง 2 ช่อง	16,000	ชุด	118,00	1,888,00	90,00	1,440,00	3,328,00	
	- ตู้รับสายอินเทอร์เน็ท	6,000	ชุด	38,00	228,00	90,00	540,00	768,00	
	- ไม้โครงค้ำ	6,000	ชุด	38,00	228,00	90,00	540,00	768,00	
	รวมค่าจ้างระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			9,518,00	39,911,00	1,547,00	12,751,00	52,662,00	

หน่วย : บาท

**แบบสรุปค่าก่อสร้าง**

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารผลิตป้ายจราจรและหน่วยไฟฟ้า แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างกิจการขนถ่ายวัสดุและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารผลิตป้ายจราจรและหน่วยไฟฟ้า  
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/กิจกรรมอำนาจและสนับสนุนการพัฒนาระบบการดำเนินงาน  
 แบบเลขที่ 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารผลิตป้ายจราจรและหน่วยไฟฟ้า แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารผลิตป้ายจราจรและหน่วยไฟฟ้า แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	1,457,487.50	1.3034	1,899,689.20	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>1,899,689.20</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,899,689.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารผลิตป้ายจราจรและหน่วยไฟฟ้า แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารผลิตป้ายจราจรและหน่วยไฟฟ้า  
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานโครงการและสนับสนุนการดำเนินงานและสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน  
 ประเภท 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารผลิตป้ายจราจรและหน่วยไฟฟ้า แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)  
 แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) / กรมทางหลวง  
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	
				<b>1,899,689.20</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,899,689.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

