

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างเหมางานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา - ทับปุด /  
ระหว่าง กม.๑+๙๗๕ - กม.๒+๕๒๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / จ้างเหมางานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง  
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา - ทับปุด ระหว่าง กม.๑+๙๗๕ - กม.๒+๕๒๕ /

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง /

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 14,994,500.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง /

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **- 5 ก.พ. 2569** ..... เป็นเงิน ..... 14,546,344.52 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม /

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธีวัชชัย แซ่ลิ้ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงาฝ่ายปฏิบัติการ /

7.2 สันติภาพ อ่อนแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน /

7.3 พิศาล ภาระชิต กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ /

**อนุมัติ**



(นายเมธี สมเศรษฐ์)

วบ.ทล.๑๗ รักษาราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

ธีวัชชัย แซ่ลิ้ม

05 กุมภาพันธ์ 2569 10:10:27

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา - ทับปุด ระหว่าง กม.๑+๙๗๕ - กม.๒+๕๒๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานถางป่าและขุดต่อ 1.1.1 CLEARING AND GRUBBING (ขนาดเบา)	ตร.ม.	7,500.000	1.79	13,425.00	1.3486	2.41	18,104.95
2	1.2 งานตัดคั่นทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.2.1 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	3,000.000	47.37	142,110.00	1.3486	63.88	191,649.54
3	1.2.2 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	200.000	52.10	10,420.00	1.3486	70.26	14,052.41
4	1.3 งานดินคั่นทาง (EMBANKMENT) 1.3.1 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,850.000	216.69	400,876.50	1.3486	292.22	540,622.04
5	1.3.2 SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	35.000	510.20	17,857.00	1.3486	688.05	24,081.95
6	1.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 1.4.1 SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	880.000	392.24	345,171.20	1.3486	528.97	465,497.88
7	2. EDGE CUT 10 CM.THICK	ม.	650.000	12.01	7,806.50	1.3486	16.19	10,527.84

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างเหมางานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา - ทับปุด ระหว่าง กม.๑+๙๗๕ - กม.๒+๕๒๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงพังงา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
8	3.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	810.000	400.24	324,194.40	1.3486	539.76	437,208.56
	3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
9	3.2.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	980.000	546.48	535,550.40	1.3486	736.98	722,243.26
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
10	4.1.1 PRIME COAT ( ลาดบนหินคลุก )	ตร.ม.	4,380.000	33.91	148,525.80	1.3486	45.73	200,301.89
11	4.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	4,280.000	12.55	53,714.00	1.3486	16.92	72,438.70
	4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
12	4.2.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE..... CM.THICK.	ตร.ม.	4,310.000	246.82	1,063,794.20	1.3486	332.86	1,434,632.85

ธวัชชัย แซ่ลิ้ม

05 กุมภาพันธ์ 2569 10:11:36

หน้า 2 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา - ทับปุด ระหว่าง กม.๑+๙๗๕ - กม.๒+๕๒๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงพังงา/กรมทางหลวง /

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	4.2.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE.....CM. THICK.	ตร.ม.	4,260.000	246.80	1,051,368.00	1.3486	332.83	1,417,874.88
14	5. EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.1+997 SIZE 3-(3.00x3.00) M. 6. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ม.	8.000	66,936.50	535,492.00	1.2425	83,168.60	665,348.81
15	6.1 NEW R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 2	ม.	90.000	688.39	61,955.10	1.3486	928.36	83,552.64
16	6.2 NEW R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS 2	ม.	10.000	2,507.02	25,070.20	1.3486	3,380.96	33,809.67
17	6.3 NEW R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	ม.	30.000	3,464.85	103,945.50	1.3486	4,672.69	140,180.90
18	6.4 NEW R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.50 M. CLASS 2	ม.	30.000	7,144.70	214,341.00	1.3486	9,635.34	289,060.27
19	7. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	1,200.000	252.29	302,748.00	1.3486	340.23	408,285.95
20	8. CONCRETE SLOPE PROTECTION 9. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ตร.ม.	150.000	478.13	71,719.50	1.3486	644.80	96,720.91

ธวัชชัย แซ่ลิ้ม

05 กุมภาพันธ์ 2569 10:11:36

หน้า 3 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างงานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา - ทับปุด ระหว่าง กม.๑+๙๗๕ - กม.๒+๕๒๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงพังงา/กรมทางหลวง /

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	9.1 งานขอบคันหินรางเดินคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER) 9.1.1 CONCRETE CURB AND GUTTER	ม.	250.000	689.18	172,295.00	1.3486	929.42	232,357.03
22	9.2 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS) 9.2.1 งานป้ายจราจรข้างทางแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE และ VERY HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์พื้นหลังสีต่างๆ สะท้อนแสงตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสี ดำ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	ตร.ม.	10.000	4,128.30	41,283.00	1.3486	5,567.42	55,674.25
23	9.3 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 9.3.1 THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	360.000	295.83	106,498.80	1.3486	398.95	143,624.28
24	10. MEDIAN DROP INLETS TYPE A : FOR RAISED MEDIAN	EACH	6.000	7,843.31	47,059.86	1.3486	10,577.48	63,464.92

ธวัชชัย แซ่ลิ้ม

05 กุมภาพันธ์ 2569 10:11:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมางานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา - ทัพปุด ระหว่าง กม.๑+๙๗๕ - กม.๒+๕๒๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงพังงา/กรมทางหลวง /

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	11. SINGLE W - BEAM GUARDRAIL CLASS 1 TYPE 2	ม.	212.000	1,455.06	308,472.72	1.3486	1,962.29	416,006.31
26	12. 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF MOUNTED AT GRADE	EACH	19.000	29,926.12	568,596.28	1.3486	40,358.36	766,808.94
27	13. RELOCATION OF EXISTING OVERHANGING TRAFFIC SIGN	EACH	1.000	70,033.94	70,033.94	1.3486	94,447.77	94,447.77
28	14. FLASHING SIGNALS	EACH	3.000	9,179.86	27,539.58	1.3486	12,379.95	37,139.87
29	15. RETAINING WALL TYPE 2B	ม.	80.000	3,008.24	240,659.20	1.3486	4,056.91	324,552.99
30	16. RETAINING WALL TYPE 4C	ม.	150.000	9,339.69	1,400,953.50	1.3486	12,595.50	1,889,325.89
31	17. R.C. U-DITCH TYPE D WITH R.C. COVER	ม.	250.000	2,861.91	715,477.50	1.3486	3,859.57	964,892.95
32	18. R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERTS AT STA.1+997 SIZE 3- (3.00x3.00) M.	EACH	2.000	143,679.59	287,359.18	1.2425	178,521.89	357,043.78

รัชชัย แซ่ลิ้ม

05 กุมภาพันธ์ 2569 10:11:36

หน้า 5 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างเหมางานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา - ทับปุด ระหว่าง กม.๑+๙๗๕ - กม.๒+๕๒๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงพังงา/กรมทางหลวง /

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
33	19. R.C. U-DITCH TYPE A WITH R.C. COVER	ม.	240.000	5,150.32	1,236,076.80	1.3486	6,945.72	1,666,973.17
34	20. STEEL COLUMN SIZE 7.50 x 7.50 x 0.32 CM. 3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	ม.	70.000	364.22	25,495.40	1.3486	491.18	34,383.09
รวมราคากลาง								14,546,344.52

ธวัชชัย แซ่ลิ่ม

05 กุมภาพันธ์ 2569 10:11:36

หน้า 6 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างเหมางานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอน พังงา - ทัพปุด ระหว่าง กม.๑+๙๗๕ - กม.๒+๕๒๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงพังงา/กรมทางหลวง

( สันติภาพ อ่อนแก้ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ธวัชชัย แซ่ลิ้ม )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( พิศาล การะชัด )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายเมธี สมเศรษจักษ์)

วบ.ทล.๑๗ รักษาราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

ธวัชชัย แซ่ลิ้ม

05 กุมภาพันธ์ 2569