



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางสงขลา ฝ่ายแผนงาน โทร.0 7431 1391 โทรสาร 0 7432 1083

ที่ ศ.สท.สงขลา.5/27

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนรวม 7 รายการ

โครงการงานก่อสร้างทางบริการใต้สะพานคูขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก (ฝั่งไทย) จ.นราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เรียน ผ.ศ.สท.สงขลา ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งศูนย์ฯ ที่ ศ.ส.(พ)/84/2569 ลงวันที่ 13 มกราคม 2569 ได้ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ตามรายงานการประชุมแนบ) พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนรวม 7 รายการ โครงการงานก่อสร้างทางบริการใต้สะพานคูขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก (ฝั่งไทย) ตามแผนงานปีงบประมาณพ.ศ. 2569 สรุปได้ดังนี้

## 1. รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณราคากลาง

1.1 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อ.เมืองนราธิวาส วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ราคาลิตรละ 30.38 บาท/ลิตร

ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

1.2 ราคาวัสดุก่อสร้างทั่วไป เปรียบเทียบใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา ประจำเดือน ธันวาคม 2568 และราคาวัสดุก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มกราคม 2569 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

1.3 ราคาวัสดุผสมคอนกรีต ได้จากการสืบราคาวัสดุจากแหล่งในพื้นที่

1.4 ใช้บัญชีค่างาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560

1.5 ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ท้ายหนังสือ

กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

2. ค่างานตามแผนงาน วงเงินงบประมาณรวม 22,920,356.00 บาท

3. ราคากลาง วงเงินงบประมาณรวม 22,730,428.00 บาท ดังรายละเอียดแนบ

4. ราคากลาง ต่ำกว่าค่างานตามแผนงาน 189,928.00 บาท

5. เห็นควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 240 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานการประชุมและพิจารณาเห็นชอบราคากลางเพื่อดำเนินการต่อไป

ลงนาม..... ลงนาม..... ลงนาม..... ลงนาม.....

(นางสาวรัชฎ์ณัฐา ศรีสุวรรณ)

(นายเสนีย์ เสถียร)

(นายจารุวิทย์ มุคุระ)

(นางสาวกรชนก สำราญพันธ์)

ว.ศ.สท.สงขลา

ว.ศ.สท.สงขลา

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

คณะกรรมการฯ / ผ.ศ.สท.สงขลา/ คุณอัญชรี

- ทราบ

- เห็นชอบตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายปรัชญา นารณน้ำพอง)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนรวม ๗ รายการ โครงการงานก่อสร้าง  
ทางบริการใต้สะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก (ฝั่งไทย) จ.นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒,๙๒๐,๓๕๖.๐๐ บาท


๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนรวม ๗ รายการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๒,๗๓๐,๔๒๘.๐๐ บาท


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑. นางสาวรัชฌัญญา ศรีสุวรรณ	วผ.ศ.สท.สงขลา	ประธานกรรมการ
๒. นายเสนีย์ เสถียร	วบ.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๓. นายจรรุวิทย์ มุคุระ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๔. นางสาวกรชนก สำราญพันธ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวรัชฌัญญา ศรีสุวรรณ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายเสนีย์ เสถียร)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายจรรุวิทย์ มุคุระ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวกรชนก สำราญพันธ์)

งานจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนรวม 7 รายการ  
โครงการงานก่อสร้างทางบริการใต้สะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก (ฝั่งไทย) จ.นราธิวาส

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาตามแผน (บาท)		ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
<b>งานจ้างเหมาดำเนินการ</b>							
1	งานจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	จำนวนรวม 7 รายการ						
	1.1 งาน Retaining Wall Type 2B						
	กม.0+030 - กม.0+040 ระยะทาง 0.010 กิโลเมตร	ม.	10.00	44,484.00	444,840.00	42,672.00	426,720.00
	1.2 งาน Retaining Wall Type 2C						
	กม.0+040 - กม.0+055 ระยะทาง 0.015 กิโลเมตร	ม.	15.00	43,396.00	650,940.00	41,618.00	624,270.00
	1.3 งาน Bored Pile Dia.0.35 m						
	กม.0+040 - กม.0+055 ระยะทาง 0.015 กิโลเมตร	ม.	4,130.00	3,758.00	15,520,540.00	3,725.00	15,384,250.00
	1.4 งาน Permanent Steel Casing 12 mm. Thk.						
	กม.0+040 - กม.0+055 ระยะทาง 0.015 กิโลเมตร	ม.	1,264.00	4,611.00	5,828,304.00	4,604.00	5,819,456.00
	1.5 งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักเสาเข็มด้วยวิธี Static Load Test	ต้น	1.00	297,350.00	297,350.00	297,350.00	297,350.00
	1.6 งานทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็มด้วยวิธี Seismic Test	ต้น	158.00	713.00	112,654.00	713.00	112,654.00
	1.7 งานตัดหัวเสาเข็ม	ต้น	158.00	416.00	65,728.00	416.00	65,728.00
				รวม	22,920,356.00	รวม	22,730,428.00