



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางสงขลา ฝ่ายแผนงาน โทร.0 7431 1391 โทรสาร 0 7432 1083

ที่ ศ.สท.สงขลา.5/ 56

วันที่ 30 มีนาคม 2569

เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ชั้นลูกรังรองพื้นทาง ชั้นพื้นทาง และงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวนรวม 9 รายการ  
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี ปิงบประมาณ พ.ศ. 2569

เรียน ผศ.สท.สงขลา ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งศูนย์ฯ ที่ ศ.ส.(พ)/126/2569 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2569 ได้ประชุมกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ตามรายงานการประชุมแนบ) พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ชั้นลูกรังรองพื้นทาง ชั้นพื้นทาง และงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวนรวม 9 รายการ ดำเนินการระหว่าง กม.42+400 - กม.43+400 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี ตามแผนงานปีงบประมาณพ.ศ. 2569 สรุปได้ดังนี้

1. รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณราคากลาง

1.1 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อ.เมืองสงขลา วันที่ 30 มีนาคม 2569 ราคาลิตรละ 39.25 บาท/ลิตร

ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ย 39.50 บาท/ลิตร

1.2 ราคาวัสดุก่อสร้างทั่วไป เปรียบเทียบใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสงขลา และราคาวัสดุก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

1.3 ราคาวัสดุลูกรังรองพื้นทาง หินคลุกพื้นทาง และหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ได้จากการสืบราคาวัสดุจากแหล่งในพื้นที่

1.4 ใช้บัญชีค่างาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560

1.5 ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ท้ายหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

2. ค่างานตามแผนงาน วงเงินงบประมาณรวม 17,574,586.00 บาท

3. ราคากลาง วงเงินงบประมาณรวม 17,281,546.00 บาท ดังรายละเอียดแนบ

4. ราคากลาง ต่ำกว่าค่างานตามแผนงาน 293,040.00 บาท

5. เห็นควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 90 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานการประชุมและพิจารณาเห็นชอบราคากลางเพื่อดำเนินการต่อไป

ลงนาม.....

ลงนาม.....

ลงนาม.....

ลงนาม.....

ลงนาม.....

(นางสาวรัชฎา ศรีสุวรรณ)

(นายสุรพันธุ์ จันทร์เชียว)

(นายเสมีย์ เสถียร)

(นายจารุวิทย์ มุกระ)

(นางสาวกรชนก สำราญพันธ์)

ว.ศ.สท.สงขลา

ว.ศ.สท.สงขลา

ว.ศ.สท.สงขลา

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

คณะกรรมการฯ / ผบ.ศ.สท.สงขลา/ คุณอัญชรี

- ทราบ

- เห็นชอบตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายปรัชญา นารณ้ำพอง)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ชั้นลูกรังรองพื้นทาง ชั้นพื้นทาง และงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  
จำนวนรวม ๙ รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอน ปากน้ำเทพา - ชารคีรี ฝั่งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗,๕๗๔,๕๘๖.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างทาง ชั้นลูกรังรองพื้นทาง ชั้นพื้นทาง และงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  
จำนวนรวม ๙ รายการ ระหว่าง กม.๔๒+๔๐๐ - กม.๔๓+๔๐๐ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๗,๒๘๑,๕๔๖.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวรัชฌัญญา ศรีสุวรรณ	ว.ศ.สท.สงขลา	ประธานกรรมการ
๒. นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว	ว.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๓. นายเสนีย์ เสถียร	ว.ศ.สท.สงขลา	กรรมการ
๔. นายจารุวิทย์ มุกระ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. นางสาวกรชนก สำราญพันธ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวรัชฌัญญา ศรีสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเสนีย์ เสถียร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจารุวิทย์ มุกระ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกรชนก สำราญพันธ์)

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ชั้นลูกรังรองพื้นทาง ชั้นพื้นทาง และงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวนรวม ๙ รายการ  
 ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอน ปากน้ำเทพา - ชารคีรี ระหว่าง กม.๔๒+๔๐๐ - กม.๔๓+๔๐๐ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม.  
 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาก่อสร้างทางชั้นลูกรังรองพื้นทาง ชั้นพื้นทาง และงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวนรวม ๙  
 รายการ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ฯ สงขลา กรมทางหลวง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 17,574,586.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ชั้นลูกรังรองพื้นทาง ชั้นพื้นทาง และงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวนรวม ๙ รายการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ..... 17,281,546.00 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รักษาณัฐธา ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน

7.2 เสนีย์ เสถียร กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจและออกแบบ

7.3 สุรพันธ์ จันทรเชียว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.4 กรชนก สำราญพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.5 จารุวิทย์ มุกระ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท/หน่วย)	รวมเงินต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่างานต้นทุน x F	
						(บาท/หน่วย)	เงิน (บาท)
1.8 งาน Asphalt Concrete Wearing Course 5 cm. Thick	ตร.ม.	13,200.00	295.10	3,895,320.00	1.2488	368.52	4,857,600.00
1.9 งานบริหารการจราจรระหว่างก่อสร้าง	L.S.	1.00	3,160.00	3,160.00	1.2488	3,946.21	3,946.00
รวมราคางานต้นทุนงานจ้างเหมา				13,864,320.00	รวม		17,281,546.00

เงินลงทุนหักจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

หักประกันผลงาน 10% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Factor F สำหรับงานทางพื้นที่ฝนชุก 2

ค่างานต้นทุน 40,000,000.00 ใช้ 1.2496

ค่างานต้นทุน 50,000,000.00 ใช้ 1.2444

กำหนดใช้ค่างานต้นทุนเท่ากับแผน 41,510,884.32 ใช้ 1.2488

ลงนาม..... ลงนาม..... ลงนาม.....  
 (นางสาวรักขนิษฐา ศรีสุวรรณ) (นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว) (นายจตุรวิทย์ มุขระง) (นางสาวกรชนก สำราญพันธ์)  
 วว.ศ.สท.สงขลา วว.ศ.สท.สงขลา วว.ศ.สท.สงขลา วิศวกรโยธาปฏิบัติกร วิศวกรโยธาปฏิบัติกร  
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ชั้นลูกรังรองพื้นทาง ชั้นพื้นทาง และงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวนรวม 9 รายการ  
ระหว่าง กม.42+400 - กม.43+400 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาตามแผน (บาท)		ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
	งานจ้างเหมาดำเนินการ						
1	งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ชั้นลูกรังรองพื้นทาง ชั้นพื้นทาง และงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต						
	จำนวนรวม 9 รายการ						
	ระหว่าง กม.42+400 - กม.43+400 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร						
	1.1 งานขุดเสฉิวทางเดิมลึก 5 ซม. (Milling of Existing Asphalt Concrete Surface 5 cm.Thick)	ตร.ม.	9,200.00	18.00	165,600.00	20.002655	184,024.43
	1.2 งานขุดหรือชั้นพื้นทางเดิม ความหนา 10 ซม. พร้อมบดอัดเป็นชั้นรองพื้นทาง	ตร.ม.	8,900.00	18.00	160,200.00	20.002655	178,023.63
	1.3 งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	800.00	361.00	288,800.00	401.000540	320,800.43
	1.4 งานหินคลุกพื้นทางผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	2,900.00	1,331.00	3,859,900.00	1,349.999134	3,914,997.49
	1.5 งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์)	ตร.ม.	13,700.00	40.00	548,000.00	40.005312	548,072.77
	1.6 งาน Tack Coat	ตร.ม.	13,300.00	19.00	252,700.00	20.002656	266,035.32
	1.7 งาน Asphalt Concrete Binder Course 7 cm. Thick	ตร.ม.	13,400.00	541.00	7,249,400.00	523.004736	7,008,263.46
	1.8 งาน Asphalt Concrete Wearing Course 5 cm. Thick	ตร.ม.	13,200.00	382.00	5,042,400.00	368.000832	4,857,610.98
	1.9 งานบริหารการจราจรระหว่างก่อสร้าง	L.S.	1.00	7,586.00	7,586.00	3,717.490000	3,717.49
				รวม	17,574,586.00	รวม	17,281,546.00