



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง...ทางหลวง  
หมายเลข ๔๐๘๒ ตอนควนควม ๐๑๐๐ ตอน ยะลา - โตะปะเก๊ะ ระหว่าง กม.๘+๓๐๐ - กม.๘+๕๕๐  
ระยะทาง ๑.๒๕๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....แขวงทางหลวงยะลา.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓.....เป็นเงิน ๔๐,๗๖๓,๗๒๙.๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑. แบบสรุปราคากลาง.....โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางสาวโสภภาพร ละอองสม.....นายช่างโยธาอาวุโส.....ประธานกรรมการฯ
- ๗.๒ นายกิตติพันธ์ กุศล.....วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....กรรมการ
- ๗.๓ นางสาวกาญจนา ชลารัตน์.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ


  
(นายสมนึก เคียรอุ่น)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

สรุปราคากลาง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจราจรและขนส่ง ปี 2563  
 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา - โตะปะเก๊ะ  
 ระหว่าง กม.8+300 - กม.9+550 ระยะทาง 1.25 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง				
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	ข้อใช้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...สามสิบล้านเก้าพันเจ็ดสิบล้านห้าร้อยหกสิบห้าบาท...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	10,000.00	30.71	307,100.00	1.2334	37.88	39.77	39.75	397,500.00	
2	1.5 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าพันเจ็ดสิบล้านห้าร้อยหกสิบห้าบาท...ต่อหน่วย)	ม.	60.00	140.42	8,425.20	1.2334	173.19	181.85	181.75	10,905.00	
3	2.1 งานขุดบ่อกำจัดขยะ (CLEANING AND GRUBBING) (เป็นเงิน...สี่พันห้าร้อยหกสิบห้าบาท...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	20,600.00	3.64	74,984.00	1.2334	4.49	4.71	4.50	92,700.00	
4	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...เจ็ดสิบล้านห้าพันห้าร้อยหกสิบห้าบาท...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	4,100.00	57.18	234,438.00	1.2334	70.53	74.06	74.00	303,400.00	
5	2.2(4) งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบล้านเจ็ดสิบล้านห้าร้อยหกสิบห้าบาท...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	200.00	50.17	10,034.00	1.2334	61.88	64.97	64.75	12,950.00	
6	2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) (เป็นเงิน...หกสิบล้านเจ็ดสิบล้านห้าร้อยหกสิบห้าบาท...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	200.00	50.17	10,034.00	1.2334	61.88	64.97	64.75	12,950.00	
7	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สองร้อยสามสิบล้านสามพันเจ็ดสิบล้านห้าร้อยหกสิบห้าบาท...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	22,700.00	180.67	4,101,209.00	1.2334	222.84	233.98	233.75	5,306,125.00	
8	2.3(4.1) งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND) (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบห้าบาท...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,000.00	152.29	304,580.00	1.2334	187.83	197.22	197.00	394,000.00	
9	2.3(5.1) งานดินถมบริเวณทางเท้า (EARTH FILL UNDER SIDEWALK) (เป็นเงิน...สองร้อยสามสิบล้านสามพันเจ็ดสิบล้านห้าร้อยหกสิบห้าบาท...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	30.00	180.67	5,420.10	1.2334	222.84	233.98	233.75	7,012.50	


  
 (นางสาวโสภาพร ละอองลม)  
 นายช่างโยธาอาวุโส  
 ประธานกรรมการฯ


  
 (นายกิตติพันธุ์ กุศล)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 กรรมการฯ


  
 (นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กรรมการฯ

สรุปราคากลาง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2563  
 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา - โตะปะเง๊ะ  
 ระหว่าง กม.8+300 - กม.9+550 ระยะทาง 1.25 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			เป็นเงิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ขอใช้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	
10	2.3(6) งานวัสดุถมเพื่อการระบายน้ำบริเวณคอสะพาน (POROUS BACKFILL) (เป็นเงิน...หนึ่งพันห้าบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	26.00	784.24	20,390.24	1.2334	967.28	1,015.64	1,015.50	26,403.00
11	2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) (เป็นเงิน...สองร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	3,120.00	222.94	695,572.80	1.2334	274.97	288.72	288.50	900,120.00
12	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (เป็นเงิน...สองร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาท...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	3,070.00	230.94	708,985.80	1.2334	284.84	299.08	299.00	917,930.00
13	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...เก้าร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	4,300.00	703.70	3,025,910.00	1.2334	867.94	911.94	911.25	3,918,375.00
14	3.5 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK) (เป็นเงิน...สิบบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	6,100.00	14.38	87,718.00	1.2334	17.74	18.63	18.50	112,850.00
15	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพริมโคท (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก ไชโยง CSS-1) (เป็นเงิน...สามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบบาท...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	25,800.00	29.16	752,328.00	1.2334	35.97	37.77	37.75	973,950.00
16	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แท็คโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	25,600.00	13.32	340,992.00	1.2334	16.43	17.25	17.25	441,600.00
17	4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) (เป็นเงิน...สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตัน	40.00	1,658.77	66,350.80	1.2334	2,045.93	2,148.23	2,148.00	85,920.00

  
 (นางสาว)ไมภาพร สะอองสม  
 นายช่างโยธาอาวุโส  
 ประธานกรรมการฯ


  
 (นาย)กิตติพันธุ์ ฤตส  
 วิศวกรโยธาอาวุโส  
 กรรมการฯ


  
 (นางสาว)กาญจนา ชลารัตน์  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กรรมการฯ




สรุปราคากลาง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2563  
 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา - ใต้ปะทะ  
 ระหว่าง กม.8+300 - กม.9+550 ระยะทาง 1.25 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง				
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	ขอใช้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
18	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	25,800.00	202.36	5,220,888.00	1.2334	249.59	262.07		262.00	6,759,600.00
19	4.4(8) งานแอสฟัลต์ค้อนกริตผสมยางพารา หนา 5 ซม. (PARA-ASPHALT CONCRETE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	25,600.00	253.74	6,495,744.00	1.2334	312.96	328.61		328.50	8,409,600.00
20	5.1(2) งานขยายความกว้างสะพานเดิม กม.9+032.870 จาก 7.00 ม. ไปยัง 24.00 ม. (WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY AT STA.9+032.870 FROM 7.00 M. TO 24.00 M.) (เป็นเงิน...สองล้านเจ็ดแสนสี่พันแปดร้อยสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	1.00	2,162,054.38	2,162,054.38	1.2082	2,612,194.10	2,742,803.81		2,742,803.00	2,742,803.00
21	5.1(11.4) เสาค้ำเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.40 ม. x 0.40 ม. (R.C. PILE,0.40 M. x 0.40 M.) (เป็นเงิน...สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	528.00	1,729.64	913,249.92	1.2082	2,089.75	2,194.24		2,194.00	1,158,432.00
22	5.3(2.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.40 M. CLASS 2) (เป็นเงิน...เก้าร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	70.00	748.29	52,380.30	1.2334	922.94	969.09		969.00	67,830.00
23	5.3(2.2) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.40 M. CLASS 3) (เป็นเงิน...เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ม.	220.00	617.29	135,803.80	1.2334	761.37	799.44		799.25	175,835.00
24	5.3(4.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. CLASS 2) (เป็นเงิน...สามพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ม.	26.00	2,609.59	67,849.34	1.2334	3,218.67	3,379.60		3,379.50	87,867.00


  
 (นางสาวโลภพร ละอองสม)  
 นายช่างโยธาอาวุโส  
 ประธานกรรมการฯ


  
 (นายภคดิพัทธ์ กุศล)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 กรรมการฯ


  
 (นางสาวกาญจนา ชลวรรัตน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กรรมการฯ

สรุปราคากลาง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2563  
 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา - โตะปะทะ  
 ระหว่าง กม.8+300 - กม.9+550 ระยะทาง 1.25 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			เป็นเงิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ขอใช้	
25	5.3(5.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2) (เป็นเงิน...สี่พันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	52.00	3,616.79	188,073.08	1.2334	4,460.95	4,684.00	4,684.00	243,568.00
26	5.3(6.2) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ชั้น 3 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 3) (เป็นเงิน...สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบสองดั่ง...ต่อหน่วย)	ม.	140.00	3,842.70	537,978.00	1.2334	4,739.59	4,976.57	4,976.50	696,710.00
27	6.1(1) งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณรอยต่อสะพาน (CONCRETE SLOPE PROTECTION) (เป็นเงิน...แปดร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบสองดั่ง...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	360.00	666.83	240,058.80	1.2334	822.47	863.59	863.50	310,860.00
28	6.3(1.3.2) อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สี่เหลี่ยมที่ขนาด 1.20 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต (R.C. MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P. 1.20 M. WITH R.C. COVER) (เป็นเงิน...สามหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าดั่ง...ต่อหน่วย)	แห่ง	4.00	25,168.51	100,674.04	1.2334	31,042.84	32,594.98	32,594.75	130,379.00
29	6.3(2) อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาครอบเหล็ก (INLET CATCH BASINS WITH STEEL COVER) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบบาทยี่สิบห้าดั่ง...ต่อหน่วย)	แห่ง	28.00	14,161.71	396,527.88	1.2334	17,467.05	18,340.40	18,340.25	513,527.00
30	6.3(6.5) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 2-Ø 0.80 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P. 2-Ø 0.80 M.) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าดั่ง...ต่อหน่วย)	แห่ง	2.00	13,352.04	26,704.08	1.2334	16,468.41	17,291.83	17,291.75	34,583.50

  
 (นางสาวโสภาพร ละอองสม)  
 นายช่างโยธาอาวุโส  
 ประธานกรรมการฯ

  
 (นายกิตติพันธ์ ฤตล)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 กรรมการฯ


  
 (นางสาวกาญจนา ขลารัตน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กรรมการฯ




สรุปราคากลาง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2563  
 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควนคูม 0100 ตอน ยะลา - ไต่ปะเกะ  
 ระหว่าง กม.8+300 - กม.9+550 ระยะทาง 1.25 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง				
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)		ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ขอใช้	ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เป็นเงิน (บาท)
31	6.3(6.7) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1-Ø 1.00 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P. 1-Ø 1.00 M.) (เป็นเงิน...พื้นที่พื้นที่หน้าหรือยัดสี่เหลี่ยมด้านข้าง...ต่อหน่วย)	แห่ง	2.00	11,331.21	22,662.42	1.2334	13,975.91	14,674.71	14,674.50	29,349.00	/
32	6.3(6.8) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 2-Ø 1.00 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P. 2-Ø 1.00 M.) (เป็นเงิน...สองพื้นที่หน้าหรือยัดสี่เหลี่ยมด้านข้าง...ต่อหน่วย)	แห่ง	4.00	15,932.73	63,730.92	1.2334	19,651.43	20,634.00	20,634.00	82,536.00	/
33	6.3(12.2) รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (เป็นเงิน...สามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	600.00	271.03	162,618.00	1.2334	334.29	351.00	351.00	210,600.00	/
34	6.3(14.1) กำแพงกันดินแบบที่ 1 B (CONCRETE) (เป็นเงิน...พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านข้างสามเหลี่ยมด้านข้าง...ต่อหน่วย)	ม.	100.00	1,107.14	110,714.00	1.2334	1,365.55	1,433.83	1,433.75	143,375.00	/
35	6.3(14.2) กำแพงกันดินแบบที่ 2 (RETAINING WALL TYPE II) (เป็นเงิน...สามพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ม.	150.00	3,041.43	456,214.50	1.2334	3,751.30	3,938.87	3,938.75	590,812.50	/
36	6.4(1) ขอบคันหินรางดิน (BARRIER CURB AND GUTTER) (เป็นเงิน...เจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ม.	2,090.00	588.23	1,229,400.70	1.2334	725.52	761.80	761.75	1,592,057.50	/
37	6.4(2) ขอบคันหิน (BARRIER CURB) (เป็นเงิน...ห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	40.00	436.41	17,456.40	1.2334	538.27	565.18	565.00	22,600.00	/
38	งานพื้นทางที่คอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 40 x 40 ซม.หนา 7 ซม. (เป็นเงิน...สี่ร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	70.00	375.43	26,280.10	1.2334	463.06	486.21	486.00	34,020.00	/
39	6.6(1) งานปลูกหญ้าแบบเต็มคัน (BLOCK SOODING) (เป็นเงิน...สามสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	2,200.00	30.00	66,000.00	1.2334	37.00	38.85	38.75	85,250.00	/

  
 (นางสาวโลกพร ละอองสม)  
 นายช่างโยธาอาวุโส  
 ประธานกรรมการฯ

  
 (นายภคิพันธุ์ กุศล)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 กรรมการฯ

  
 (นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กรรมการฯ

สรุปราคากลาง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2563  
 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกกระดานมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา - ใต้ปะเกะ  
 ระหว่าง กม.8+300 - กม.9+550 ระยะทาง 1.25 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ขอใช้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
40	6.6(2) งานปลูกหญ้าแบบเป็นแถบ (STRIP SODDING) (เป็นเงิน...สิ้นสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	6,200.00	10.00	62,000.00	1.2334	12.33	12.95	12.75	79,050.00
41	6.7(1) งานดินคลุมผิว (TOPSOIL) (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	620.00	113.14	70,146.80	1.2334	139.55	146.53	146.50	90,830.00
42	6.8(1) รวากันอันตราย W-BEAM หนา .3.2..... มม. (W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS...3.2.....MM.) (เป็นเงิน...หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ม.	400.00	1,488.40	595,360.00	1.2334	1,835.79	1,927.58	1,927.50	771,000.00
43	6.11(1) แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) มีพรม ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. สติ๊กเกอร์พื้นสะท้อนแสงชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE แบบที่ 7, แบบที่ 8 และแบบที่ 10 และ VERY HIGH INTENSITY GRADE แบบที่ 9 ตัวอักษรสีดำ เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ สีดำ(เห็นแสง) โดยวิธีการตัด-ปะ (เป็นเงิน...หกพันหกสิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	17.00	5,935.60	100,905.20	1.2334	7,320.97	5,775.00	6,063.00	103,071.00
44	6.11(2.1) เสาค้ำคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.) (เป็นเงิน...ห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	60.00	393.87	23,632.20	1.2334	485.80	510.09	510.00	30,600.00
45	6.12(1.2) เสาค้ำไฟฟ้าแรงสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT ) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF (เป็นเงิน...ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	12.00	39,802.73	477,632.76	1.2334	49,092.69	51,547.32	51,547.00	618,564.00

(นางสาวโสภาพร ละอองสม)  
 นายช่างโยธาอาวุโส  
 ประธานกรรมการฯ

(นายกิตติพันธุ์ กุศล)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 กรรมการฯ

กนกนา  
 (นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กรรมการฯ



สรุปราคากลาง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจราจรและขนส่ง ปี 2563  
 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา - ใต้ปะทะ  
 ระหว่าง กม.8+300 - กม.9+550 ระยะทาง 1.25 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	ขอใช้	ราคากลาง		เป็นเงิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)				เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	
46	6.12(3.1) งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิมแบบกิ่งเดี่ยว (เปลี่ยนเป็นกิ่งคู่) สูง 9.00 ม. (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET TO DOUBLE BRACKETS ) (เป็นเงิน...สามหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	20.00	27,219.79	544,395.80	1.2334	33,572.89		35,251.53	35,251.00	705,020.00
47	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	320.00	328.97	105,270.40	1.2334	399.00		418.95	418.00	133,760.00
48	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	405.00	328.97	133,232.85	1.2334	399.00		418.95	418.00	169,290.00
49	7. งานจัดการเรื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...สองหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แผนจ่าย	1.00	19,812.96	19,812.96	1.2334	24,437.30		25,659.17	25,659.00	25,659.00
				รวมค่างานต้นทุน	31,579,923.57					รวมราคากลาง	40,763,729.00
										ปรับยอด	0.00
										รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	40,763,729.00


ราคากลาง (ตัวอักษร)


(เงินสี่สิบล้านเจ็ดแสนหกพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)


**เห็นชอบ**

(นายธีรวัฒน์ ทรัพย์เสมาชะ)

ผ.ส.ท.ล.๑๘

  
 (นางสาวไฉกาพร ละอองหม)  
 นายช่างโยธาอาวุโส  
 ประธานกรรมการฯ

  
 (นายกิตติพันธุ์ กุศล)  
 วิศวกรโยธาอาวุโส  
 กรรมการฯ

  
 (นางสาวกัญญา ชลารัตน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กรรมการฯ