

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ตะบึงดิงจี - บ่อหิน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๐๐+๐๕๐ -กม.๑๐๒+๙๐๐..... ปริมาณงาน ๒.๘๕๐ กม.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....แขวงทางหลวงยะลา.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .....โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ..... เป็นเงิน ..... ๒๔,๙๐๖,๐๖๑.๐๐ ..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง ..... กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปิงงบประมาณ ๒๕๖๓.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางสาวโสภภาพร ละอองสม ..... นายช่างโยธาอาวุโส ..... ประธานกรรมการฯ
- ๗.๒ นายอนุพันธ์ จันทร์สว่าง ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน ..... กรรมการฯ
- ๗.๓ นางสาวกาญจนา ชลารัตน์ ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน ..... กรรมการฯ


(นายสมนึก เคียรอุ่น)


ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา ✓


สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563  
 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค  
 ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควนคม 0202 ตอน ตะบิงตัง - บ่อหิน ตอน 2  
 ระหว่าง กม.100+050 - กม.102+900 / ระยะทาง 2.85 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตันหนึ่งสื่อ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)	
1	3.2(5) งานปรับปรุงชั้นทางเดิมที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. (PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	31,350.00	91.96	2,882,946.00	1.2775	117.48	123.35	123.25	3,863,887.50
2	4.1(1) งานลาดเอสทีลิตีโพรโทท (PRIME COAT) (พื้นที่ทาง Recycling ใช้ยาง EAP) (เป็นเงิน...สามสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	31,350.00	28.34	888,459.00	1.2775	36.20	38.01	38.00	1,191,300.00
3	4.1(2) งานลาดเอสทีลิตีแคทโทท (TACK COAT) (เป็นเงิน...สิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	31,580.00	12.85	405,803.00	1.2775	16.42	17.24	17.00	536,860.00
4	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางเอสทีลิตีคอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สองร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	31,350.00	196.29	6,153,691.50	1.2775	250.76	263.30	263.25	8,252,887.50
5	4.4(8) งานเอสทีลิตีคอนกรีตผสมยางพาราหนา 5 ซม. (PARA-ASPHALT CONCRETE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	31,580.00	247.33	7,810,681.40	1.2775	315.96	331.76	331.75	10,476,665.00
6	6.15(2) เติมน้ำจางชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	515.00	327.05	168,430.75	1.2775	399.00	418.95	418.00	215,270.00
7	6.15(2) เติมน้ำจางชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	855.00	327.05	279,627.75	1.2775	399.00	418.95	418.00	357,390.00
8	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	8,798.11	8,798.11	1.2775	11,239.59	11,801.57	11,801.00	11,801.00
				รวมค่างานต้นทุน	18,598,437.51			รวมราคากลาง	ปรับยอด	24,906,061.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		24,906,061.00

**เห็นชอบ**

  
 (นางสาวไฉภาพร ละอองสม) (นายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาช)  
 นายช่างโยธาอาวุโส  
 ประธานคณะกรรมการ

  
 นายอนุพันธ์ จันทร์สว่าง  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กรรมการ

  
 (นางสาวกาญจนา ชลรัตน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กรรมการ

ราคากลาง (ตัวอักษร)  
 (เงินสี่สิบสามพันแปดหมื่นหนึ่งพันหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)